

Zeitschrift: Berichte zur Heimatkunde / Birmenstorf
Herausgeber: Max Rudolf
Band: 4 (1995)

Artikel: Die Gegend von Birmenstorf auf alten Landkarten und Dorfplänen
Autor: Rudolf, Max
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1085340>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Birmenstorf



Berichte zur Heimatkunde

Die Gegend von Birmenstorf
auf alten Landkarten und Dorfplänen

Max Rudolf

Birmenstorf 1995

Nachdruck unter Quellenangabe gestattet

Auslieferung durch den Verfasser

Max Rudolf, Oberzelglistrasse 13
5413 Birmenstorf

Inhalt

Vorwort	5
Einleitung	7
Auf der Suche nach dem Überblick	13
Die älteste Karte der Eidgenossenschaft von 1495/97 Conrad Türost	13
"Älteste gedruckte Karte der Eidgenossenschaft von 1513 Johannes Schott, Martin Waldseemüller	19
Karte der Eidgenossenschaft von 1538 Gilg Tschudi	22
Karte der Schweiz von 1544 Sebastian Münster	25
Karte des Zürichgaus von 1547 Johannes Stumpf	28
Karte der Eidgenossenschaft von 1555 Antonio Salamanca	30
Karte des Zürcher Staatsgebietes von 1566 Jos Murer	32
Karte des altbernischen Staatsgebietes von 1577/78 Thomas Schoepf	34
Ein kriegsbeladenes Jahrhundert weckt neue Einsichten	36
Karte des Reusstals um 1620 Hans Conrad Gyger	38
Zürcher Staatsgebiet in 56 Blättern, 1664/67 Hans Conrad Gyger	43
Karte des Eigenamtes von 1660 Hans Conrad Gyger	47
"Neue Beschreibung der Landschaft Zürich" von 1685 Hans Conrad Gyger und Johann Georg Gyger	52
"Plan und Grund-Riss dess Underen Argeüws" von 1705 Samuel Bodmer	54
"Landtafel des oberen und unteren Freyen Amtes" von 1722 Johann Adam Riediger	58
Die Grafschaft Baden Anno 1720 Johann Adam Riediger	62
Baden mit der umliegenden Gegend, vor 1818 Anonym	64

Von Vater Meyers "Atlas Suisse" zur "Landkarte"	66
"Atlas Suisse" in 16 Blättern, 1786 - 1802	66
Johann Rudolf Meyer, Johann Heinrich Weiss	
"Schweizer Karte der Hauptstrassen" von 1803	70
Johann Georg Heinzmann	
Erste geologische Karte der Schweiz von 1803	70
Carles de Gimbernats	
Topographische Karte der Schweiz, Dufourkarte, 1844/62	76
Guillaume-Henri Dufour	
"Schulwandkarte Canton Aargau", um 1892	80
Rudolf Leuzinger	
Von der Michaeliskarte zur "Wanderkarte"	82
Trigonometrisch-Topographische Karte des Kantons Aargau	82
Ernst Heinrich Michaelis 1837 - 1843	
Topographische Karte des Eidgenössischen Kantons Aargau	86
Ernst Heinrich Michaelis 1849	
Topographischer Atlas der Schweiz, Siegfriedkarte	88
Hermann Siegfried	
Erste Ausgabe 1878	93
Ausgabe 1884	95
Ausgabe 1896	96
Neuer Stich Ausgabe 1903	97
Ausgabe 1914/17	98
Ausgabe 1931/34	99
Ausgabe 1940/46	100
Landeskarte der Schweiz, Erste Ausgabe 1955	101
Bundesamt für Landestopographie Ausgabe 1988	104
Vom obrigkeitlichen Zehntenplan zur Ortsplanung	106
Birmenstorfer Zehntenplan von 1729/30	106
Landvogt Rupertus Scipio Lentulus	
"Übersichtsplan der Gemeinde Birmenstorf von 1872	114
Geometer Schmalz und Fierz	
"Übersichtsplan der Gemeinde Birmenstorf von 1981	117
Ingenieure Oetiker und Göseli	
Anhang	119
Die alten Längenmasse	119
Quellenverzeichnis und Bildernachweis	120

Unter dem Quellenmaterial, das ich seinerzeit zur **Geschichte der Gemeinde Birmenstorf** zusammengetragen habe, befinden sich auch Kopien historischer Karten. Solche Karten ergänzten und belebten auf willkommene Weise die Vorstellung, die ich aus schriftlichen Quellen hatte gewinnen können. Eigentlich wollte ich in der Ortsgeschichte in einem besonderen Kapitel auf diese wertvollen Landschaftsdarstellungen eingehen. Aus verschiedenen Erwägungen verzichtete ich dann darauf.

Im vorliegenden Heft 4 der **Berichte zur Heimatkunde** greife ich auf dieses Material zurück. Dabei kommt meiner Arbeit zustatten, dass in den letzten Jahren zahlreiche weitere alte Karten durch Faksimile-Ausgaben zugänglich geworden sind. Denn man muss wissen, dass viele der alten grossmassstäblichen Karten nur in einem einzigen Exemplar angefertigt worden waren, vor allem im 17. und 18. Jahrhundert. Entsprechend sorgfältig wurden sie gehütet. Sie dienten der Staatsführung, den Landvögten und militärischen Kommandanten zu strategischen und taktischen Studien und waren der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

So bietet sich nun die Gelegenheit, nicht nur einige auf unsern Dorfraum beschränkte Ausschnitte alter Karten vorzulegen, sondern den Rahmen weiter zu spannen und dem Bemühen der Kartenzeichner nachzuspüren. Daraus ergibt sich nicht nur eine knappe Übersicht über die Geschichte der Geländedarstellung in den vergangenen 500 Jahren. Wir sehen auch, wer sich als Kartograph betätigt hat. Waren im 15. und 16. Jahrhundert vorwiegend Humanisten am Werk, so wurden vom 17. Jahrhundert an bedeutende Kartenwerke immer dann geschaffen, wenn ein begabter Kartenzeichner das Bedürfnis politischer und militärischer Instanzen zu wecken verstand.

Der Text zu den einzelnen Karten gliedert sich in der Regel in zwei Teile. Im ersten Teil habe ich Biographisches zusammengetragen, im zweiten gebe ich Hinweise zur Karte und zum Karteninhalt. Das Format der Broschüre gestattet es, jeweils angemessene

Kartenausschnitte zu reproduzieren. Die Farbenpracht mancher Karten verlockte mich überdies, einige Blätter als Farbkopien einzureihen, um dadurch dem Kartenfreund einen besseren Begriff von der Wirkung der Gesamtkarten zu vermitteln. Die reproduzierten Karten sind teilweise im Originalmassstab wiedergegeben. Habe ich die Karte vergrössert oder verkleinert, so gebe ich die Veränderung in Prozenten an. Diese beziehen sich stets auf die Strecken, nicht auf die Fläche.

Schon das Inhaltsverzeichnis zeigt, dass die rund vierzig Karten nicht überall chronologisch geordnet sind. Es schien mir sinnvoll, den Leser schrittweise vom Allgemeinen zum Besonderen zu führen und für die Schritte eine anschauliche Gruppierung zu wählen. Heimatkundliches Kernstück ist der Birmenstorfer Zehntenplan von 1729 mit seinen vielen Bezügen zur Geschichte unseres Dorfes.

Es war für mich nicht immer einfach, die richtigen Karten und Kartenausschnitte aufzufinden. Die Herkunft meiner Unterlagen ist im Anhang (Bildernachweis) aufgeführt. Ich danke allen Betreuern von Dokumentationsstellen, die mir bei der Beschaffung behilflich waren, und ich danke besonders den Vorstehern des Bundesamtes für Landestopographie in Wabern und der Eidgenössischen Militärbibliothek in Bern für ihre Bewilligung zur Reproduktion von Kartenwerken.

Frühling 1995

Max Rudolf

Der Kartograph will einen Ausschnitt der Erdoberfläche verkleinert und vereinfacht auf einem Papierblatt abbilden. Er unterscheidet Karten und Pläne. Die Grenze zwischen beiden Darstellungsarten liegt bei etwa zehntausendfacher Verkleinerung: Landschaftsdarstellungen im Massstab 1 : 10 000 und grösser rechnet man zu den **Plänen**, stärkere Verkleinerungen sind **Karten**.

Es ist interessant zu verfolgen, wie die Kartographen im Laufe der Zeit aus einer Mischung von Schrägansicht und Ansicht senkrecht von oben das uns heute vertraute Kartenbild - Ansicht nur senkrecht von oben - gefunden haben. Wohl kannte man von der Baukunst her schon lange die Darstellungsform des Grundrisses und das Zeichnen im verkleinerten Massstab. (Der St.Galler Klosterplan, ein Grundriss, ist um das Jahr 820 entstanden.) Doch diese Darstellungsart auch auf eine Landschaft anzuwenden, erforderte zusätzliches Vorstellungsvermögen: Die Kartenzeichner verbissen sich weit über zweihundert Jahre lang in immer neu auftauchende Schwierigkeiten; sie forderten aber auch vom ungeschulten Kartenbetrachter, dass dieser sich aus einer ganz unwirklichen Schau eine wirkliche Vorstellung von der abgebildeten Landschaft machen könne.

Als Kartenbetrachter sind wir uns gewöhnt, dass bei einem Kartenblatt Norden stets oben ist, dass wir es mit wenigen, einfachen Verkleinerungsmassstäben zu tun haben, und dass ganz selbstverständlich die metrischen Masse (Meter, Kilometer) gelten.

Bei alten Karten kann jede Haupthimmelsrichtung oben sein; es kommt sogar vor, dass sie nach Zwischenrichtungen orientiert sind. Es scheint, dass die Ausrichtung durch das Blattformat und den gewählten Landschaftsausschnitt bestimmt wurden. - Die Verkleinerungsmassstäbe können meist nicht eindeutig berechnet werden, weil auf demselben Blatt nicht alle Strecken

gleichwertig verkleinert gezeichnet sind; man behilft sich dann mit einem Durchschnittswert. - Verwirrend ist die Fülle von Längenmassen: Von Schuh (oder Fuss) über Schritt und Doppelschritt, Klafter, Rute, Rosslauf, Wegstunde Fusswegs, Wegstunde Rosswegs bis zur Meile kommt alles vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Grundmass Fuss/Schuh je nach Landesgegend verschiedenen Wert hat. Und gar das Meilenmass! Allein die vier bei uns verwendeten "Meilen" ergeben umgerechnet Werte zwischen 1,7 Kilometer und 10,8 Kilometer.

Im 19. Jahrhundert wurden in der Schweiz stufenweise die metrischen Masse eingeführt. Im Kanton Aargau galt seit dem 1. Januar 1838 die Länge einer Wegstunde 4800 Meter. Man darf aber nicht, wie dies etwa geschieht, mit diesem Mass auf älteren Karten Berechnungen anstellen. Im Anhang habe ich die von den Kartographen früher verwendeten Masse zusammengestellt und versucht, sie umzurechnen.

Lesen wir heute einen Text geographischen oder geschichtlichen Inhalts, so schätzen wir es, wenn eingefügte Karten oder Pläne uns all jene Zusammenhänge zeigen, die uns nicht geläufig sind. Der Autor seinerseits wird schon bei der Planung seiner Arbeit solche Bedürfnisse des Lesers einbeziehen. Deren Fertigkeit im Kartenlesen darf er heute voraussetzen. Das war nicht immer so. Auf der Suche nach den Anfängen einer Kartierung unserer Gegend habe ich die handgeschriebenen Bilderchroniken des ausgehenden Mittelalters durchgesehen. Die bekanntesten Werke schufen in **Bern** Bendicht Tschachtlan 1470 (Bild 1) und Diebold Schilling der Ältere 1483 (amtliche Berner Chronik) und 1484/85 ("Spiezer Schilling"), in **Zürich** Gerold Edlibach um 1486, in **Luzern** Petermann Etterlin 1507 und Diebold Schilling der Jüngere 1513, und zuletzt in **Bremgarten** Wernher Schodoler 1515/1525. Alle diese Bücher enthalten Hunderte von Bildern, jedoch keine einzige Karte. (Dabei hätte sich - aus unserer Sicht - bei der Fülle der Schilderungen von Kriegszügen, Eroberungen, Veränderungen der Staatsgrenzen eine Kartierung geradezu aufgedrängt.) Sind Landschaften dargestellt, so ist die "Wirklichkeit" nur selten zu erraten. Berg, Wald, Fluss, Dorf und Stadt sind stark vereinfacht und meist schematisch gezeichnet, aber häufig - und dieses Merkmal

finden wir dann auch in den frühesten Kartenbildern - von einem gedachten, mehr oder weniger erhöhten Beobachtungsort aus.



Bild 1. Die über tausendseitige handgeschriebene Chronik des Berners Bendicht Tschachtlan aus dem Jahre 1470, die älteste der Schweizer Bilderchroniken, ist mit 230 halb- oder ganzseitigen Bildern ausgestattet, enthält aber keine einzige Karte.

Keine der Miniaturen in den erwähnten eidgenössischen Chroniken zeigt unsere heimische Landschaft. Doch gibt es in einem etwas später entstandenen ausländischen Werk ein Bild unserer Gegend, das erst noch zur Geschichte Birmenstorfs in enger Beziehung steht. Johann Jakob Fugger aus dem reichen Augsburger Kaufmannsgeschlecht hatte eine Familienchronik des Hauses Habsburg in Auftrag gegeben. Das umfangreiche Werk wurde von Clemens Jäger verfasst und 1555 vollendet. In diesem "Spiegel der Ehren des Erzhauses Österreich" gibt es ein doppelseitiges Bild, das die Mordtat an König Albrecht am 1. Mai 1308 bei Windisch schildert. Die Landschaft. Kreuzartig stellt der Maler den Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat dar. Die Aare kommt von rechts und fliesst in der Bildmitte gegen den unteren Bildrand. Als Betrachter befinden wir uns hoch über der Gegend von Stilli und blicken reussaufwärts gegen Birmenstorf. Von links kommt die

Limmat. Den linken Bildabschluss bildet die Stadt Baden mit dem Schloss Stein; als Gegenstück sehen wir auf der rechten Seite das "Stetlin Bruck", hier mit einer gedeckten Holzbrücke dargestellt. Wichtiger Blickfang im Hintergrund ist die Habsburg, der alte Stammsitz des Geschlechts. Die beiden Burgen im linken Bildteil sind Ausschmückung.

Das Geschehen. Was zeitlich nacheinander geschah, führt uns der Künstler nebeneinander vor Augen:

Von Baden her zieht König Albrecht mit vielhundertköpfigem Gefolge gegen die Reuss.

Dann finden wir den König mit wenigen Begleitern im Fährschiff. Diese gleiche Gruppe reitet voraus und erreicht, aus einem Hohlweg im Hintergrund kommend, die Anhöhe von Windisch.

Auf der Ebene von Windisch umstellen die Begleiter den König und töten ihn.

Nach der Tat fliehen die Königsmörder nach rechts.

Reiter des Gefolges am jenseitigen Reussufer erheben vor Schrecken und Machtlosigkeit die Hände.

Des Königs Pferd, nun schwarz gemalt, ist herrenlos; der König liegt auf der Erde, sein Haupt im Schosse einer Frau.

Der drittälteste Sohn Albrechts, der achtzehnjährige Leopold, galoppiert gegen die Stadt Baden zurück; mit ihm wenden die stadtnächsten Reiter ebenfalls ihre Pferde.

Bild 2. Die Ermordung König Albrechts am 1. Mai 1308 bei Windisch. Aquarell aus dem "Spiegel der Ehren des Erzhauses Oesterreich" um 1555. Johann Jakob Fugger aus dem berühmten Augsburger Kaufmannsgeschlecht hatte diese habsburgische Familienchronik in Auftrag gegeben. Das hier wiedergegebene Bild stammt aus der Abschrift von 1598.



Die älteste Karte der Eidgenossenschaft von 1495/97 Conrad Türost

Biographisches . Conrad Türost (um 1450/60 - um 1503) wurde in Zürich geboren, als Sohn eines Chorherrn des Fraumünsterstifts, wie es heisst. Wo er seinen breit angelegten Studien oblag, ist nicht bekannt. 1482 bis 1485 hielt er sich in Bern auf, zunächst als Meister, dann als Arzt bezeichnet, und hatte dort Zugang zu den regierenden Familien der Stadt. Es waren jene Jahre, als Diebold Schilling die dreibändige Berner Bilderchronik beendete und für den Altschultheissen Rudolf von Erlach den Auftrag erhielt, für ihn und seine Nachkommen eine einbändige Bilderchronik zu schaffen (heute als "Spiezer Schilling" bezeichnet). 1489 wurde Türost in Zürich zum Stadtarzt mit festem Pflichtenheft gewählt. Neben seiner Arbeit veröffentlichte er verschiedene Schriften. Ausser einem dem Herzog von Mailand gewidmeten Büchlein über astronomische Studien gibt es eine dem Altschultheissen von Erlach in Bern gewidmete Schrift mit Lebens- und Gesundheitsregeln. Rudolf von Erlach dürfte Türost angeregt haben, seine Landeskenntnis schriftlich niederzulegen, also ein Geographiebüchlein über die Eidgenossenschaft zu verfassen. Das handgeschriebene Werk erschien 1495/97 in zwei Fassungen. Die eine mit lateinischem Text und Kartenbeilage mit latinisierten Ortsnamen war der Berner Obrigkeit gewidmet; die andere mit deutschem Text wird eingeleitet mit den Worten "Zuo dem edlen vesten und vil-düren Her Rodolphen von Erlach, altschulthessen zuo Bern, die beschreibung gemeiner Eydgnosschaft, gesetzt durch Con. Türosten, doctor der medicin", erhielt ebenfalls eine Karte, diese aber mit landläufigen Namen beschriftet. Die Karten bestehen aus Pergament und sind aquarelliert: blau die Gewässer, grün die Hügel, braun die Siedlungen und die Namen. Das deutsche Exemplar aus der Spiezer Schlossbibliothek befindet sich heute in der Zürcher Zentralbibliothek, das lateinische ist auf Umwegen in die Wiener Hofbibliothek gelangt. - Conrad Türost trug den Titel eines kaiserlichen Leibarztes und war mit der Ritterkette ausgezeichnet. Er dürfte etwa fünfzigjährig in Zürich gestorben sein.


Die Karte. Auf dem nebenstehenden Bild 3 ist der zentrale Teil der Karte mit landläufigen Namen wiedergegeben. Süden ist oben. Das Gewässernetz bildet das Gerüst der Karte. Die Landschaft ist schematisch angedeutet: niedere Hügel blass ausgemalt im Mittelland, höhere Hügel stärker gefärbt in den Voralpen, alle in Seitenansicht. Auch die Ortsbilder sind in Seitenansicht gezeichnet, hie und da auch in Schrägansicht von leicht überhöhtem Standort aus, so Zürich und Bern. Grenzen und Strassen fehlen, dagegen sind alle Flussbrücken deutlich eingetragen. Da Türst keine Vorlage zur Verfügung stand, stellen wir uns die Frage, wie er ein solches Werk schaffen konnte. Selbst wenn er das eidgenössische Gebiet mehrfach bereist hat, bleibt die Leistung erstaunlich.

Ein Stück weit gibt uns sein Geographiebüchlein den Schlüssel. Im achten Kapitel beschreibt er die Grafschaft Baden (hier etwas gekürzt):

"Der markt Zurzach [....] lit am Rhin, xvij^m schrit [= 17 tausend Schritt] von Zürich gegem sibengestirn. Ouch die statt Keiserstül^o [....] allein xiiij^m schritt von Zürich gegen mitternacht. Die statt Klingnow an der Aren, eb sy in Rhin louft. Her dishalb Rhins by iij^m schritt, ouch so vil von Brugg, das hus Lütgren [....]. Dar nach die statt Baden, von Keiserstül^o vij^m und v^c schritt [= 7500 Schritt], und von Zürich xij^m schrit der Lindmag nach. [....] Nach darby lit ein gotzhus, zū den Mersternen, genant wettingen, Cisterzer ordens. Ze rugg uf dry rosslöf die statt Mellingen, an der rhüs gelegen; dem nach gegen der pfön ob ij^m schritten ein frowen-closter genempt Gnadental, Cisterzer ordens. Dem nach aber ein statt wider die Rhüs hin uf, Bremgarten, von Mellingen vj^m und von Zürich gegem nidergang xj^m schritt wit."

In gleicher Art schildert Türst in 18 Kapiteln die einzelnen Gebiete der Eidgenossenschaft, teils eingehender bei Zürich und Bern, teils summarischer bei den andern. Überall gibt er die

Bild 3. Kartenbeilage zum Werk "Die beschreibung gemeiner Eydgnosschaft" des Zürchers Conrad Türst, entstanden um 1495/97. Tusche und Aquarell auf Pergament, 54 x 40 cm. Massstab etwa 1 : 430 000. Wiedergegeben ist hier der zentrale Teil der Karte in originaler Grösse. Süden ist oben. (Zum Betrachten der Karte Heft um 90° drehen.)



Distanzen zwischen den einzelnen Orten in Schritt an, manchmal in Rossläuf.

Wie zuverlässig sind nun aber diese Längenangaben? Schon eine einfache Schätzung lässt erkennen, dass 1 Schritt in Türsts Text 1 Doppelschritt entsprechen muss, demnach 6 Fuss oder Schuh, was umgerechnet 1,805 Meter pro Doppelschritt ergibt (Zürcher-mass). Ich habe einige Werte aus verschiedenen Kapiteln seines Büchleins herausgegriffen, sie in Meter umgerechnet und den Werten gegenübergestellt, die ich auf einer modernen Landkarte für die historischen Wegstrecken gemessen habe (Bild 4, Kolonnen 1 bis 5). - Nimmt man nun Türsts Zahlenwerte in der Kolonne 3 und vergleicht sie mit den auf seiner Karte gemessenen Werten (Kolonne 6), so ergibt sich daraus der Verkleinerungs-massstab. Das Ergebnis ist in der Kolonne 7 eingetragen.

1	2	3	4	5	6	7
Wegstrecke	Türsts Masse in Schritt	Als Doppelschritte umgerechnet in Meter	Hist. Weg auf neuer Karte in Kilometer	Türst weicht davon ab	Strecke auf der Türstkarte in cm	Verkleinerung der Zahl in Kolonne 3
Zürich - Baden	12 000 S	21 700 m	23 km	- 6%	5 cm	1:434 000
Zürich - Bremgarten	11 000 S	19 900 m	17 km	+ 17%	4,5 cm	1:442 000
Zürich - Kaiserstuhl	14 000 S	25 300 m	27 km	- 6%	5 cm	1:506 000
Zürich - Zurzach	17 000 S	30 700 m	34 km	- 10%	6 cm	1:512 000
Zürich - Zug	12 000 S	21 700 m	28 km	- 23%	5 cm	1:434 000
Zürich - Konstanz	34 000 S	61 400 m	70 km	- 12%	15 cm	1:409 000
Zürich - Chur	66 000 S	119 100 m	124 km	- 4%	26 cm	1:458 000
Zürich - Gotthard	70 000 S	126 400 m	121 km	+ 4%	20 cm	1:632 000
Baden - Kaiserstuhl	7 500 S	13 500 m	15 km	- 10%	5,5 cm	1:245 000
Mellingen - Bremgarten	6 000 S	10 800 m	10 km	+ 8%	2,5 cm	1:432 000
Zug - Luzern	12 000 S	21 700 m	24 km	- 10%	5 cm	1:434 000
Solothurn - Konstanz	71 000 S	128 200 m	162 km	- 21%	30 cm	1:427 000
Bern - Villeneuve	70 000 S	126 400 m	100 km	+ 26%	19 cm	1:665 000

Bild 4. Vergleich der Angaben Türsts mit einer neuen Karte (Landeskarte 1 : 100 000).

Die Kolonnen 1 - 5 beziehen sich auf die Werte in Türsts Büchlein; sie zeigen, mit welcher Genauigkeit im 15. Jahrhundert grössere Distanzen bestimmt werden konnten.

Die Kolonnen 1, 3, 6, 7 untersuchen, ob Türst die Hauptstrecken seiner Karte schon mit Hilfe eines bestimmten Verkleinerungsmassstabes aufgezeichnet hat.

Aus der Tabelle kann man folgendes entnehmen:

1. Wenn man 1 Türst-Schritt als 1 Doppelschritt annimmt, so sind die Angaben im Büchlein erstaunlich genau; grössere Abweichungen ergeben sich bei grossen Distanzen und bei Bergstrecken.
2. Vergleicht man die Massangaben im Büchlein mit den entsprechenden Strecken auf seiner Karte, so erhält man Verkleinerungen zwischen 1 : 145 000 und 1 : 665 000 als Grenzwerte, jedoch viele Werte um 1 : 430 000.
3. Der Kartenzeichner könnte im engeren Bereich um Zürich mit Verkleinerungsmassstab gearbeitet, den weiteren Bereich und vor allem die auf Bild 3 nicht abgebildeten Randregionen nach Gefühl ergänzt haben.

Die Vermesser kannten zu Türst Zeiten die Konstruktionsart des Kreisbogenschnitts. Wenn der Zeichner die Wegkrümmungen vernachlässigte und seine massstäblich verkleinerten Längen der Luftlinie gleichsetzte, konnte er die Lage mindestens der Hauptorte konstruieren.




Bild 5. Der Kreisbogenschnitt. Die Lage der Orte A und B ist bekannt; ihr Abstand beträgt 3 Wegstunden. Kennt man die Entfernung des Fernpunktes F von A ($2\frac{1}{2}$ Std.) und von B ($3\frac{1}{2}$ Std.), so lässt sich mit Hilfe des Zirkels die Lage des Punktes F konstruieren.

Nach den auf vorstehende Weise bestimmten Orten das Netz der wichtigsten Gewässer zu zeichnen, wäre nicht mehr schwierig: es ergäbe sich ein Gewässernetz und damit gleichzeitig ein Kartengerüst im Grundriss.

Noch ein Wort zu den Benennungen der Himmelsrichtungen, die Türost verwendet.

Für Osten kennt er: Aufgang oder Sonnenaufgang, Ostner;
für Süden: Mittag, Mittertag, gegen der Pföhn;
für Westen: Nidergang oder Nidergang der Sonnen, Undergang;
für Norden: Mitternacht, Bise, Aarebise, Schintenhengst, Siebengestirn (mit "Siebengestirn" sind sicher nicht die Pleiaden gemeint; es dürfte sich um eine alte Bezeichnung für die sieben Hauptsterne des Kleinen Bären handeln, einer davon ist ja der Polarstern).

Vertiefen wir uns in die Einzelheiten der Karte, so sehen wir, dass die Formen der Seen und der Verlauf der Flüsse im allgemeinen richtig gezeichnet sind. Bei den kleineren Flüssen gibt es Fehler. So mündet der Aabach aus dem Hallwilersee zwischen Wülpselsberg und Brugg in die Aare, und die Glatt aus dem Greifensee fliesst nicht unterhalb Eglisau in den Rhein sondern durch Wehntal und Surbtal und mündet bei Baden in die Limmat. Die Ortsangaben beschränken sich meistens auf Städte, Klöster und Burgen, nur ausnahmsweise auf Dörfer. So suchen wir unser Birmenstorf umsonst; dagegen ist das zürcherische Birmensdorf ("birnenstorff") - als damals bekannte Zwischenstation zwischen Zürich und Bremgarten - nicht zu übersehen. Rechts unten, im Gebiet des Juras, findet sich in Grossschrift der Name "Blauwen". Dieser bezieht sich hier nicht auf den Berg gleichen Namens zehn Kilometer südlich von Basel. Türost verwendet den Namen mehrfach auch in seinem Büchlein, immer als allgemeine Bezeichnung für das Jura-Gebirge. Johannes Stumpf kennt in seiner Chronik (1547) den "Blauen" als allgemeinen Begriff auch noch und merkt an, von Biel westwärts werde das Gebirge "Jura" genannt. Später kommt der alte Name nicht mehr vor.

Die älteste gedruckte Karte der Eidgenossenschaft von 1513 Johannes Schott, Martin Waldseemüller


Biographisches. Die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg um 1450 breitete sich rasch aus. Fachliteratur aller Wissensgebiete erschien nun gedruckt und wurde einem stark erweiterten Leserkreis zugänglich. Der Buchdrucker und Verleger **Johannes Schott** in Strassburg veröffentlichte 1475 zum erstenmal einen Atlas mit zahlreichen Karten, die vom Mathematiker, Astronomen und Karthographen Ptolemaeus schon im zweiten Jahrhundert nach Christi geschaffen worden waren, aber erst am Ende des Mittelalters in Europa bekannt wurden. Schotts "Ptolemaeus-Atlas" erfuhr viele, ständig erweiterte Neuauflagen. In der Ausgabe von 1513 nahm er auch eine Karte des eidgenössischen Gebietes auf, es ist die erste gedruckte Karte der Schweiz. Der Holzschnitt wurde vermutlich von **Martin Waldseemüller** geschaffen. Von diesem ist bekannt, dass er 1475 in Freiburg im Breisgau geboren wurde. Als Sechzehnjähriger schrieb er sich an der Universität Freiburg ein. Später zeichnete und schnitt er für Schott zahlreiche Karten europäischer Gebiete. Er starb etwas über vierzigjährig zwischen 1518 und 1521 in St. Dié in Lothringen.

Die Karte. Weder Waldseemüller noch Schott kannten die Eidgenossenschaft genauer. Vielleicht rührt daher der merkwürdige Titel "Tablua Nova Heremi Helvetiorum", der mit "Neue Karte der Einöde der Helvetier" zu übersetzen wäre (Bild 6). Johannes Stumpf berichtet in seiner gut dreissig Jahre später veröffentlichten Chronik, die Helvetier hätten ursprünglich die Gebiete beidseits des Rheins besiedelt. Nach der missglückten Auswanderung (Niederlage bei Bibracte 58 v.Chr.) seien sie stark geschwächt zurückgekehrt und hätten nur noch die Gebiete südlich des Rheins belegt, den Schwarzwald aber öd liegen lassen, weshalb Tacitus und Ptolemaeus das rheinnahe Schwarzwaldgebiet als "Eremus Helvetiorum" bezeichnet hätten. Sowohl Tschudi als auch Stumpf setzten auf ihren Karten diese Bezeichnung am angegebenen Ort ein (auf unserem Ausschnitt aus der Tschudi-Karte auf Bild 7 sichtbar), während die Landesfremden Schott und Wald-

seemüller sie eben kurzerhand für das Gebiet der Eidgenossenschaft verwendeten. Waldseemüller benützte als Vorlage ohne Zweifel die Karte von Türost, und zwar das Exemplar mit den latinisierten Ortsnamen. Seit dem Erscheinen von Türosts Karte war die Eidgenossenschaft um Basel und Schaffhausen (1501) und Appenzell (1513) auf dreizehn Orte angewachsen. Dem trug er Rechnung, indem er über den untern Rand hinaus die Stadt Basel noch anfügte, ohne deswegen die ganze Karte zu ergänzen. Im übrigen beschnitt er die Vorlage auf beiden Seiten und oben, vereinfachte sie (Hallwiler- und Baldeggersee fehlen, viele Brücken sind weggelassen) und übernahm recht grobe Unstimmigkeiten (die Glatt aus dem Greifensee fliesst durchs Surbtal in die Aare). Die Ortsbilder gestaltete er unabhängig und mit grosser Abwechslung. Wenn uns die Karte gar in einem kolorierten Exemplar vor Augen liegt, so betrachten wir ein kurzweiliges und bewundernswertes Bild der frühen Kartierungskunst.

Der Druck. Als im 16. Jahrhundert das Bedürfnis sich regte, Karten zu vervielfältigen, kam dafür der Holzschnitt, ab der Jahrhundertmitte dann der Kupferstich in Frage. Waren einmal die Grundlagen des Karteninhalts zusammengetragen, so galt es, diese Angaben zu einem Kartenbild zu komponieren. Die entstandene Kartenzeichnung musste nun samt der Schrift seitenverkehrt auf die Holz- oder Kupfertafel umgezeichnet werden. Erst jetzt konnten der Holzschneider oder der Kupferstecher ans Werk gehen: Was der Holzschneider herausschnitt, blieb später im Druck weiss, was der Kupferstecher herausgrub, wurde im Druck schwarz. Dafür war dann der Drucker besorgt. (Man vergleiche dazu die Bilder 7 und 12.) Schliesslich war auch noch der Verleger beteiligt, der den Auftrag erteilt hatte und nun für den Handel zuständig war. Dies sei hier noch angemerkt, weil bei alten Karten nicht immer bekannt ist, wer alles am Zustandekommen einer Karte beteiligt war.

Bild 6. Die erste gedruckte Karte der Schweiz von 1513 mit dem Titel "Tabula Nova Heremi Helvetiorum", herausgegeben von Johannes Schott in Strassburg. Holzschnitt 52 x 41 cm. Massstab ca. 1 : 400 000. Auf unserem Bild ist die Karte auf die Hälfte verkleinert. Süden ist oben. (Heft drehen.)



Karte der Eidgenossenschaft von 1538 Gilg Tschudi

Biographisches. Gilg (Agidius) Tschudi (1505 - 1572), aus einflussreicher Glarner Familie, erhielt in Glarus die ersten Schulkenntnisse von Ulrich Zwingli vermittelt, bevor dieser 1516 ans Grossmünster in Zürich berufen wurde. Schon als Elfjähriger kam er nach Basel, wo er von seinem Landsmann Glarean, einem bedeutenden humanistischen Gelehrten, in Latein, Geschichte und Geographie unterrichtet wurde. Diese besondere Förderung fand schon nach anderthalb Jahren ein Ende, weil sein Lehrer nach Paris übersiedelte. Doch prägten ihn diese Basler Studienjahre. Zahlreiche Reisen durch alle Gebiete der Eidgenossenschaft schlossen sich an. Schon mit zwanzig Jahren war er imstand, eine Karte der Eidgenossenschaft zu entwerfen.

Im Glarnerland erkannte man schon bald die staatsmännische Begabung Gilg Tschudis. Seine Obrigkeit schickte ihn im Alter von 24 Jahren als eidgenössischen Landvogt für zwei Jahre in die Herrschaft Sargans (1529 - 1531). Es war die Zeit der Kappelerkriege. Bereits hatten sich die eidgenössischen Orte für den alten oder neuen Glauben entschieden. In Glarus freilich öffnete die Reformation einen Graben durch die Bevölkerung des Ländchens; bei den Tschudis trennte sie sogar die Sippe in zwei Lager. Bei manchen durch die Eidgenossen gemeinsam regierten Gebieten, den Gemeinen Herrschaften, war die konfessionelle Hinwendung noch nicht entschieden. So auch in Sargans. Tschudi, selber dem alten Glauben treu geblieben, gelang es nicht nur, das ganze Sarganserland dem alten Glauben zu erhalten; vielmehr schreibt man es seinem Geschick zu, dass kein offener Streit ausbrach und auch späterhin kein heimlicher Groll das Zusammenleben der Bevölkerung gefährdete. Dabei muss man bedenken, dass die Nachbarn jenseits des Rheins in der Bündner Herrschaft, sich schon 1524 der Reformation zugewandt hatten und auch die Bewohner der nördlich anschliessenden Herrschaft Werdenberg sich zum neuen Glauben bekannten - eifrig gefördert durch den dort residierenden Glarner Landvogt Jost Tschudi, einen nahen Verwandten Gilgs! -

Bild 7. Karte der Eidgenossenschaft um 1538 von Gilg Tschudi. Holzschnitt 111 x 87 cm. Massstab ca. 1 : 350 000. Unser Kartenausschnitt zeigt etwa einen Viertel der Karte und ist auf die Hälfte verkleinert wiedergegeben. Süden ist oben. (Heft drehen.)



Schon zwei Jahre später erhielt Tschudi den zweifellos anspruchsvollsten Landvogtsitz in der alten Eidgenossenschaft zugesprochen, jenen in Baden. Von 1533 - 1535 gelang es ihm, in der konfessionell bereits gespaltenen Grafschaft Baden eine Regelung zu finden und diese auch zu verbriefen, die ein mehr oder weniger friedliches Zusammenleben gewährleistete. Dabei hatte er sich mehrfach mit Birmenstorfer Angelegenheiten zu befassen; er muss die Birmenstorfer gut gekannt haben, und sie ihn auch! (Dorfgeschichte Seiten 167 - 176.) Tschudi zeichnete sich nicht nur durch Verhandlungsgeschick aus. Bestehendes Recht durfte nach seiner Auffassung nicht übergangen werden, auch durch die Regierenden Orte nicht. Um aber die Rechtsgrundlagen kennen zu lernen, studierte er die umfangreichen Urkundenbestände nicht nur des eidgenössischen Archivs zu Baden, der Klöster Wettingen und Muri, sondern überall dort, wo er Zugang zu alten Geschichtsquellen fand. Ausgedehnte Reisen führten ihn später nach Frankreich und Italien. Nach einer zweiten Landvogtszeit in Baden 1549 - 1551 bekleidete er das höchste Glarner Amt, das des Landammanns. Er war wohl der bedeutendste eidgenössische Politiker seiner Zeit. 1571 stiftete er eine Glasscheibe ins Kloster Wettingen, wo sie noch heute im Nordarm des Kreuzgangs zu sehen ist.

Die Karte. Süden ist oben. Auch bei Tschudis Karte (Bild 7) bilden die Gewässer das Gerüst. Dieses ist selbständig entworfen und lehnt sich nicht an die Karten von Türst und Schott an. Zwischen den Flüssen deuten Reihen von hintereinandergeschobenen Hügelchen die Bergzüge an, kleinere im Mittelland, grössere in den Voralpen und Alpen. Die Darstellung der Ortschaften ist stark vereinfacht und nähert sich einer Signatur. Das Kreislein bezeichnet stets die genaue Lage des Ortes (). Mit einer punktierten Linie umreisst er das Gebiet der Eidgenossenschaft; ausgezogene Linien deuten die alten Volksgrenzen an. Strassen, Brücken und Pässe fehlen. Die Ortsnamen gibt er teils landläufig, teils lateinisch an, wobei er für die erstern Frakturschrift, für die andern Antiqua einsetzt, wenn auch nicht durchgängig konsequent. Der Zürichgau (ZVR I CH G ^eÖW) reicht bis an die Reuss, westlich davon beginnt der Aargau (ARG^eÖW); als Sammelbezeichnung braucht er HELVETII. - Welcher Holzschneider für Tschudi arbeitete, ist nicht bekannt.

Karte der Schweiz von 1544 Sebastian Münster

Biographisches. Sebastian Münster (1489 - 1552) wurde in Ingelheim bei Mainz geboren. Er studierte in Heidelberg, Rufach, Pforzheim und Tübingen und gehörte als Mönch dem Franziskanerorden an. Von 1524 - 1527 lehrte er in Heidelberg als Professor des Hebräischen, hielt daneben aber auch Vorlesungen in Mathematik und Kosmographie (Beschreibung der Entwicklung des Kosmos). 1528 wurde er als Dozent für Hebräisch an die Universität Basel berufen. Als aber die Stadt zur Reformation überging, wandte er sich zunächst nach Worms. Bald aber trat er aus dem Orden aus und schloss sich den Neugläubigen an. 1529 kehrte er nach Basel zurück. Hier wirkte er fortan als Professor für orientalische Sprachen und Mathematik. Daneben betätigte er sich auch als Verleger und Buchautor. So gab er 1538 Gilg Tschudis Geschichtswerk "Die uralt warhafftig Alpisch Rhetia samt dem Tract der anderen Alpgebirgen" mit der Karte der Eidgenossenschaft (vergleiche Bild 7) heraus. 1544 wurde sein eigenes Werk fertig, die "Cosmographia, Beschreibung aller Lender ... alles mit figuren und schönen Landtaflen erklert und für Augen gestellt", ein umfangreiches Geographiebuch mit vielen Karten, eine davon mit dem Titel "Die erst tafel des Rheinstroms in der vergriffen wirt die Eidtgnoschaft, das Elsass und Brisgöw", aus der ein Ausschnitt auf Bild 8 reproduziert ist. - Münster starb 63-jährig an der Pest.

Die Karte. Westen ist oben. Wie Tschudi auf Bild 7 so verwendet auch Münster für die Ortschaften eine Art Signaturen mit einem kleinen Kreis, der die genaue Lage des Ortes angibt. Man vergleiche etwa Bremgarten, Mellingen, Brugg und Baden. Gewisse Orte zeichnet er besonders aus: Konstanz, Zürich, Basel, Chur, im Tavetsch das Kloster Disentis und merkwürdigerweise im Oberwallis das kleine Dorf Ernen fallen durch ihre Grösse oder die Anzahl der Türme auf. Mit gutem Gefühl ist der Streifen des Mittellandes, flankiert vom Jura (rechts oben) einerseits, von Voralpen und Hochalpen anderseits, herausgearbeitet. Grenzen und Strassen fehlen, und an Brücken finden wir nur jene am See-

damm bei Rapperswil und die Rheinbrücke bei Basel. Vier Pässe sind besonders hervorgehoben: Gotthard, Furka, Grimsel und am linken Bildrand (etwas angeschnitten) der Vogel oder Vogelberg, wie die alte Bezeichnung für den San Bernardino-Pass lautete. Während Sebastian Münster im Kartentitel von der "Eidtgnoschaft" schreibt, setzt er in die Karte "Schweitz" ein. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts kommt im Ausland die Bezeichnung "Schweizer" als Sammelbegriff für die Angehörigen der Eidgenossenschaft auf. Die Eidgenossen selber haben ihn nicht verwendet. Der Ausländer Sebastian Münster braucht - wohl zum erstenmal - den Namen "Schweiz" als geographischen Begriff. Das ist deshalb von Bedeutung, weil seine "Cosmographia" im Laufe der Zeit gut vierzig Auflagen umfasste und weite Verbreitung fand - und damit natürlich auch der Begriff "Schweiz".

Bild 8. Ausschnitt aus einer Karte des Rheinlaufs von Sebastian Münster, 1544 in Basel gedruckt. Holzschnitt 34 x 26 cm. Massstab ca. 1 : 750 000. Westen ist oben. (Heft drehen.)



Karte des Zürichgaus von 1547 Johannes Stumpf

Biographische. Johannes Stumpf (1500 - 1577/78) wurde in Bruchsal nördlich von Karlsruhe geboren. Er studierte in Strassburg, Heidelberg und Freiburg im Breisgau. 1521 trat er dem Johanniterorden bei. Im Jahr darauf kam er in die Schweiz und wirkte als Prior des Ordenshauses Bubikon im Zürcher Oberland. Nach dem "Übergang Zürichs zur Reformation war Stumpf reformierter Pfarrer erst in Bubikon, danach in Stammheim. Dort konnte er 1547 seine eidgenössische Chronik abschliessen. Sie erschien im folgenden Jahr unter dem Titel "Gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen und Völckeren Chronickwirdiger thaaten beschreybung". Neben reichem Bilderschmuck enthält sie 23 Karten. Stumpf gliederte sein Buch nach der frühmittelalterlichen Gaueinteilung und schickte jedem Kapitel eine Karte voraus. Im Text durchwandert er dann den Gau geographisch und erzählt dabei über jeden Ort chronologisch, was er aus Berichten und Chroniken älterer Autoren zusammengetragen hat.

Die Karte. Auf Bild 9 ist die Karte des Zürichgaus wiedergegeben. Dieser reichte bis an die Reuss; Birmenstorf gehörte ihm an. - Süden ist oben. Die Ortssignaturen sind sorgfältiger geschaffen als auf den Karten Tschudis und Münsters; sie enthalten aber auch wieder einen kleinen Kreis, der die genaue Lage des Ortes markiert. Im übrigen bleibt Stumpf traditionell: das Flussnetz im Grundriss bildet das Kartengerüst; die Ortssignaturen sind im Seitenriss wiedergegeben, die Bergzüge in Schrägansicht gezeichnet. Ausser der Rapperswiler Brücke fehlen Flussübergänge und Strassen. Die punktierte Linie ist die alte Grenze des Zürichgaus. - Stumpfs Karten stützen sich teilweise auf jene von Tschudi und Münster, doch zeichnen sie sich besonders in den entlegenen Gebieten durch grössere Genauigkeit aus. Das gewaltige zweibändige Werk war nicht eine reine Studierstubenarbeit. Aus den Jahren 1544/46 haben sich Feldebücher erhalten, aus denen hervorgeht, dass er viele Gebiete durchwandert, von Ort zu Ort das Wesentliche notiert und in einer Skizze die Hauptmerkmale der Landschaft festgehalten hat.

Bild 9. Landtafel des Zürichgaus von 1547 von Johannes Stumpf. Holzschnitt 18 x 28 cm, hier in Originalgrösse. Massstab ca. 1 : 330 000. Süden ist oben.



Ein jeder Gra-
dus vmb diese Ta-
fel begreiffet onge-
föhrlich eine Schwei-
tzer meil / das ist auff
dritthalb stunden ge-
meines richiges fuß
wegs

Der Wepchen
mons

Die Märsch
Mons

Schechental

Bren

Altorff

Stülen

Elstchen

Brunnen

Münster

Schwiz

Steynen

Art

Immensee

Risch

Chom

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Stille

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Säntfial

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Walden

Karte der Eidgenossenschaft von 1555 Antonio Salamanca

Biographisches. **Antonio Salamanca** (um 1500 - 1562), der Mann mit dem spanischen Namen, wurde in Mailand geboren. Er war Kupferstecher und Stichverleger. Spätestens seit 1530 wohnte er in Rom und betätigte sich als Buchhändler. Aus diesem Jahr hat sich von ihm der früheste Kupferstich erhalten. Die Karte der Eidgenossenschaft von 1555 trägt eine Widmung an den Luzerner Aristokraten Jost (Jodokus) von Meggen. Dieser war 1539 - 1541 eidgenössischer Landvogt zu Baden, also wiederum ein Bekannter der Birmenstorfer (vergleiche Dorfgeschichte Seite 82). Er wurde später Hauptmann der päpstlichen Schweizergarde in Rom und danach Ehrenbürger dieser Stadt. Jost von Meggen war mit Gilg Tschudi befreundet und hat wohl von diesem eine Tschudi-Karte erhalten. Diese diente Salamanca als Vorlage für seine Zeichnung. Gestochen hat die Salamanca-Karte dann der Holländer Jakob Bos.


Die Karte. Die Karte ist ein Kupferstich (Bild 10). Salamanca, der die Eidgenossenschaft nicht kannte, hat das Gewässernetz von Tschudis Karte übernommen, aber dieses Gerüst um 180° gedreht, die Karte also nach Norden orientiert. Die Bergzüge sind ebenfalls von der Vorlage übernommen. Für die meisten Ortschaften ist die Signatur auf einen kleinen Kreis reduziert; einzig die eidgenössischen Hauptstädte, dazu St. Gallen, Konstanz und Chur zeigen erweiterte Formen, wobei die beiden letzteren noch als Bischofssitze ausgezeichnet sind. Soweit als möglich sind latinisierte Bezeichnungen eingesetzt. Die eidgenössischen Orte sind mit römischen Zahlen numeriert: Schon damals galten Zürich (TIGVRVM I), Bern (ausserhalb des Kartenausschnittes) und Luzern (LUCERIA III) als Vororte; dann folgen die übrigen Orte in der Reihe des Beitritts zum eidgenössischen Bund, nämlich Uri (VRIA IV), Schwyz (SVICIA V), Unterwalden (SILVANIA VI), Zug (TVGIVM VII), Glarus (CLARONA VIII), (Freiburg, Solothurn und Basel sind ausserhalb des Ausschnittes), Schaffhausen (SCAPHVSIA XII) und Appenzell (ABBATIS CELLA XIII). - Die punktierte Linie ist die eidgenössische Grenze, die ausgezogene Linie die alte Volksgrenze.

Karte des Zürcher Staatsgebietes von 1566 Jos Murer

Biographisches. Jos (Josias) Murer (1530 - 1580) wurde in Zürich geboren. Er war künstlerisch vielseitig veranlagt. Aus seiner Glasmalerwerkstatt sind noch heute zahlreiche Fenster bekannt. Im Kreuzgang des ehemaligen Klosters Wettingen haben sich noch alle Standesscheiben der dreizehn eidgenössischen Orte von 1577/79 erhalten. Sie zeugen vom hohen Stand seiner Kunst. Ausser dem Holzschnitt zur Zürcher Karte (1566) und zum Plan der Stadt Zürich (1576) schuf er auch Buchillustrationen, dichtete Psalmen und Komödien, kannte sich aus im Feldmessen und in der Konstruktion von Sonnenuhren. Als Zunftmeister sass er im städtischen Rat und wurde aus diesem Kreis 1578 zum Amtmann von Winterthur berufen. Hier starb er im Alter von 50 Jahren.

Die Karte. Bei der Karte Murers auf Bild 11, einem Holzschnitt, ist Nordosten oben. Das Gewässernetz ist im Grundriss gezeichnet, das Gelände mit den Siedlungen in Schrägansicht. Die Ortsbilder der Dörfer sind schematisch wiedergegeben, wobei Murer Kirchdörfer von andern Dörfern unterscheidet. Zum erstenmal erscheint unser Birmenstorf auf einer Karte. Die Städte sind recht genau nach Stadtplänen abgebildet, Baden aus ganz ungewohnter Richtung. An Verkehrswegen sind nur zwei Wegstücke (von Brugg nach Windisch, von Mellingen nach Rohrdorf), die vier Brücken bei den Städten und die Fähren von Windisch und beim Kloster Wettingen kartiert. Die Landschaft ist fein modelliert und mit viel Gefühl gezeichnet und geschnitten. Mit kariertem Muster deutet Murer die Rebgebiete an. Auch ausgedehnte Waldgebiete hebt er heraus. Die punktierte Linie ist die Zürcher Staatsgrenze. Er umfährt mit dieser Linie von Würenlos aus auch noch die Limmat bis zu deren Mündung in die Aare. Der Grund: Zürich verteidigte auch in eidgenössischer Zeit das der alten Reichsstadt früher verliehene Regal (= königliches Recht) der Oberhoheit über den ganzen Wasserweg der Limmat vom Zürichsee bis zur Aaremündung.

Bild 11. "Eigentliche Verzeichnuss der Städten, Graffschaften und Herrschaften, welche in der Stadt Zürich Gebiet und Landschaft gehörig sind", von Jos Murer, 1566. Holzschnitt 84 x 104 cm. Massstab ca. 1 : 56 000. Hier ein Ausschnitt um 15 % verkleinert. Nordosten ist oben. (Heft drehen.)




Karte des altbernischen Staatsgebietes von 1577/78 Thomas Schoepf

Biographisches. **Thomas Schoepf** (um 1520 - 1577) wurde in Breisach (in der Nähe von Freiburg im Breisgau) geboren. Er studierte von 1541 bis 1547 in Basel die Freien Künste und war danach als Magister zu St. Peter tätig. Er dürfte im Hause Thomas Platters verkehrt haben, denn er zog zusammen mit dem erst 16-jährigen Sohn Platters, Felix, zum Medizinstudium nach Montpellier. 1565 war er Stadtarzt in Bern. Ihm verdankt Bern die erste Regionalkarte, die von den beiden Malern Martin Krumm aus Bern und Johannes Martin aus Deventer (Holland) in Kupfer gestochen und bei Bernhard Jobin in Strassburg gedruckt wurde. Die Karte erschien in 18 Blättern erst ein Jahr nach Schoepfs Tod. Er war 57-jährig an der Pest gestorben.

Die Karte. Süden ist oben. Das Gewässernetz ist im Grundriss gezeichnet, die Landschaft aber, wie bei Murer in Schrägansicht. Das Ortsnetz ist dicht und - wie die Kreislein zeigen - wohl auf ebenso dichte Vermessungsunterlagen abgestützt. Städte sind durch eine Vedute wiedergegeben, Kirchdörfer mit Kirche, kleinere Orte mit zwei Häuschen. Schoepf unterscheidet Schlösser von Ruinen, katholische Kirchen von reformierten (Turmspitze) und hebt die Landvogtssitze besonders hervor (Wimpel auf Doppeltürmen). Etwas willkürlich verteilt er die Waldstücke und die Rebgebiete in der Landschaft. Die Schreibweisen der Ortsnamen lassen erkennen, dass der Schreiber mit der Gegend nicht vertraut war. - Das gestrichelte Band ist die bernische Staatsgrenze. Ausserhalb dieser Grenze, im Gebiet der Grafschaft Baden, finden wir auch Birmenstorf und Gebenstorf. Hier war der Zeichner unsicher: Die Gebenstorfer Kirche trägt das reformierte Kennzeichen, der Turm von Birmenstorf überhaupt keines. Beide Kirchen waren aber paritätisch, die Gebenstorfer Kirche bis 1889, die Birmenstorfer bis 1930 (Dorfgeschichte Seiten 167 - 247).

Bild 12. Karte des bernischen Staatsgebietes von Thomas Schoepf, 1578. Kupferstich, gedruckt mit 18 Platten, 138 x 195 cm. Massstab zwischen 1 : 85 000 und 1 : 130 000. Unser Ausschnitt ist um 30 % verkleinert. Süden ist oben. (Heft drehen.)



So wie Zürich (Bild 11) und Bern (Bild 12) liessen gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch Basel, Freiburg und Luzern eine Karte ihres Staatsgebietes erstellen. Man erkannte den Vorteil einer bildlichen Übersicht über den eigenen Herrschaftsbereich. Das Interesse der Obrigkeit an Kartendarstellungen regte wiederum die Geometer und Feldmesser an, genauere Grundlagen zu erarbeiten und getreue Geländedarstellungen zu ersinnen. Dass solche Karten besonders den militärischen Bedürfnissen entsprachen, wies sich im unruhigen 17. Jahrhundert (30jähriger Krieg, Bauernkrieg, Erster Villmergerkrieg), weil sich Aufmärsche und Einsätze anhand genauer Karten besser planen und berechnen liessen.




Bild 13. Hans Conrad Gyger verrät uns auf einer seiner Karten, welche Werkzeuge der Kartenzeichner verwendet (siehe Text Seite 37). Diese Ausschmückung ziert mit seinem Familienwappen die rechte untere Ecke der im Bild 17 vorgestellten Karte.

Es waren vor allem die Zürcher Feldmesser, die zahlreiche Neuerungen einführten. Hans Conrad Gyger zeichnete in einer Kartenecke seine Hilfsmittel (Bild 13). Man erkennt ein Winkelmessgerät mit einem beweglichen Strahl, der mit einem kleinen Zielfernrohr und einer Bussole (Kompass) ausgestattet ist. Darunter sind ein Lineal mit rechtem Winkel und ein Zirkel auszumachen. Auf der rechten Seite liegt, halb aufgerollt, ein Zeichnungsblatt mit einem Triangulationsnetz. Unter dem Namensschild ("Hans Conrad Geyger Burger und Ämtmañ in dem Cappeler Hoff / Lobl. Statt Zürich. 1667.") ist der Massstab der Karte aufgezeichnet: 1 Stunde Fusswegs entspricht 6000 Schritt. - Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel fehlt hier: der Messtisch. Mit diesen Werkzeugen erzielte man im Sichtbereich erstaunlich genaue Vermessungsergebnisse. Ein häufig angewandtes Verfahren war der Vorwärtseinschnitt. Er ist auf Bild 14 erläutert.




Bild 14. Der Vorwärtseinschnitt. Der Feldmesser zeichnet vom Standort A aus auf sein Reissbrett die Visierlinien nach B, C und D. Dann verschiebt er seinen Standort um 65 Schritt auf den Punkt B und trägt diese Verschiebungsstrecke verkleinert auf seinen Zeichenstrahl AB ab. Vom neuen Standort B aus richtet er sein Reissbrett nach A aus und zeichnet dann wiederum die Visierlinien nach C und D auf. Er erhält nun - entsprechend verkleinert - nicht nur die Distanzen von A und B nach C und D, sondern auch noch die Entfernung zwischen den Fernpunkten C und D (160 Schritt).

Karte des Reusstals, um 1620 Hans Conrad Gyger

Biographisches. Hans Conrad Gyger (1599 - 1674) erlernte das Malerhandwerk und kannte sich auch im Beruf seines Vaters aus, der eine Werkstatt für Glas- und Emailmalerei betrieb. Schon während seiner Lehrzeit galt sein Interesse dem Feldmessen. Mit Eifer verfolgte er Planung und Bau der neuen städtischen Bollwerke, die seit 1618 mit dem Ausbruch des Krieges (Dreissigjähriger Krieg 1618 - 1648) vorangetrieben wurden. Als die städtischen Feldmesser von der Obrigkeit den Auftrag erhielten, das zürcherische Staatsgebiet samt den angrenzenden Regionen in einer genauen Karte übersichtlich und mit allen Ortschaften und Verkehrswegen "aufzureissen", stellte sich bereits heraus, dass keiner so viel Geschick zeigte, die Vermessungsgrundlagen in ein anschauliches Bild umzuwandeln, wie der erst 21jährige Gyger. Das 1620 entstandene Gemälde von 1,7 x 1,5 m Grösse war nur einem streng begrenzten Kreis von Leuten zugänglich. Auch weitere seiner grossen Karten wurden als Geheimkarten eingestuft und blieben unter Verschluss.

1644 wurde Gyger Ratsherr, drei Jahre später Amtmann im Kappelerhof, das heisst Verwalter aller Güter des aufgehobenen Klosters Kappel am Albis. Obwohl ihn beide Ämter stark belasteten, gab er weder den Malerberuf noch die topographischen Arbeiten auf. Ja, seine vollkommensten Kartengemälde entstanden in diesen Jahren (Karte des Eigenamtes 1660, grosse Zürcherkarte 1667).

Seinem Sohn Johann Georg Gyger ist es zu verdanken, dass der vom Vater noch vorbereitete Kupferstich des Zürcher Gebiets vollendet und 1685 gedruckt werden konnte.

Die Karte. Die "Charte vom Lauf der Reuss durch die Freyen Ämter" (Bild 16) ist eine in den Farben etwas abweichende Kopie des westlichen Teils der oben erwähnten Zürcher Karte von 1620. Sie ist zweifellos auch von Hans Conrad Gyger angefertigt worden. Sie dürfte von den Zürchern dem voraussichtlichen Bundesgenossen Bern ausgehändigt worden sein, um sich bei künftigen militärischen Vereinigungsplänen im Raum Freiamt/Grafschaft Baden auf gleiche Kartenunterlagen abstützen zu können. Zumindest befand sie sich in der Sammlung bernischer "Geheimkarten", die 1798 beim Einmarsch







der Franzosen von den Feinden aufgefunden und nach Paris abgeführt worden waren.

Das Flussnetz ist im Grundriss gezeichnet. In dieses Gerüst sind die Dörfer und Städte eingebettet, und zwar schräg von oben gesehen. Und ebenfalls aus schräger Sicht ist mit gelben, grünen und braunen Pinselstrichen die Reusslandschaft modelliert. Gyger stellte sich die Landschaft im Morgenlicht vor, die Westhänge sind überall dunkler gemalt.

Von der Zürcher Karte übernommen sind auch einige Unstimmigkeiten. Unser "Birmistorff" ist von der Reuss durch einen auf Dorfhöhe kurz unterbrochenen Hügelzug getrennt. Bei der Siedlung jenseits des Flusses steht irrtümlicherweise der Name Oberburg statt Mülligen. Diesen Namen (in der Form von "Mülinen") finden wir erst reussaufwärts neben der Häusergruppe Inlauf. Westlich von Mellingen steht Bueblistorff statt Büblikon. Und im Seetal lesen wir zwischen Lenzburg und Seengen den sonderbaren Namen "Führschwanden" statt Egliswil. Gehen wir von unserem Dorf südostwärts, so stossen wir auf "Dettwyl" und erst gute anderthalb Kilometer weiter gegen Baden auf die "Däferi" als ganze Häusergruppe. Südlich davon ist der Ortsname "Fislispach" wohl eingetragen, Häuser und Kirche dagegen fehlen. Alle die hier aufgeführten Mängel finden sich wie gesagt bereits auf der grossen Zürcher Karte von 1620.

Bild 15 (Seite 40). Diese Kopie der Schülerkarte von 1945 ist absichtlich auf den Kopf gestellt und damit nach Süden orientiert. Sie umfasst den gleichen Ausschnitt wie das danebenstehende Farbbild 16 und erleichtert es dem Betrachter, sich auf der Gygerkarte von 1620 zurechtzufinden.

Bild 16 (Farbbild übernächste Seite). "Charte vom Lauf der Reuss durch die Freyen Ämter", um 1620 von Hans Conrad Gyger gemalt. Aquarell auf Papier 76,5 x 44,5 cm. Massstab ca. 1 : 55 000. Unser Kartenausschnitt ist um gut 40 % verkleinert. Süden ist oben. Eidgenössische Militärbibliothek Bern.





Zürcher Staatsgebiet in 56 Blättern, fertiggestellt 1664/67
Hans Conrad Gyger

Das Biographische ist auf Seite 38 festgehalten.

Die Karte. Wie wir gehört haben, verfeinerte Gyger zeit seines Lebens die Vermessung der Zürcher Landschaft. Dass er dabei unsere Birmenstorfer Gegend als Randregion seiner Karten nicht mit gleicher Genauigkeit wie das Zürcher Gebiet untersuchte, ist verständlich. Wie er bemüht war, seine Karten immer aussagekräftiger zu zeichnen, können wir an den 1667 der Obrigkeit übergebenen 56 quadratfussgrossen Situationsblättern ablesen, wo er - nach seinen eigenen Worten - "Bergen und Thalen / Hölzteren und Waldungen / Wasser Strassen und Land-Marchen alles nach geometrischer Anleitung abgetragen und auf diesen Plan gebracht" hat. Unser Landschaftsausschnitt zwischen Baden, Brugg und Mellingen (Bild 17) liegt auf der Schnittstelle von vier Blättern. Sofort sticht ins Auge, dass nun nicht mehr nur die Gewässer, sondern auch die Hügelzüge im Grundriss dargestellt sind. Ausnahmen bilden Hiltiberg, Buech und Boll in Fislisbach, die noch in Schrägansicht abgebildet sind. In Schrägansicht erscheinen alle Ortsbilder: die Städte und die ihm bekannten Dörfer genau, die übrigen mehr schematisch, so auch Birmenstorf. Trotz dieser Ungenauigkeit erkennen wir im Gemeindegebiet Birmenstorf eine Fülle von Einzelheiten. Unter den Verkehrsbeziehungen finden wir die Bruggerstrasse zum Fahr Windisch, die beiden "Passwege" über das Geissli und über die Sulz nach Gebenstorf, den Weg zum Fahr nach Mülligen, die Mellingerstrasse über die Lindmühle und dann wahlweise über Muntwil oder Müslen nach Mellingen, den Weg über Äschebach - Segelhof - Rotholz - Ziegelhütte nach Baden. Während die Siedlungen Segelhof und Hochstrass richtig eingetragen sind, ist der Dättwiler Hof stark verschoben, und der Name "Täferi" gar erscheint hoch oben am Platze des längst abgegangenen Hofes "uf Owen". Die Namen sind meist zuverlässig wiedergegeben. Als Ausnahmen wäre die Gleichsetzung von Martinsberg mit Münzlishausen zu nennen und vor allem die unverständlichen Namen "Tschaumkellen" für Petersberg und "Charwaschen" für Schwabenberg. Das Rebbergareal ist erstaunlich präzise erfasst: Die Reben am Schinebüel, am Alte Berg und am Stutz sind ohne Schwierigkeit auszumachen; dann kartiert Gyger die mittleren Lagen vom Höndler

bis zum Böndler und schliesslich auch noch die Reben an der Rüsshalde und in der Werdhalde, diese freilich etwas zu weit gegen die Lindmühle hin ausgedehnt. Der Oberhard hat sein Rebstück, und der gemeinsame Rebberg der Muntwiler und Rütihöfler ist angegeben.

Die Karte lädt zum Verweilen ein. Gyger kennt den Mülibach samt der Mülibachquelle, ist aber sonst im Raum Muntwil - Müslen - Rütihof - Mellingen und auch im Umkreis des Schaubigers unpräzise. Ausserhalb unseres Gemeindegebiets fällt noch auf, dass er alle Richtplätze einzeichnet: den Grafschaftsgalgen an der Ehrendingerstrasse in Ennetbaden, den Badener Stadtgalgen bei Dättwil, den Eigenämter Galgen zwischen Brugg und Hausen am unteren Bildrand. Ganz in dessen Nähe ist - mit "Theatrum" beschriftet - das Amphitheater von Vindonissa vermerkt.

Die orangepunktierte Linie, welche die Landesgrenze zwischen der eidgenössischen Grafschaft Baden und dem bernischen Staatsgebiet sonst zuverlässig markiert, schlägt die Reussinsel im "Spitz" zur Grafschaft, was jedoch zu keiner Zeit zugetroffen hat.

Bild 17. "Einer Loblichen Statt Zürich Eigentumlich Zugehörige Graff- und Herrschafften Stätte Land und Gebieth ... vollendet Anno 1664" von Hans Conrad Gyger. Das Original misst 220 x 220 cm und besteht aus 56 Teilblättern. Massstab 1: 32 000. Unser Ausschnitt liegt über der Schnittstelle von vier Teilblättern und ist um etwa 30 % verkleinert. Osten ist oben. Staatsarchiv des Kantons Zürich.



Karte des Eigenamtes von 1660

Hans Conrad Gyger

Das Biographische ist auf Seite 38 festgehalten.

Die Karte. In der königsfeldischen Buchhaltung aus der Amtszeit des bernischen Hofmeisters Johann Leonhard Engel ist unter den Ausgaben des Rechnungsjahres vom Juli 1659 bis zum Juni 1660 eingetragen:

"Dem Conrad Gyger von Zürich für die Zwyfach gemachte
Land Carten des Eigen Amtes und nechst gelegener
Orten (4 Monate lang Unterhalt) 756 Pfund."

Diese Verbuchung lässt darauf schliessen, dass es die bernische Obrigkeit war, die vom Zürcher Ratsherrn Gyger ihr Herrschaftsgebiet kartieren liess. Das Bild 18 vermittelt einen Eindruck vom ganzen Gemälde, während das Bild 19 einen unsere nächste Umgebung umfassenden Ausschnitt wiedergibt. Hier ist am oberen Bildrand Mellingen zu erkennen, unten rechts liegt Brugg. Vergleichen wir dieses Bild des 61jährigen Gyger mit dem Bild 16, das er mit 21 Jahren gemalt hatte, so erkennen wir die bewundernswerte Wandlung im geistigen Erfassen und in der Wiedergabe der Landschaft: Die Fülle der vermessenen Punkte liess nun nur noch eine Landschaftsdarstellung im Grundriss zu. Mit Hilfe von Farben ein Modell der Landschaft vorzutäuschen, erforderte vom Gestalter ein ausserordentliches Vorstellungsvermögen. Dazu kam - das darf man nicht vergessen - , dass zu jener Zeit kein Betrachter darauf vorbereitet war, ein senkrecht von oben gezeichnetes Kartenbild deuten zu müssen. Ein bisschen zwar kommt Gyger doch dem ungeübten Kartenbetrachter entgegen, indem er alle Häuser in vertrauter Schrägsicht malt.

Gyger denkt sich die Landschaft im Lichte der tiefstehenden Morgensonne. Selbst die Waldränder werfen noch breite Schatten. Auch noch im Schatten liegen die Birmenstorfer Rebberge. Diese sind nun genauer aufgenommen als auf Bild 17. Im Dorfraum ist manche Einzelheit genauer erfasst. Die Häuser sind grösstenteils richtig angeordnet. Die Kirche steht geostet am oberen Ende der Kirchstrasse. Sogar die Trotte am Trotteweg ist eingetragen. Nicht ganz getroffen ist der Lauf des Schlubbächleins; dagegen ist sein Verwendungszweck in aller Deutlichkeit dargestellt: Bewässerung der Brüelmatten im Brüel.




Bild 18 (oben). "Königsfelden Mitt seiner Zugehörigen Landschaftt genant das Eigen Ampt" von Hans Conrad Gyger, 1660. Übersicht über das ganze Kartengemälde, 88 x 100 cm. Massstab 1 : 14 000. Süden ist oben. Eidgenössische Militärbibliothek Bern.

Bild 19. Ausschnitt aus der Karte des Eigenamtes von Hans Conrad Gyger von 1660. Gegenüber dem Original ist das Farbbild um etwas mehr als 50 % verkleinert. Die Erläuterungen finden sich im Text Seite 47 und 51.



Die Verkehrswege nach Mülligen und nach dem Fahr Windisch sind gut zu erkennen. Nach Gebenstorf ist der Passweg über das Geissli eingezeichnet; der Weg über die Sulz fehlt hier. Überhaupt hat Gyger seine Unsicherheit im Raum Petersberg mit Wald überdeckt. Und wohl aus dem selben Grund ruht das Gebiet Müslen - Schönert - Gruemet - Nünbrünne im Morgendämmer. Schon beim Bild 17 konnte man vermuten, Gyger habe unser Dorfgebiet nur bis zum Mülibach rekognosziert. Im Schönert, im Ötlisberg und auf dem Gebenstorferhorn sind noch schmale Rechtecke zur Aufnahme der Beschriftung ausgespart. Der Eintrag aber unterblieb.

Birmenstorf liegt ausserhalb der Herrschaft Eigenamt. Auf die Beziehung zu Königsfelden wird im Kartentext (Bild 18) hingewiesen:

"Diss Zwifache Mannen: vnd Frawen Closter Königsfelden ist an dem Jenigen orth, da die vralte gross vnd mechtige: von dem grausamen wüterich Atila aber gantz Zerstörte Statt Windisch gestanden, von Elisabetha, König Albrechts von Rom (welcher von seinem brüders Sohn, Hertzog Hansen von Schwaben, am Fahr Rein ermordet, vnd an dem Jenigen orth, da der grosse Altar in der Kilchen gewesen, sein Leben geendet) gemahelin: Item von Friderich, Lüpold, Albrecht, Heinrich vnd Otto, Hertzogen zu Oesterreich, gestiftet vnd erbawen worden, Anno Christi 1311.

Die Landschafft das Eigen Ampt genant, kame vergabungs weis an das Closter Anno 1411 von Hertzog Friderich von Oesterreich, Leopoldi Sohn, der Anno 1386 vor Sempach mitt viler seiner Ritterschafft erschlagen, vnd in der kirchen zu Königsfelden begraben worden.

Wolenschwyl, den Kilchensatz, gericht, Twing vnd Bahn, Zusamt dem grossen vnd kleinen Zehnden, haben dem Closter Königsfelden verkoufft, Johans vnd Heinrich von Sengen gebrüdere, Anno 1348.

Birmistorff, den Kilchensatz, gericht, Twing vnd Bahn, haben besessen die Edlen von Trostberg, vnd sölches alles verkaufft Agnes von Vngarn, die es gleich darauff dem Closter vergabet, Anno 1363. Anno 1415 ist bei währendem Constantzischem Concilio, vss geheiss Keisers Sigismundi, das gantze Ergöw, hiemitt auch dise Landschafft von einer Statt Bern bekrieget vnd hertzog Friderichen von Oesterreich abgewunnen, von seinem Sohn Sigmund hernach Anno 1474 in der domahlen aufgerichteten Erbeinung völlig Cediert, vnd vff die Religions Reformation Anno 1528 zugleich das Closter, mit seinem gantzen Inkömen vnd habender Gerechtigkeit, an wolermelte Statt Bern gewachsen, die es bisshar rüwig besessen. Der allerhöchste wolle sy verners darbei fridlich erhalten."

"Neue Beschreibung der Landschaft Zürich" von 1685
Hans Conrad Gyger und Johann Georg Gyger


Biographisches. Als Ergänzung zu den Angaben auf der Seite 38 ist zum besseren Verständnis dieser letzten Gygerkarte noch folgendes nachzutragen: Wie schon eingangs erwähnt, waren alle Karten Gygers Einzelgemälde und blieben nur einem kleinen Kreis von Personen zugänglich. Offenbar wurde aber in der Öffentlichkeit doch der Wunsch nach einer handlichen Karte laut. So machte sich Gyger im Alter von über 70 Jahren daran, seine grosse Zürcherkarte in dreimal verkleinertem Massstab so umzuzeichnen, dass sie als Vorlage für einen Kupferstich verwendet werden konnte. Nach seinem Tod (1674) führte sein Sohn, Johann Georg Gyger, den Kupferstich aus. 1685 wurde die Karte gedruckt.

Die Karte. Wie weit es gelang, die prachtvollen Geländeformen seiner Kartengemälde auf die Kupferplatte zu bannen, soll der Kartenausschnitt auf Bild 20 zeigen. Osten ist oben. Deutlich zeichnet sich das Gewässernetz ab. Dazwischen sind mit sauberen Signaturen Waldungen und Rebberge eingetragen. Zur Modellierung der Landschaft setzte Gyger Schraffuren ein. Den Lichteinfall wählte er von rechts, also von Süden. Mit der Länge, der Form und der Richtung der Schraffurstriche auf den Schattenseiten ergibt sich ein recht plastisches Bild. Man verweile beim Betrachten der Läger und des Siggenberges, aber auch bei verschiedenen Kleinformen.

Als Vorlage diente Gyger zweifellos die grosse Karte aus 56 Blättern (Bild 17). Dies ist etwa bei der Darstellung der drei Fislisbacher Hügel oder des vom Petersberg nach Gebenstorf laufenden Hölibachtälchens abzulesen. Es fällt auf, dass auf dem Kupferstich das Stadttinnere von Baden und Brugg nicht ausgeführt ist, wo doch die Vorlage genaue Stadtpläne enthält.

Aus Gründen der Geheimhaltung - sicher auf Anordnung der hohen Obrigkeit - sind Strassen, Wege, Brücken und Fähren weggelassen (angedeutet sind nur die Verbindungen von Baden über Wettingen nach Würenlos und von Dättwil nach Niederrohrdorf).

Bild 20. "Neue beschreybung der Landschaft Zürich", von Hans Conrad Gyger gezeichnet und von dessen Sohn Johann Georg Gyger 1685 vollendet. Kupferstich 70 x 80 cm. Massstab 1 : 94 000. Unser Ausschnitt ist um 20 % vergrössert. Osten ist oben.



"Plan und Grund-Riss dess gantzen Underen Argeüws" von 1705
Samuel Bodmer

Biographisches. **Samuel Bodmer** (1652 - 1724) stammte aus einem Stadtzürcher Geschlecht, das seit zwei Generationen in Bern eingebürgert war. Bodmer war Bäcker. Schon früh interessierte er sich auch für die Feldmesserkunst, und bald scheint er sich ihr ganz zugewandt zu haben. Er wird als Geometer, Feldmesser, Mathematiker und Kartenzeichner genannt und war auch Offizier der städtischen Artillerie. Die Obrigkeit beauftragte ihn, die Grenzen des bernischen Staatsgebietes zu vermessen. In sieben Jahren, von 1705 bis 1712, verzeichnete er im dreibändigen Marchenbuch jeden Marchstein der weit über 1000 Kilometer langen Staatsgrenze und ergänzte diese Beschreibung durch "saubere, ja künstlerisch ausgeführte Zeichnungen". Nach dem Abschluss dieser Arbeit übertrug man ihm die Bauleitung an der Kanderkorrektur. Früher erreichte die Kander den Aarelauf erst unterhalb der Stadt Thun (auf Bild 3 gut zu erkennen). Sie staute durch ihre Aufschüttungen und Hochwasser die Aare und dadurch den Thunersee, der oft seine Ufer überschwemmte. Bodmer liess nun den sechzig Meter hohen Moränenzug in der Nähe von Gwatt durch terrassenweisen Abbau durchschneiden und das Kanderwasser direkt in den Thunersee leiten. Der Lauf der Kander verkürzte sich dadurch um zehn Kilometer, und der Fluss lagerte sein Geschiebe im See ab. Der ehemalige Bäcker bewältigte diese erste grosse Flussumleitung der Schweiz als über Sechzigjähriger. (Der um das Kanderwasser vermehrten Aare am Ende des Sees bei Thun auch Abfluss zu verschaffen, war nicht mehr Aufgabe Bodmers.)

Die Karte. Die im Titel erwähnte Karte ist 190 x 190 cm gross. Unser Ausschnitt auf Bild 21 beschränkt sich auf die Birmenstorfer Gegend. Diese ist Randgebiet ausserhalb der Staats-

Bild 21. "Plan und Grund-Riss des gantzen Underen Argeüws biss an die Wiger" von Samuel Bodmer, 1705. Originalbild 190 x 190 cm. Massstab 1 : 18 000. Unser Ausschnitt ist um 45 % verkleinert. Süden ist oben. Eidgenössische Militärbibliothek Bern.



grenze und deshalb mit weniger Sorgfalt ausgeführt. Die bernische Staatsgrenze zieht als rote Linie durch Reuss und Aare hinunter. Von dem durch Marchsteine festgelegten Grenzverlauf ist auf unserem Ausschnitt nur ein kleines Stück am oberen Bildrand zu sehen. Dennoch ist von Interesse, was Bodmer im Kartenkommentar über den Inhalt seiner Karte schreibt. Gemessen hat er "Distantzen der Linien von einem Marchstein Zum anderen, wie auch die Gradus der Wincklen wie die Marchsteine stehen, so eigentlich als möglich ware. Etliche Örther sind Geometrisch, etliche durch Schritt, etliche aber mit der Mass-Kettin gemessen worden, Zulezt aber alles Zu gemeinen Werkschunen reduciert". Er hat also die Distanzen, die übrigens alle auf der Karte säuberlich eingetragen sind, zum Teil mit Vorwärtseinschnitt, zum Teil mit dem Schrittmass und wenn möglich mit der Messkette (als "Messband" getragen oder von einem Wagen abgewickelt) bestimmt und alle Ergebnisse in 'Schuh' umgerechnet.

Auf dem Kartenausschnitt ist Süden oben. Flussnetz und Grenzlinien sind im Grundriss festgehalten. Vom oberen Bildrand her kommt die Reuss, von rechts her die Aare; etwas unter ihrem Vereinigungspunkt ist von links her auch noch die Einmündung der Limmat angedeutet. Die Hügel und Bergzüge erscheinen im Schrägbild (was eigentlich seltsam anmutet: 45 Jahre nach Gygers Eigenamtkarte kannte Bodmer dessen Darstellungstechnik noch nicht!); ganz markant zeichnet sich die Kante des Bruggerberges gegen das Aaretal ab, und auch Eiteberg, Scherzberg und Wülpelsberg heben sich vom dahinterliegenden Land deutlich ab.

Auf der Ostseite der Reuss erkennen wir die Linden Mühli, Birmistorf und Gäbistorf. Das Gebiet ist recht schematisch gehalten. Von Birmenstorf aus führen Wege zum Fahr Windisch, übers Geissli nach Gebenstorf und gegen Süden zur Lindmühle. Eine Fortsetzung gegen Mellingen fehlt, wohl deshalb sind auch Muntwil und Müslen weggelassen.

Westlich der Reuss sind folgende Orte erwähnt (vom oberen Bildrand nach unten): Bihren (= Birrhard), Königs = fellden (= Bezeichnung für das ganze bernische Amt), Bihr, Lupfig, Schertz, Mühligen, Habsburg, Husen, Lindenhoof, Bin Fohr (= Beim Fahr), Oberburg, Windisch, Königsfelden, Brugg, Alltenburg, Umiken, Riniken, Forenlouf (= Lauffohr), Rei, Hinder Rei, Rüfenacht.

"Chorographische Landtafel des oberen und unteren Freyen Amts, 1722"
Johann Adam Riediger

Biographisches. Johann Adam Riediger (1680 - 1756) wurde in Würzburg am Main geboren. Er erhielt seine Grundausbildung auf einer Jesuitenschule, wandte sich aber dann nicht dem geistlichen Stande zu, sondern begab sich zu einem mehrjährigen Studium des Ingenieurwesens nach Frankreich. Dreissigjährig kam er als Ingenieur, Geometer und Kartograph in die Schweiz. Hier verfertigte er eine grosse Zahl von Stadtplänen und Landkarten und konstruierte auch Erd- und Himmelsgloben.


Wohl eine der ersten Karten entstand 1710 im Glarnerland, eine kartographische Aufnahme aller 88 Alpen samt deren Nutzungsrechten an Grossvieh und Schafen (das Gewässernetz im Grundriss, die Berge in Schrägansicht). Seit 1712, dem Jahr des Zweiten Villmergerkrieges, hielt er sich in Zürich auf. 1714 zeichnete er eine Karte mit dem Titel "Der Undertheil des Freyenamts", auf der zum erstenmal die im Friedensvertrag neu festgelegten Grenzen im Freiamt erscheinen. Sie umfasst auch das Eigenamt. Da die Geländedarstellung aber nur bis an die Reuss reicht, erfahren wir über unser Dorf nichts Neues. Das gleiche gilt für die Karte, die er im folgenden Jahr unter dem Titel "Das Amt Königsfelden und Eigen" wohl im Auftrag des Hofmeisters Sigmund Emanuel Steiger erstellte. In dessen Buchhaltung ist 1716 als Ausgabe verbucht:

"Dem Ingenieur Rüedeger von Zürich für
einen Plan der Grafschaft (!)

200 Pfund"

Riediger war auch in Bern tätig. Dort entstand 1722 die im Titel aufgeführte "Chorographische Landtafel des oberen und unteren Freyen Amts" im Auftrag der bernischen Obrigkeit, während die zwei Jahre zuvor geschaffene Karte der Grafschaft Baden wohl von den Zürchern in Auftrag gegeben worden war (der Zürcher Hans Ulrich Nabholz residierte zu jener Zeit als Landvogt in Baden). Riediger wurde 1739 als Ingenieur Hauptmann an den Hof nach Stuttgart berufen, 1743 in gleicher Eigenschaft und im selben Rang nach Bayreuth. Dort starb er 76jährig.

Bild 22. "Chorographische Landtafel in welcher enthalten das Obere und Undere Freye Amt" von Johann Adam Riediger, 1722. Das Originalgemälde misst 292 x 176 cm. Massstab 1 : 16 000. Unser Ausschnitt ist um 55 % verkleinert. Osten ist oben. (Heft drehen.)



Die Karte. Chorographie ist ein alter Ausdruck für Raum- und Landschaftsbeschreibung. Das Bild 22 gibt einen kleinen Ausschnitt aus der grossen Karte. Riediger bildet hier - wie Gyger, aber im Gegensatz zu Bodmer und seinen eigenen frühesten Karten - die Landschaft im Grundriss ab. Anders als bei Gyger erscheinen bei ihm nun auch Städte und einzelne Häuser im Grundriss. Ausserdem empfängt seine Landschaft das Licht senkrecht von oben.

(Die Diskussion darüber, welcher Beleuchtungsrichtung der Vorzug zu geben sei, füllte besonders zu Dufours Zeiten ganze Bücher und dauert bis auf den heutigen Tag an.)

Die Darstellung der Birmenstorfer Gegend empfinden wir als ungenau und arm an Aussagen. Das Dorfbild ist schematisch gezeichnet, die Felder sind nur angedeutet. Wichtig waren für Riediger offensichtlich nur die durchgehenden Verkehrswege und deren Verlauf in den Tälern, über Höhenrücken, durch Waldungen, Dörfer und Städte, über Fähren oder Brücken und ähnliches. Daraus muss man schliessen, die Berner Obrigkeit habe diese Karte aus militärischen Bedürfnissen erstellen lassen. Darauf deuten auch die Ausmasse des Blattes von fast drei Metern Länge und zwei Metern Höhe sowie der grosse Massstab von ungefähr 1 : 16 000 hin. Und wohl nicht zufällig ist sie wie Gygers Zürcher Karte ebenfalls nach Osten orientiert. Diese Annahme wird noch gestützt durch einige gelungene Aktionen im Zwölferkrieg, die detailliert eingetragen sind, so die "Ländung Berner Truppen in 12 Schiffen 1712" unterhalb der Limmatmündung, gedeckt durch eine "Berner Batterie 1712" bei der Kirche Rein; auf der Gegenseite findet sich ein einfaches Grabensystem, das "Badener Retrenchement 1712". Von der Belagerung Badens finden wir ein "Berner Lager 1712" auf der Allmend und eines oberhalb der grossen Bäder, dann "Zürcher Laufgraben und Batterie 1712" im Gebiet des heutigen Kantonsschulareals, und von der Gegenseite das "Bader Schänzli 1712" als Vorwerk der Festung Stein (siehe Dorfgeschichte Seiten 204 - 211).

Auf einige Unstimmigkeiten bei den Ortsnamen wollen wir bei der Besprechung der zweiten Riediger-Karte auf Bild 23 eingehen.

Die Grafschaft Baden Anno 1720 Johann Adam Riediger


Das Biographische isr auf Seite 58 festgehalten.

Die Karte. Der vollständige Titel lautet: "Die Grafschaft Baden samt dem untern Teil des Freyen=Amts Anno 1720". Das Bild 23 gibt einen Ausschnitt, der ungefähr jenem auf Bild 22 entspricht. Das Kartenbild ist recht einfach gehalten. Osten ist oben. Dem Auftraggeber - wohl der Zürcher Obrigkeit - war daran gelegen, in der Grafschaft Baden und in den untern Freien Ämtern, die seit 1712 ebenfalls der Badener Landvogtei untergeordnet waren, durch eine Karte eine Übersicht über die Amts- und Niedergerichts-zugehörigkeiten der einzelnen Ortschaften zu erhalten. Es genügte dazu, die Landschaft in groben Konturen darzustellen. Wichtig waren die in Abkürzungen beigefügten Vermerke. Sie bedeuten:

A.B.	Amt Birmenstorf
A.R.	Amt Rohrdorf
A.W.	Amt Wettingen
A.S.	Amt Siggenthal
A.E.	Amt Ehrendingen
n.g.	Niedergericht: Hofmeisterei Königsfelden
	Kloster Gnadenthal
	Kloster Wettingen
	Kloster St. Blasien (Sct.Bl.)
	Amtei "Ötenbach (A.Oet.)
	Spital Baden
	Commende Leuggern (C.L.)
	Commende Beuggen (C.B.)
	Gemeinde Freienwil (Gem.)
	Landvogtei Baden, wenn ohne Vermerk.

Verwirrend für Aussenstehende war stets die Namengebung für die Höfe 'auf dem Berg'. Der Petersberg hiess auch Mannhansenberg oder Spannagelsberg; der Schwabenberg hiess auch Körnlisberg; Münzlishausen hiess auch Münzlersberg, Stoffelsberg, Büelersberg oder Sutersberg. Riediger traf eine Auswahl und setzte falsche Zuordnungen, z.b. Petersberg statt Münzlishausen. Es fällt auf, dass die Grafschaftskanzlei keine Berichtigungen angebracht hat.

Bild 23. "Die Grafschaft Baden samt dem untern Teil des Freyen=Amts Anno 1720" von Johann Adam Riediger. Massstab ca. 1 : 35 000. Unser Ausschnitt ist um 25 % verkleinert (gleicher Ausschnitt wie Bild 22). Osten ist oben. (Heft drehen.)



Baden mit der umliegenden Gegend, vor 1818
Anonym

Die Karte. 1826 erschien als Beilage zum XXI. Jahrgang des Neujahrsblattes der Gesellschaft der Feuerwerker in Zürich dieses Bild 24; es war gedacht als eine Illustration zum Hauptbeitrag des Heftes, einem Bericht über die Schlacht bei Dättwil im Jahre 1351. Der sorgfältig ausgeführte Stich sei hier eingefügt, weil er in verschiedener Hinsicht noch die Kartentradition der ein Jahrhundert zurückliegenden Arbeiten Riedigers fortsetzt. Nordwesten ist oben. Das Gelände ist senkrecht von oben beleuchtet. Es weist zwischen Birmenstorf und Gebenstorf eine ähnliche Terrassierung auf, wie wir sie bei Riediger auf Bild 22 gesehen haben. Im Verkehrsnetz stellen wir Veränderungen fest. Der Weg von Birmenstorf nach dem Fahr Windisch ist schlechter klassiert als der Passweg übers Geissli nach Gebenstorf. Ebenso ist der alte Hauptweg von Mellingen über die Sommerhalde nach Baden gegenüber jenem über Fislisbach zurückgestuft. (Dieser Wunschtraum der Fislisbacher ging freilich erst 1871 in Erfüllung.) Von Neuenhof nach Baden ist die linksufrige Strasse fertiggestellt; beim Kloster Wettingen ist an der Stelle der 1799 verbrannten Grubenmann-Brücke eine Fährverbindung eingezeichnet. Der Kartenstecher kennt folglich die 1818 neuerbaute Brücke noch nicht. Ausser dem Wettinger Fahr erkennt man noch jenes von Windisch und - merkwürdigerweise - jenes unbedeutende bei der Lindmühle, während von zahlreichen weiteren, namentlich auch jenem von Stilli, nicht einmal die Zufahrtswege angedeutet sind.

Bild 24. "Baden mit der umliegenden Gegend", vor 1818. Anonymer Stich, 12 x 16 cm. Massstab ca. 1 : 85 000. Unsere Abbildung ist um 25 % vergrössert. Nordwesten ist oben.



"Atlas Suisse" in 16 Blättern, 1786 - 1802
Johann Rudolf Meyer, Johann Heinrich Weiss

Biographisches. **Johann Rudolf Meyer** (1739 - 1813), noch unter der Berner Herrschaft in Aarau geboren, arbeitete sich aus einfachen Verhältnissen zu einem der erfolgreichsten aargauischen Seidenbandfabrikanten empor. Seine Fabrikate, teils in Heimarbeit im Aargau und im Baselbiet, teils in Manufaktur in Aarau hergestellt, wurden in ganz Europa, ja bis nach Ost- und Westindien abgesetzt. Meyer setzte sich daneben für das Gemeinwohl ein. So förderte er den Rebbau am Hungerberg durch Einführung verbesserter Sorten. Er fasste - als Ersatz für das oft verschmutzte Stadtbachwasser - zum erstenmal Quellwasser und leitete es auf eigene Kosten in die Stadt. Seine Ideen reichten aber über die Stadtgrenzen hinaus. 1792 wies er als Vorsitzender der Helvetischen Gesellschaft auf die Notwendigkeit einer Linthkorrektur hin. (An der Versammlung nahm auch der Zürcher Hans Konrad Escher teil; dieser griff den Gedanken auf, wurde später Leiter des Projekts und führte die Bauarbeiten von 1808 - 1822 aus.) Meyer liess durch Heinrich Weiss, einem Feldmesser aus dem Elsass, und Joachim Müller, einem Zimmermann von Engelberg, ein Relief des ganzen Alpenmassivs vom Bodensee bis zum Genfersee herstellen. Die beiden tüchtigen Männer trugen auch die Grundlagen für den "Atlas Suisse" zusammen, den Meyer auf eigene Kosten herausgab. Dem Volkskundler sind die 136 Trachtenbilder aus allen Landesgegenden bekannt, die der Luzerner Maler Josef Reinhard im Auftrag Meyers malte. Und wiederum gehörte er zu den Hauptinitianten für die 1802 eröffnete Aargauische Kantonsschule in Aarau. Auch in der Politik diente er der Öffentlichkeit, 1798 - 1802 als Mitglied des Helvetischen Senats, 1802 als Teilnehmer an der Eidgenössischen Consulta bei Napoleon in Paris. In seiner Vaterstadt Aarau, wo er als "Vater Meyer" geachtet und verehrt wurde, starb er 74jährig.

Die Karte. Meyer hat als erster das Bedürfnis nach einer handlichen Karte erkannt, die einerseits die ganze Eidgenossenschaft umfasst, anderseits auf verschiedenen Blättern nach einheitlichem Massstab und einheitlichen Kartierungsgrundsätzen gezeichnet ist. Der "Atlas Suisse levé et dessiné par J. H. Weiss aux frais de J. R. Meyer à Arau dans les années 1786 - 1802, gravé par Guérin, Eichler et Scheuermann" erschien in 16 Blättern im Massstab 1 : 120 000. Man bemängelt manches an diesen Karten: viele Kartierungsfehler, verwechselte Ortsbezeichnungen, falsche Schreibweise. Das trifft tatsächlich zu. Aber es gilt hier doch zu bedenken: Die Kartengrundlagen wurden durch Weiss und Müller noch unter der alten Staatsordnung zusammengetragen. Die beiden Männer bewegten sich mit ihrer einfachen Ausrüstung im Gebiet von über zwanzig eidgenössischen Einzelstaaten mit zahlreichen Gemeinen Herrschaften, alle durch Dutzende von Zollschranken voneinander geschieden. Eine weitere grosse Erschwernis war, dass die grossen eidgenössischen Orte ihre "Geheimkarten" (Gyger, Riediger und andere) dem Initianten Meyer aus dem Untertanenstädtchen Arau nicht zur Verfügung stellen wollten. - Was die Schreibweise der Ortsnamen betrifft, so war diese zu jener Zeit noch keineswegs gefestigt; zudem mögen die Ohren des Elsässers Weiss manche Namen missverstanden haben. - Trotz aller harten Kritik: Noch ein halbes Jahrhundert später setzte General Dufour im Sonderbundskrieg (1847) seine Kolonnen nach den Blättern der Meyer-Karte in Marsch - und wie man weiss, mit Erfolg.

Auf der Karte ist das Gelände durch Schraffen modelliert. Es erscheint in einer Nordwestbeleuchtung. Die Schattenwirkung wird durch eine zweite, anders gerichtete Schraffur erreicht (z.B. am Lägernhang gut sichtbar). Die Städte sind durch ihren Umriss und punktiertes Inneres gezeichnet, die Dörfer mit kleinen, die Häuser andeutenden, aber schematisch angeordneten Rechtecken angegeben. Ihre Zahl stimmt mit der Grösse des Ortes selten überein: Birmenstorf zählt 9 Rechtecke (in Wirklichkeit standen damals etwa 80 Bauernhäuser), Muntwil zählt 5 (statt 2) und der Äschebach 4 (statt 1). Grosse Bedeutung ist dem Hauptstrassennetz beigemessen. Auch wenn die punktierten Doppellinien das Kartenbild nicht dominieren, so lässt sich der Verlauf der wichtigen Verkehrswege sogleich erkennen. Zur Entstehungszeit der Karte

muss man auch die grossen Flüsse noch zu den Verkehrswegen rechnen. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn der "Atlas Suisse" in erster Linie eine Karte der Hauptverkehrswege darstellen wollte und auch als solcher Verbreitung fand.

Von Birmenstorf aus sind nur der Weg über das Geissli nach Gebenstorf und jener über Müslen nach Mellingen kartiert; die Verbindungen zum Fahr Windisch und nach Dättwil fehlen. Die Hauptstrasse von Mellingen nach Baden führt über Rütihof, was nie der Fall war: Jahrhundertlang nahm sie ihren Weg über die Sommerhalde nach Dättwil; erst 1871 erhielt der Weg über Fislisbach einen Unterbau, sodass sich der Verkehr allmählich verlagerte.

Von den im Kartentitel erwähnten Kupferstechern war im Aargau Johann Jakob Scheuermann (1770 - 1844) besonders bekannt. Er war in Aarau geboren. Sein Handwerk erlernte er in Bern. 1896 eröffnete er in Aarau ein eigenes Atelier. Hier arbeitete er am Atlas Suisse, schuf aber später noch eine ganze Reihe anderer Karten. Scheuermann entwarf 1803 das aargauische Kantonswappen. - Den Kupferstecher Eichler werden wir im nächsten Abschnitt noch begegnen.

Bild 25. "Atlas Suisse" in 16 Blättern, 1786 - 1802, von Johann Rudolf Meyer aus Aarau. Massstab 1 : 120 000. Unser Kartenausschnitt ist um 8 % vergrössert. Norden ist oben.



"Schweizer Karte der Haupt-Strassen" von 1803
Johann Georg Heinzmann

und

Erste geologische Karte der Schweiz von 1803
Carles de Gimbernat

Biographisches. **Johann Georg Heinzmann** (1757 - 1802) kam von Ulm und liess sich in Bern als Buchhändler nieder. Er wurde Chef der Typographischen Gesellschaft und gab in dieser Funktion zahlreiche Schriften zur Schweizergeschichte und Handbücher für Reisende heraus. Zu seiner Strassenkarte bemerkt er: "An Landkarten über die Schweiz hat man noch nichts vortreffliches. Diejenige so ich gebe, dient hauptsächlich zur Kenntniss der Strassen und der Entfernungen; ich habe aber die besten Karten dabey zum Grunde gelegt. Es wird noch lange gehen, bis die Schweiz etwas für Fremde und Einheimische genugthuendes wird aufweisen können."

Matthias Gottfried Eichler (1748 - um 1818) stammte aus Erlangen und kam 1778 als Zeichner und Kupferstecher nach Bern. Wir kennen ihn bereits als Mitarbeiter am "Atlas Suisse" von Johann Rudolf Meyer. Eichler war der Stecher des 1796 zuerst vollendeten Blattes dieses Werks. Er stach auch die Strassenkarte für Heinzmann.

Carles de Gimbernat (1768 - 1834) wurde in Barcelona geboren. Er absolvierte seine Studien in Philosophie, Mathematik, Experimentalphysik, Botanik, Chemie, Medizin und Chirurgie in Madrid. Nach dem Studienabschluss erhielt der hochbegabte Gelehrte ein königliches Stipendium, um im Ausland seine Kenntnisse zu erweitern. Die Studienreisen führten ihn nach den meisten europäischen Ländern. Für uns von Bedeutung ist sein erster Schweizer Aufenthalt in der zweiten Jahreshälfte 1803. In nur fünf Monaten durchstreifte er die Schweiz, namentlich auch das Gebirge, und entwarf, abgestützt allein auf seine Beobachtungen, die erste geologische Karte unseres Landes. Während eines späteren Schweizer Aufenthalts beschäftigte er sich vor allem mit der Nutzung von Heilquellen. Und in diesem Zusammenhang haben ihn die Birmenstorfer am 6. März 1826 in ihr Bürgerrecht aufgenommen (siehe meine Ortsgeschichte Seite 270f).

Die Strassenkarte. Grundlage dieser Karte bildet das Gewässernetz. Heinzmann verzichtet auf das Relief. Die Zahl der eingetragenen Orte ist nicht besonders gross, er berücksichtigte alle Orte mit bedeutender Verkehrslage und mit bekanntem Namen. Die stark vereinfacht gezeichneten Verbindungs-
linien sind mit einer Distanzangabe versehen; diese wird in der Legende erläutert. 1 Meile entspricht 2 Wegstunden; da 1 Wegstunde Berner Mass 5,28 Kilometer lang ist, lassen sich Heinzmanns Angaben in unsere Sorten umrechnen. Ich habe einige Hauptstrecken ausgewählt und die errechneten Werte den Angaben einer Strassenkarte von 1960 (= Stand vor dem Nationalstrassenbau) gegenübergestellt. Das Ergebnis steht in der Tabelle (Bild 26).

Wegstrecke	Heinzmanns Angaben in Meilen	umgerechnet in Wegstunden	umgerechnet in Kilometer, Berner Mass	Strecken gemäss Strassenkarte von 1960	Heinzmann weicht davon ab
Bern - Basel	9 $\frac{1}{4}$ M	18 $\frac{1}{2}$ Std	98 km	98 km	0%
Bern - Aarau	6 $\frac{3}{4}$ M	13 $\frac{1}{2}$ Std	71 km	75 km	-5,4%
Bern - Lausanne	9 M	18 Std	94,5 km	92 km	+2,7%
Zürich - Basel	8 $\frac{1}{2}$ M	17 Std	90 km	84 km	+7,1%
Zürich - Bern	10 $\frac{1}{2}$ M	21 Std	111 km	120 km	-7,5%
Zürich - Lugano	20 $\frac{1}{2}$ M	41 Std	217 km	220 km	-1,4%
Chur - Lugano	19 M	38 Std	200 km	159 km	+25,7%

Bild 26. Um wieviel weichen Heinzmanns Angaben auf seiner "Schweizer Karte der Haupt-Strassen" von den Werten einer Strassenkarte von 1960 ab? Als Vergleichsgrundlage diente die Strassenkarte der Schweiz, herausgegeben von der Eidgenössischen Landestopographie.

Die geologische Karte. 1986 entdeckte Dr. Thomas Klöti unter den Kartenbeständen der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern diese Geologische Karte der Schweiz. Mit feinem Spürsinn gelang es ihm, den Nachweis zu erbringen, dass es sich dabei um





Fig. 40. **Der Aufbau der Schweiz.** 1. Kristalline Alpen, Vogesen, Schwarzwald. 2. Kalk- und Schieferalpen. 3. Jura mit Ketten. 4. Molasseland: Mittelland, oberrheinische Tiefebene, Poebene. 5. Nagelfluh. 6. Ausdehnung der Gletscher während der letzten Eiszeit, Endmoränen.

Bild 27 (oben). Der geologischen Karte von Gimbernats gegenübergestellt sei dieser Überblick über den Aufbau der Schweiz aus: *Die Schweiz, Leitfaden für den Geographie-Unterricht*, 1945, von Prof. Paul Vosseler.

Bild 28 (unten). Zwei Dokumente in einem. Das erste Dokument bildet die "Schweizer Karte der Haupt-Strassen und der Entfernungen von einem Ort zum andern" von Johann Georg Heinzmann, Bern, 1803. Grösse 61,5 x 47,5 cm. Massstab im Mittel 1 : 650 000 mit starken Abweichungen. Unsere Abbildung ist um 60 % verkleinert. Norden ist oben. Das zweite Dokument ist die erste geologische Karte der Schweiz, 1803 vom spanischen Gelehrten Carles de Gimbernats entworfen: Bleistiftlinien als Abgrenzungen mit aquarellierten Flächen; Speziallegende ausserhalb des Kartenrandes. Erläuterungen im Text Seite 70 bis 75. Original in der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern.

SCHWEIZER KARTE
der
Haupt-Strassen
und der Entfernungen von einem Orte zum andern
Aux Dépens de l'Editeur, et se trouvent
à BERNE.
Chez La Société Typographique
1803.



Explication des Signes
Erklärung der Zeichen

(A)	Ville.	Städte.
(B)		
(C)	Bourgs.	Steden.
(D)		
(E)	Villages.	Dorfer.
(F)	Maisons.	Häuser.
(G)	Châteaux.	Schlösser.
(H)	Monastères.	Klöster.
(I)	Ruins.	Trümmer.
(J)		
(K)	— Le Milieu de deux heures.	
(L)	— Mille von zwei Stunden.	
(M)	× Demie Mille. Halbe Meile.	
(N)	× Quatre de Mille. Vierel Meile.	

Il paraît souvent que les distances sont disproportionnées, mais on se rappelle bien que les chemins se croisent par des endroits difficiles et par des détours infinis.

Publié par J.G. Heitzmann

ein handkoloriertes Exemplar des spanischen Naturwissenschaftlers Gimbernats handelt und dass es die älteste Geologische Karte der Schweiz ist.

Mit Bleistiftlinien sind die Grenzen der geologischen Formationen eingezeichnet, mit Aquarellfarben die entstandenen Flächen ausgemalt. Im Gebiet Ostschweiz, im südlichen Bündnerland, im südlichen Tessin und in den anschliessenden ausländischen Gebieten bleibt die geologische Beurteilung unvollständig. Die Farblegende unterscheidet 11 Formationen. Ich führe sie nachstehend auf, weil sie auf unserem Bild 28 schlecht lesbar sind:

Granit, Gneiss.

Granit.

Thon=Calk=Glimmerschiefer, Kalkschiefer.

Uebergangs=Kalkstein.

Secundärer Kalkstein.

Grauwacke.

Körniger Kalkstein.

Topfstein.

Gips.

Nagelfluh.

Sandstein.

In der Karte selbst sind mit Bleistift noch zusätzliche Begriffe zu finden: Dolomie, Hornblendeschiefer, Glimmerschiefer, Calcaire miacé, Calcaire greni, Serpentine. Diese Eintragungen stammen wohl von anderer Hand. Im ganzen aber stimmt die Karte in Grundlage und Ausführung mit einem in Madrid aufbewahrten Exemplar Gimbernats überein.

Wir fragen uns natürlich, wie genau denn Gimbernats Beobachtungen und Kartierungen waren. Aus dem Geographielehrbuch des Basler Professors Paul Vosseler von 1945 wähle ich die Abbildung über den Aufbau der Schweiz. Daraus ist zu ersehen, dass Gimbernats die Hauptgrenzen der Formationen richtig erkannt und kartiert hat. Das ist doch erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er sich auf keine Vorarbeiten stützen konnte und zum erstenmal in der Schweiz weilte.

Topographische Karte der Schweiz, Dufourkarte, 1844 - 1862
Guillaume-Henri Dufour

Biographisches. **Guillaume-Henri Dufour** (1787 - 1875) wuchs zu jener Zeit heran, als seine Vaterstadt Genf zu Frankreich gehörte. Vom Militärwesen eingenommen, absolvierte er die Ecole Polytechnique in Paris, die Ausbildungsstätte für Artillerie- und Genieoffiziere. Während der anschliessenden Dienstzeit im napoleonischen Heer war er nicht nur Truppenkommandant, er hatte sich auch mit Verwaltung und Entwicklung von Geniematerial zu befassen, Pläne von Festungswerken zu entwerfen und deren Ausführung zu leiten. Nachdem Genf 1815 eidgenössisch geworden war, kehrte Dufour in seine Vaterstadt zurück, wirkte dort als Mathematikprofessor, Kantonsingenieur, Brückenbauer und Mitglied des Grossen Rates. 30jährig trat er in den eidgenössischen Generalstab ein und begründete 1819 die Eidgenössische Militärschule in Thun, die erste gesamteidgenössische Ausbildungsstätte für höhere Truppenführer und Spezialwaffen. 1832 ernannte der Bundesrat ihn zum Oberstquartiermeister (Generalstabschef). Zu seinem Arbeitsbereich gehörte auch die Landesvermessung. Er vermochte die politischen Behörden davon zu überzeugen, dass es Aufgabe des Staates sei, ein nach einheitlichen Richtlinien aufgenommenes, die ganze Schweiz umfassendes Landkartenwerk erstellen zu lassen, besonders auch aus militärischen Bedürfnissen. Um diese Arbeit zu fördern, richtete Dufour - zunächst auf eigene Kosten - in Genf ein Zeichnungsbüro ein und berief geschulte Kartenzeichner, darunter den Zofinger Hermann Siegfried. Das Büro diente als Sammelstelle für alle schon bestehenden oder in Auftrag gegebenen topographischen Arbeiten aus dem ganzen Land und erhielt die Bezeichnung "Eidgenössisches Topographisches Bureau" (heute "Bundesamt für Landestopographie"). Feldaufnahmen im Massstab 1 : 25 000 (Mittelland) und 1 : 50 000 (Gebirge) wurden im Büro auf den Massstab 1 : 100 000 umgezeichnet. Dufour überwachte jeden Arbeitsgang. Das erste der 25 Kartenblätter erschien - im Kupferstichverfahren gedruckt - 1844; 1862 war das ganze Werk vollendet. Die Karten wurden ständig nachgeführt und blieben bis

Bild 29. "Topographische Karte der Schweiz" in 25 Blättern, 1844 - 1862, (Dufourkarte), erstellt unter der Leitung von Guillaume-Henri Dufour. Grösse der Einzelblätter 70 x 48 cm. Massstab 1 : 100 000. Unser Kartenausschnitt ist bei Fislisbach zusammengesetzt aus Blatt III (1849) und VIII (1861) und um 10 % vergrössert. Norden ist seit Dufour bei allen offiziellen schweizerischen Karten oben. Die Karte ist einfarbig.



zum Erscheinen der "Neuen Landeskarte" um 1950/60 im Gebrauch. Sie dienten auch als Grundlagen für Kantons-, Schüler- und Wandkarten (siehe Bild 30). - Nicht weniger als viermal wurde Dufour zum General gewählt: 1847 im Sonderbundskrieg (einem eidgenössischen Bürgerkrieg), 1849 zur Besetzung der Nordgrenze (Bürgerkrieg im Grossherzogtum Baden), 1856/57 im Neuenburgerhandel (Kriegszustand zwischen Preussen und der Schweiz) und letztmals 1859 zur Besetzung der Südgrenze (Krieg zwischen Österreich und Frankreich/Sardinien, Schlacht bei Solferino). Dufour gehörte als einer der ersten Dunants Komitee zur Gründung des "Roten Kreuzes" an (1864). Er starb 88jährig in Genf.

Die Karte. Das Relief ist mit Hilfe von Schraffen und unter Annahme einer Nordwestbeleuchtung modelliert. Erst wenn man die Lupe zu Hilfe nimmt, vermag man die Feinheit der Kupferstecherarbeit zu erkennen. Leider geht beim Reproduzieren stets einiges an Strichschärfe verloren, besonders gut feststellbar an der Signatur für den Wald.

Unser Kartenausschnitt gehört den zwei Originalblättern III (oben) und VIII (unten) an; die Teile sind südlich von Birmenstorf zusammengesetzt. Blatt III ist schon 1849 erschienen, Blatt VIII zwölf Jahre später. Dufour war stets darauf bedacht, die Kartierungs- und die Wiedergabetechnik zu verbessern; das ist auf unserem Ausschnitt gut zu sehen. - 1849 gab es in der Schweiz erst eine Eisenbahnlinie, die Spanischbrötlibahn von Zürich nach Baden, bei Neuenhof ist sie sogar eigens beschriftet mit "Eisenbahn"; sie führt dann beim Kloster Wettingen noch links der Limmat nach Baden, wo die Endstation zu sehen ist. Da in den fünfziger Jahren weitere Linien gebaut worden sind, zeigt die untere Kartenhälfte von Holderbank nach Wildegg bereits die Linie Brugg - Aarau. - Zum Verkehrsnetz um Birmenstorf: Die Bruggerstrasse ist höher klassiert als der Weg über das Geissli nach Gebenstorf. Der Weg nach Baden verzweigt sich am Aufstieg zum Schaubiger; der alte Hauptweg verläuft über die Hochstrass zum Dättwiler Hof, gleichwertig ist der zweite Weg über die Sandplatte, der hinter dem 'Höche Hus' beim Weiher das Tälchen überquert und in die Mellingerstrasse mündet. Diese Mellingerstrasse, eine Strasse 1. Klasse, führt 1861 noch immer eindeutig über die Sommerhalde (Ausbau über Fislisbach erst 1871).




Bild 30 und 31. Zu Dufours Programm gehörten auch noch die Generalkarte der Schweiz in 4 Blättern 1 : 250 000 und die Übersichtskarte der Schweiz in 1 Blatt 1 : 1 000 000. Diese Karten wurden unter seinem Nachfolger Siegfried 1867 - 1878 herausgegeben und bis nach dem 2. Weltkrieg nachgedruckt. - Oben: Der Kartentitel blieb unverändert; hier kopiert nach der Ausgabe 1945. Unten: Ausschnitt aus der Generalkarte, Ausgabe 1910, hier um 10 % vergrössert.



"Schulwandkarte Canton Aargau", Ausgabe um 1892
Rudolf Leuzinger

Biographisches. **Rudolf Leuzinger** (1826 - 1896) stammte aus dem Glarnerland. Als Kartograph und Kupferstecher schuf er zahlreiche, sich durch Genauigkeit, Schönheit und Naturtreue auszeichnende Blätter der Siegfriedkarte. Darüber hinaus veröffentlichte er viele Relief-Spezialkarten von Teilgebieten der Schweiz, so auch die Schulwandkarte für den Aargau.


Die Karte. Das Bild 30 gibt einen Ausschnitt aus der Schulwandkarte. Leuzinger arbeitete die Dufourkarte so um, dass der Betrachter auch aus einigen Metern Abstand das Relief plastisch sieht. Statt Einzelhäuser einzutragen, hat Leuzinger die überbauten Gebiete als einheitliche Fläche abgebildet. Unser Bild, etwa auf die Hälfte des Originals verkleinert, vermag etwas von der Ausgewogenheit der Karte zu vermitteln.

Verglichen mit der Dufourkarte auf Bild 29 ist das Eisenbahnnetz nun stark erweitert. Es fehlen noch die Strecken Lenzburg - Wildegg (erst 1895), Bremgarten - Dietikon (1902) und Wohlen - Meisterschwanden (1916). Seit 1877 gibt es, weitab vom Dorf, einen Bahnhof Wettingen; die alte Linie um die Klosterhalbinsel herum ist aber immer noch eingezeichnet.

Beim Nachführen neuer Strassenabschnitte verfuhr der Kartenzeichner nicht ganz so eifrig wie bei den Eisenbahnlinien. Die Hauptstrasse Mellingen - Baden führt seit 1871 über Fislisbach, nicht mehr über die Sommerhalde. Die direkte Strasse Dättwil - Oberrohrdorf (1872) fehlt ebenso, wie die Schiefe Brücke zwischen Baden und Ennetbaden (1871).

Das Birmenstorfer Wegnetz ist gegenüber der Dufourkarte von 1849 (Bild 29) etwas verändert. Der Weg über das Geissli fehlt, und am Schaubiger ist der Weg über die Sandplatte zum Fussweg zurückgestuft. Merkwürdigerweise hat auch der alte Oberharder Kirchweg nach Gebenstorf auf dieser Karte Aufnahme gefunden.


Bild 32. "Schulwandkarte Canton Aargau" von Rudolf Leuzinger, Ausgabe um 1892, 119 x 113 cm gross. Massstab 1 : 50 000. Diese Karte wurde in 4 Farben (braun, grün, blau, schwarz) bei Kümmerly in Bern gedruckt. Unser Ausschnitt ist um 60 % verkleinert.



Trigonometrisch-Topographische Karte des Kantons Aargau
Ernst Heinrich Michaelis

Biographisches. Ernst Heinrich Michaelis (1794 - 1873) wuchs in Schönberg bei Danzig auf. In jüngeren Jahren stand er im preussischen Heer, nahm aber bald nach dessen Sieg über Napoleon bei Waterloo (1815) seinen Abschied und wandte sich topographischen Arbeiten zu. Seit den zwanziger Jahren war er mit Kartenaufnahmen in Süddeutschland und in Teilen der Schweiz beschäftigt. 1834 liess er sich in Aarau nieder. Als die aargauische Regierung von Dufour aufgefordert wurde, dem Eidgenössischen Topographischen Bureau für die geplante Landeskarte die topographischen Grundlagen zu beschaffen, nahm diese den Preussen Michaelis unter Vertrag. Von 1837 - 1843 erarbeitete Michaelis mit seinen wenigen Gehilfen sowohl ein verfeinertes Triangulationsnetz über den ganzen Kanton als auch eine trigonometrisch-topographische Karte im Massstab 1 : 25 000. Diese Karte, aus 18 verschiedenen grossen Blättern bestehend, wurde dann so umgezeichnet, dass sie Dufour als Grundlage für seine Karte 1 : 100 000 dienen konnte. Nach Abschluss dieser Arbeit schlug Michaelis der aargauischen Regierung vor, mit den bestehenden Unterlagen auch eine kantonseigene Karte im Massstab 1 : 50 000 zu erstellen und diese im Kupferstichverfahren drucken zu lassen. Die Anregung fand Gehör, und so entstand 1842 - 1845 die formschöne Um- und Reinzeichnung. Diese rief nach einem qualifizierten Kupferstecher. Einen solchen fand Michaelis in der Schweiz nicht. Deshalb reiste er 1845 mit den Stichvorlagen nach Paris und ruhte nicht, bis er dort Werkleute gefunden hatte, die seinen Ansprüchen genügten. Drei Jahre später trafen die von den Stechern Delsol,

Bild 33. "Trigonometrisch-Topographische Karte des Eidgenössischen Kantons Aargau" in 18 Blättern, 1837 - 1843 aufgenommen von Ernst Heinrich Michaelis. Tusche und Aquarell in 7 Farben. Massstab 1 : 25 000. Diese Karte bildete einerseits die Grundlage für die Dufour-Karte 1 : 100 000 des Eidgenössischen Topographischen Bureaus, anderseits die Vorlage für die Topographische Karte des Kantons Aargau 1 : 50 000 (Michaelis-Karte) auf Bild 34. Unser Bild gibt einen Ausschnitt aus dem Blatt VIII in Originalgrösse. Original im Aargauischen Staatsarchiv Aarau.



Sellière und Hacq ausgearbeiteten Kupferplatten samt 200 Druckabzügen in Aarau ein. Damit hatte Michaelis seinen Vertrag mit dem Kanton Aargau erfüllt. Er habe seine beste Zeit dem Aargau gegeben, soll er damals einem Freunde bekannt haben. Noch behielt er seinen Wohnsitz im Kanton bei und beschäftigte sich mit der Projektierung von Bahnlinien, vor allem von Gebirgsstrecken. 1854 - nach zwanzigjährigem Aufenthalt in unserem Kanton - verliess der Sechzigjährige seine Wohngemeinde Aarau und kehrte nach Deutschland zurück. Im Alter von 79 Jahren starb er in Berlin.

Die Karte. Mit den Bemerkungen zu dieser Karte kehren wir zeitlich vor die Dufourkarte (Seite 76 - 79) zurück. Wie bereits erwähnt erarbeitete Michaelis die Trigonometrisch-Topographische Karte im Massstab 1 : 25 000 als Grundlage für die Dufourkarte. Sie war nicht für den Druck bestimmt und mit ihrer 7-farbigen Ausführung auch nicht dafür geeignet. Da sie aber heute im Faksimile-Druck der Öffentlichkeit zugänglich ist, stelle ich sie an den Anfang der Reihe von Landschaftsdarstellungen im Massstab 1 : 25 000, die unsere Gegend berücksichtigen.

Der Kartenausschnitt auf Bild 33 ist also nicht etwa ein kolorierter Kupferstich; vielmehr wurden Strich für Strich, Fläche um Fläche, Buchstabe um Buchstabe nach Fortschritt der Vermessung im Originalblatt nachgetragen. Das Gelände ist durch Schraffen modelliert. Das Licht fällt senkrecht auf die Landschaft. (Wir wissen schon, dass sich Dufour bei der Karte 1 : 100 000 dann für die Nordwestbeleuchtung entscheiden wird.)

Die Karte ist präzise. Sie verzeichnet und klassiert zuverlässig das Verkehrsnetz. Ich greife einige Einzelheiten heraus. Die vielen Fähren samt den Zufahrtswegen fallen auf: an der Reuss bei der Lindmühle und bei Birmenstorf; an der Limmat bei der Schiffmühle, bei Turgi, bei Vogelsang und im Stoppel (letztere ausserhalb des Kartenausschnittes, dies gilt auch für die Fähren an der Aare bei Vogelsang und Stilli). Bei den Flurnamen beschränkt sich Michaelis auf eine knappe Auswahl, legt aber Wert auf Besonderheiten: an der Reuss auf der Mülligerseite trägt er die Mergelgrube und die Gipsmühle ein; auf dem Petersberg verzeichnet er die von Gimbernat 1825 entdeckte Mineralquelle (siehe Seite 70 - 75 und Dorfgeschichte Seite 270 - 272).

Im Lätte kartiert er die seit dem 18. Jahrhundert bestehenden Gipsgruben, setzt darunter schon "Bitterwasser", das erst 1842 entdeckt worden war (siehe Dorfgeschichte Seite 540 - 550). In Windisch und Turgi stehen die ersten Fabrikbauten. Dank den Vermessungen von Michaelis zeigt sich uns erstmals das Birmenstorfer Rebland in seinen exakten Umrissen.

Topographische Karte des Eidgenössischen Kantons Aargau Ernst Heinrich Michaelis

Das Biographische ist auf Seite 82 festgehalten.

Die Karte. Auch die von Michaelis gezeichnete, in Paris in Kupfer gestochene Topographische Karte des Kantons Aargau im Massstab 1 : 50 000 ist eine bewundernswerte Arbeit. Obwohl die 4 Blätter der Karte nur einfarbig gedruckt werden konnten, bleiben sie überall klar und ausgewogen. Die Karte ist so fein gearbeitet, dass sie fast alle Details der Grundlagenkarte 1 : 25 000 aufzunehmen vermag, ohne deshalb überladen zu wirken oder an Lesbarkeit einzubüssen. Auch hier hat Michaelis wie bei der Vorlage die Zentralbeleuchtung (senkrecht von oben) gewählt. Es soll für einmal dem Betrachter überlassen sein, die Darstellungen von Einzelheiten auf den beiden Karten miteinander zu vergleichen. Nur ein interessanter Hinweis: Das 1847 ins ehemalige Kloster Wettingen verlegte Lehrerseminar ist schon entsprechend beschriftet, während die im selben Jahr in Betrieb genommene Eisenbahnlinie Zürich - Baden keine Berücksichtigung gefunden hat.

Das Bild 34 gibt einen Ausschnitt aus dem 2. Blatt der Karte.

Bild 34. "Topographische Karte des Kantons Aargau" (Michaelis-Karte) in vier Blättern, von Ernst Heinrich Michaelis gezeichnet und 1848 im Druck herausgegeben. Einfarbiger Kupferstich. Massstab 1 : 50 000. Unser Ausschnitt entspricht der Originalgrösse.



Topographischer Atlas der Schweiz, Siegfriedkarte, seit 1866
Hermann Siegfried

Biographisches. Hermann Siegfried (1819 - 1879), Sohn eines Zofinger Handwerkers, durchlief die Schulzeit unter der Aufsicht eines Onkels, der Leiter des Erziehungsinstituts Beuggen (bei Badisch Rheinfelden) war. Er verliess die Anstalt mit einem Lehrerdiplom. In Genf verlegte er sich erst auf das Studium der Naturwissenschaften, dann der Mathematik. In dieser Zeit begegnete er Dufour. Dieser spürte die besondere Begabung Siegfrieds und konnte ihn für die Arbeit in seinem Topographischen Bureau gewinnen. Siegfried leistete - wie Dufour - Militärdienst bei der Genietruppe, beschäftigte sich aber auch mit Ballistik. Über Ballistik und Befestigungsbauten hielt er am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich (ETH) Vorlesungen, publizierte eine wegweisende Schiesstheorie für schwere Waffen und war in den sechziger Jahren massgeblich an der Erprobung und Einführung von Hinterladergeschützen beteiligt. Seine Hauptarbeit aber vollbrachte er im Topographischen Bureau, bei Feldaufnahmen im Sommer, bei Reinzeichnungen im Winter. Als 1864 alle 25 Blätter der Karte 1 : 100 000 fertig vorlagen, übergab der 77jährige Dufour die Leitung des Eidgenössischen Topographischen Bureaus an Siegfried.

Zivile und militärische Bedürfnisse liessen bald ein neues grosses Projekt reifen. Einerseits bat der 1863 gegründete S.A.C., der Schweizerische Alpenclub, dringend um topographische Unterlagen grösseren Massstabs für seine Tourengebiete; andererseits forderte die Artillerie genauere topographische Grundlagen, um die Möglichkeit des indirekten Schiessens mit den modernen Hinterladergeschützen ausschöpfen zu können. Siegfried unterbreitete den Bundesbehörden den Vorschlag, für das ganze Gebiet der Schweiz die vorhandenen Basiskarten (1 : 25 000 für das Mittelland, 1 : 50 000 für das Voralpen- und Alpengebiet) zu überarbeiten und zu veröffentlichen. 1866 stimmten die Eidgenössischen Räte zu. In den nächsten drei Jahrzehnten entstand der Eidgenössische Topographische Atlas mit insgesamt 604 Blättern, bald als Siegfried-Karte bekannt. Siegfried selber erlebte die Vollendung nicht mehr; er starb 60jährig in Bern.

Hermann Lindenman (1849 - 1906) war Sohn des Juristen und aargauischen Regierungsrates Rudolf Lindenmann. Von Fahrwangen gebürtig, durchlief er die Schulen in Aarau bis zur Kantonsschule und machte anschliessend eine dreijährige Lehrzeit auf einem Geometerbüro. Hier lernte er die Aufnahmetechnik für die neuen topographischen Karten 1 : 25 000 kennen, die der Geometer als Auftragsarbeit vom Eidgenössischen Topographischen Bureau zugeweiht erhalten hatte. Wohl gleichsam als Gesellenarbeit vermass und zeichnete er das Blatt Nr. 38, Brugg, das auch unsere Gemeinde umfasst. Es trägt links oben den Vermerk "H. Lindenmann 1872". 1876 erwarb er das Geometer-Patent und wurde in der Folge mit der Aufnahme weiterer Blätter des Topographischen Atlases betraut. 1884 siedelte er nach Bern über und wurde zehn Jahre später als Ingenieur an die Landestopographie (wie das Eidgenössische Topographische Bureau nun hiess) berufen. Insgesamt sind 41 Kartenblätter der Siegfried-Karte von Lindenmann geschaffen worden. Dazu besorgte er zahlreiche Nachführungen bestehender Karten. Er starb 57jährig in Bern.

Die Karte. Das Bundesamt für Landestopographie hat mir freundlicherweise die Kopien sämtlicher Ausgaben der Siegfried-Karte unserer Gegend zur Verfügung gestellt. Es sind 7 Karten: die Erstausgabe von 1878 (aufgenommen 1872 durch Lindenmann) mit den Nachführungen von 1884 und 1896; der neue Stich von 1903 mit den Nachführungen von 1914/1917, 1931/1934 und 1940/1946 (erste Jahreszahl = Nachführung, zweite Jahreszahl = Publikation). Ein Kartenblatt misst ohne Rand 24 x 35 cm. Der auf Bild 35 reproduzierte Ausschnitt entspricht der östlichen Hälfte des Blattes Nr. 38, Brugg, im Originalmassstab.

Die Karte ist in Kupfer gestochen und schon in der ersten Ausgabe von 1878 dreifarbig gedruckt: blau die Gewässer, schwarz die Teile der Landschaft (Häuser, Wege, Eisenbahnen, Wald, Rebberge und die Beschriftung), braun die Höhenkurven. Diese Linien hatten bei den Entwürfen zur Dufourkarte noch als Grundlagen für den Stecher gedient; er erhielt durch ihren Abstand das richtige Mass für seine Schraffen. Obwohl nun die Siegfried-Karte auf eine sichtbare Modellierung der Landschaft durch

Schraffierung und Schattierung verzichtete, konnte der Betrachter nach einiger Übung bald das Relief ebenso sicher herauslesen wie bei der Schraffenkarte. Weil die Schraffen wegfielen, liess sich der übrige Karteninhalt erweitern. Ein Vergleich unseres Ausschnittes mit der Michaeliskarte (Bild 33) bestätigt es. Bedauerlich sind bei der Erstausgabe die zahlreichen am falschen Ort eingetragenen Flurnamen. Im neuen Stich von 1903 wurden dann einige Verbesserungen vorgenommen. Als Kommentar diene folgende Tabelle:

Erstausgabe 1878	Neuer Stich 1903
"Lindäcker" (am falschen Ort)	→ ersetzt durch "Wei" (am richtigen Ort)
"Grüt" sitzt auf dem Hübel	→ bleibt am falschen Ort
"Lettenzelg" (ist richtig)	→ "Bollerenzelgli" (ist falsch)
"Grosse Zelg" (am falschen Ort)	→ "Grosse Zelg" (richtig)
"Lindenstaldenzelg" (am falschen Ort)	→ "Grosse" ist falsch, Ort ist richtig
"Hardheuli" (am falschen Ort)	→ "Hardhäuli" (richtig)
"Oberzelg" (am falschen Ort)	→ "Oberzelgli" (richtig)
"Sulz" (am falschen Ort)	→ bleibt am falschen Ort
"Egglireben" (am falschen Ort)	→ ersetzt durch "Bergreben" (richtig)
"Steckfeld" (statt Stettfeld)	→ bleibt falsch *

* Man unterschied bis um 1900 klar zwischen Stettfeld hinter dem Stettberg und dem Steckfeld, dorfseitig vor der Bollere gelegen.

Eine Nachlässigkeit Lindenmanns ist nie korrigiert worden: Das Bächlein aus dem "Äschebach" ist nur bis an die Badenerstrasse kartiert; die Fortsetzung bis zur Fislibacherstrasse fehlt ebenso, wie das Stück entlang der Fislibacherstrasse bis zur Brugg; dann ist der Wasserlauf plötzlich wieder eingetragen, nämlich durch das Grund hinunter, im Bogen um den Hübel herum, unter dem Müliweg hindurch, dann quer über das Grüt in die Reuss. Das Wasser der "Ötlisbergquellen" im "Brünnli" läuft bis zur Fislibacherstrasse und findet ebenfalls keinen Ablauf.

Als Bilder 35 bis 41 sind nachfolgend alle sieben Ausgaben der Siegfried-Karte wiedergegeben, denn sie dokumentieren - zusammen mit der Michaelis-Karte - auf einzigartige Weise die Veränderung unserer Landschaft zwischen 1840 und 1940. Kaum merkbar ist

diese am Waldbestand. Die Häuserzahl in Birmenstorf wächst zwar entlang der Badener- und der Oberhardstrasse, aber um keine Hand voll pro Jahrzehnt. Die auffälligste Änderung betrifft das Rebareal, und hier wollen wir verweilen, weil der Kartograph uns ein wirtschaftliches Drama aufgezeichnet hat (siehe Dorfgeschichte Seite 388/389).

Auf der Erstaussgabe von 1878 (Aufnahme 1872) ist die grösste Ausdehnung des Rebareals überhaupt festgehalten. In Birmenstorf gibt es Rebstücke auf drei Stufen. Die hohen Lagen ziehen sich vom Stutz über das Steibrüchli, den Nettel, den Berg, den Bode, das Eggli bis zum Ebnetrai am Rand des Maihölzlis; zur mittleren Lage gehören der Bollrai, der Schinebüel, der Rai, die Moesshalde, der untere Chalofe, das Liri und die Cheibehalde, welche letztere zum grösseren Teil von Gebenstorfern genutzt wurden; die unteren Lagen, die sogenannten Kieslagen, befinden sich am Müliport ob der Lindmühle und bei der Abzweigung Bernerweg, im Böndler, im Höndler und in der Halde unterhalb der Fähre. Dazu kommen die Reben im Oberhard, in Muntwil gegen Rütihof hin und die Müssler Reben zwischen den Häusern Schibli und Luginbühl sowie am innern Wardrai.

Erstaunlich ist auch die Ausdehnung des Gebenstorfer Rebareals im Chähl bis über den Geissliweg hinauf, dann im Berg (wo heute noch ein Stück bestockt ist), am Reussufer bis zum Fahr, aber auch im Sand und am Stalden beidseits der Strasse; die Petersberger Reben nordwestlich und südlich der Höfe; die Unterwiler Reben (damals noch Gebenstorf zugehörig) mit Nordwestlage.

Im übrigen Kartenausschnitt fallen noch auf: die Dättwiler Reben im Segelhof, die Münzlishauser Reben im Eichtal, auf der Baldegg und in der Hohmatt (nordöstlich dem Schwabenberg). Im Kappelerhof liegt ein kleines Stück mit reiner Nordlage! Jenseits der Reuss ist der Eiteberg-Südhang ein geschlossenes Rebgebiet.

Während die Kartenausgabe von 1884 (Bild 34) den Rebbestand unverändert übernimmt, sind auf der Ausgabe von 1896 (Bild 35) schon deutliche Veränderungen feststellbar. In Birmenstorf sind die Rebstücke am Müliport verschwunden. Im Oberhard, im Böndler und im Höndler sind einzelne Stücke aufgegeben. Dagegen ist die Wiege erstmals mit Reben bestockt.

Im Gebenstorfer Berg stellt man Lücken fest. Im Dättwiler Segelhof ist die Hälfte des Rebberges aufgelassen. Kleine Einbrüche sieht man am Eiteberg und beim Lindhof.

Die Neuausgabe von 1903 (Bild 38) übernimmt das Rebareal unverändert von der Karte 1896. Auf der Ausgabe von 1914/1917 (Bild 39) ist eine unterschiedliche Entwicklung zu beobachten. In Birmenstorf sind die Reben von Muntwil und Müslen verschwunden, sonst aber gibt es nur kleine Änderungen. Verheerend dagegen ist der Einbruch in den andern Gebieten: In Gebenstorf sind die Bestände im Chähl und am Berg stark durchlöchert, alle andern Stücke sind aufgegeben. Unterwil, Kappelerhof, Hohmatt, Baldegg und Segelhof sind abgeräumt. Auf der andern Seite der Reuss ist der Mülliger Teil des Eitebergs ausgestockt, der Rest auf wenige Parzellen geschrumpft, die Lindhofreben sind auf einen Drittel des früheren Bestandes zurückgegangen.

Anderthalb Jahrzehnte später, in der Ausgabe von 1931/1934 auf Bild 40, hat sich der Rückgang auch auf Birmenstorf ausgedehnt. Die Reben im Böndler, im Höndler und in der Rüsshalde gibt es nicht mehr, die Parzellenzahl der mittleren Lage hat sich stark vermindert, wogegen die hohe Lage sich halten konnte. - Im Gebenstorfer Berg sind vier kleine Stücke geblieben, am Windischer Lindhof eines; sonst ist der Rebbau aus unserem Kartenabschnitt ganz verschwunden.

In der letzten Ausgabe von 1940/1946 (Bild 41) hat sich der Birmenstorfer Rebbestand unverändert erhalten. Einer der Gründe dafür ist die in der Zwischenzeit vorgenommene Rebbergregulierung im Gebiet Nettel - Berg - Bode; das neue Wegnetz ist aber noch nicht nachgetragen. - Eine Güterregulierung hat auch in Gebenstorf stattgefunden. Dabei wurde im Berg ein Stück Rebland ausgeschieden, sodass sich anschliessend dort der Rebbau wieder beleben konnte.

Die weitere Entwicklung kann man aus den Bildern 42 und 43 ablesen.

Bilder 35 bis 41. "Topographischer Atlas der Schweiz" (Siegfried-Karte), unter der Leitung von Hermann Siegfried seit 1866 herausgegeben. Das Blatt 38 Brugg hat ein Format von 35 x 24 cm und ist in sieben Ausgaben erschienen: Erstaussgabe 1878 mit Nachführungen von 1884 und 1896; neuer Stich 1903 mit Nachführungen von 1914/1917, 1931/1934 und 1940/1946. Alle sind nachstehend im Originalmassstab 1 : 25 000 wiedergegeben. Unser Ausschnitt umfasst die rechte Hälfte des Kartenblattes.



Bild 35. Siegfried-Karte Erstausgabe 1878




Bild 36. Siegfried-Karte Nachführung 1884




Bild 37. Siegfried-Karte. Nachführung 1896




Bild 38. Siegfried-Karte. Neuer Stich 1903




Bild 39. Siegfried-Karte. Nachführung 1914/1917



Bild 40. Siegfried-Karte. Nachführung 1931/1934




Bild 41. Siegfried-Karte. Nachführung 1940/1946.

Bild 42 (rechte Seite). Landeskarte. Erstausgabe 1955 (Text Seite 103).



Landeskarte der Schweiz 1 : 25 000, Ausgabe 1955
Bundesamt für Landestopographie

Das Gesamtwerk. Nachdem bis 1930 die Triangulation in unserem Land mit verfeinerter Vermessung überarbeitet worden war, entwickelte das Eidgenössische Militärdepartement 1933 ein neues, umfassendes Kartenprojekt, das die Dufourkarte und die Siegfriedkarte ablösen sollte und insbesondere Karten in den Massstäben 1 : 25 000, 1 : 50 000 und 1 : 100 000 der ganzen Landesfläche zum Ziele hatte. Mitte der dreissiger Jahre konnte die Eidgenössische Landestopographie mit der Verwirklichung beginnen: die **Landeskarte der Schweiz**.

Die Karte. Unser Gemeindegebiet findet sich auf dem Blatt Baden, Nr. 1070. Ich wähle den gleichen Ausschnitt wie zuvor bei der Siegfriedkarte. Die erste Ausgabe erschien im Jahr 1955 (Bild 42). Die verfeinerte Kartendarstellung gegenüber der alten Karte ist ablesbar.

Das Landschaftsbild um unser Dorf hat sich seit 1940 (Bild 41) wenig verändert. Das Siedlungsgebiet hat sich um einige Häuser vergrössert, vor allem im Bereich der Oberhardstrasse, und die Erschliessung im Oberzelgli hat begonnen. Der Rebbau in der untern Stutzlage ist aufgegeben worden, und einige isoliert gelegene Rebparzellen sind verschwunden. Die ersten Terrainveränderungen werden sichtbar: im Lätte die Lehmausbeutung für die Ziegelei an der Bruggerstrasse, in der Wey eine Tuffgrube, am Schaubiger der Badener "Stadtmist". Dagegen haben die Kiesausbeutungen noch nicht eingesetzt. Diese treten in den Kartennachführungen der folgenden Jahre immer stärker hervor, am schlimmsten in der ersten Hälfte der siebziger Jahre. Ich verzichte aber darauf, sie in diese Broschüre aufzunehmen.

Bild 42 (siehe Farbbild Seite 101). "Landeskarte der Schweiz" 1 : 25 000, herausgegeben vom Bundesamt für Landestopographie. Die Erstausgabe des Blattes 1070 Baden erschien 1955. Dank dem grösseren Format von 70 x 48 cm ersetzte sie gleich vier Siegfried-Blätter (36 Stilli, 37 Lengnau, 38 Brugg, 39 Baden). Unser Ausschnitt entspricht der Originalgrösse. Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 25.10.1994.

Landeskarte der Schweiz 1 : 25 000, Ausgabe 1988
Bundesamt für Landestopographie

Die Karte. Nur drei Jahrzehnte nach der Situation auf dem Bild 42 ist der Landschaft innerhalb unseres Gemeindebannes einige Gewalt angetan worden. Auf dem Bild 43 ist die Situation von 1988 festgehalten.

Um 1988 sichtbare Veränderungen:

das stark vergrösserte Siedlungsgebiet,
die Barriere der Nationalstrasse, die die Gemeinde zerschneidet,
die veränderte Flureinteilung,
Kiesausbeutungen Au, Bollere, Grabenächer westlich des Dorfes,
Kiesausbeutungen Hübel und beidseits des Bernerweges,
Kiesausbeutung Muntwil,
Lehmausbeutung im Lätte (Opalinuston),
(zahlreiche Ausbeutungslöcher sind bereits wieder aufgefüllt);
Aufschüttungen im Gebiet der Autobahnauffahrt am Schaubiger,
Aufschüttung im "Äschebachtälchen,
Aufschüttung am "Ötlisberg,
Aufschüttung in der Wey,
Aufschüttung in der Müsler Ward;


umgestaltete Landschaftsformen im Liri, Stettfeld und im Lätte.
Ähnliche Vorgänge sind in Gebenstorf, Unterwil, im Kappelerhof und im Rütihof zu beobachten, jenseits der Reuss in Mülligen und Birrhard.

Verändert hat sich auch die kartographische Darstellung, wie ein Vergleich der nebenstehenden Landeskarte von 1988 mit der um 110 Jahre älteren ersten Siegfriedkarte von 1878 (Bild 35) oder gar mit der 150 Jahre älteren Michaeliskarte von 1837/1843 auf Bild 33 uns vor Augen führt. Eines aber haben alle gemeinsam: Karten sind von der Technik geprägte Kunstwerke.

Bild 43. "Landeskarte der Schweiz" 1 : 25 000. Ausgabe 1988.

In den 33 Jahren seit der Kartenausgabe 1955 (Bild 42) ist unsere Landschaft stärker verändert worden als in Jahrhunderten zuvor. Man vergleiche die Erläuterungen im Text Seite 103 und 104.

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 25.10.1994.



Birmenstorfer Zehntenplan von 1729/1730
Landvogt Rupertus Scipio Lentulus

Biographisches. Rupertus Scipio Lentulus (1685 - 1766) stammte aus einer Berner Patrizierfamilie. Er wurde am bayerischen Fürstenhofe in München erzogen. In jungen Jahren diente er als Kammerherr dem Herzog von Württemberg in Stuttgart. 33jährig wurde er in seiner Heimatstadt Bern in den Grossen Rat (Rat der Zweihundert) gewählt. Kurz danach erwarb er sich als Wohnsitz das Landgut Brünnen bei Bümpliz. 1742 wurde er in den Kleinen Rat berufen, und ab 1749 bekleidete er eines der höchsten Ämter der Stadt und des Staates, jenes des Salzdirektors. Sein Bruder Caspar Joseph hatte die militärische Laufbahn eingeschlagen; er stieg in österreichischen Diensten unter der Kaiserin Maria Theresia bis zum Rang eines Feldmarschalls auf. Rupertus Scipio Lentulus wurde während seiner Zeit als bernischer Grosser Rat zweimal als Landvogt abgeordnet, 1727 nach Baden, 1733 nach Trachselwald. In Baden machte er sich daran, in das Rechtswesen mehr Ordnung zu bringen. Er untersuchte die alten Urkundenbestände und Tagsatzungsentscheide und grenzte, gestützt auf diese Unterlagen, die Rechte der vielen Gerichts- und Zehntherren klar von den Ansprüchen der Regierenden Orte ab. Die Neufassung des Birmenstorfer Zehnturbars mit dem modernen Konzept passt gut in diese Tätigkeit. Und in diesem Zusammenhang dürften die Dorfvorgesetzten (Untervogt, Dorfmeier, Gerichtssässen) den hohen Herrn kennengelernt haben. Die gewöhnliche Bevölkerung bekam ihn wohl nie zu Gesicht: die Bussenlisten seiner Amtszeit sind so kurz, dass er vermutlich gar keinen öffentlichen Gerichtstag angesetzt hatte (nur 3 Birmenstorfer und ein gutes Dutzend Leute aus andern Dörfern und Höfen unseres Amtes waren bussfällig geworden). - Weniger gut sind die Erinnerungen der Badener Stadtbürger und des Stadtrates, machte der Landvogt ihnen doch zahlreiche Gewohnheitsrechte streitig, weil die schriftlichen Rechtstitel fehlten (siehe Otto Mittler, Badener Stadtgeschichte II/108).

Der Plan. Auf Bitte des bernischen Hofmeisters Tillier zu Königsfelden nahm Landvogt Lentulus eine Bereinigung der königsfeldischen Zehntrechte in der Grafschaft Baden vor. Das über Birmenstorf angelegte Urbar, ein von Lentulus gesiegelter, währschafter Lederband von 27 x 40 cm Grösse, ist vom 28. September 1729 datiert und enthält, gefaltet und eingeklebt, einen Plan des ganzen Birmenstorfer Zehntsprengels im Massstab 1 : 8 000 (Bild 44). Er wird heute im Aargauischen Staatsarchiv in Aarau aufbewahrt. Dort steht auch eine wortgetreue Kopie des Bandes, ebenfalls mit Kartenbeilage (Bild 45). Dieser Kopieband dürfte im nachfolgenden Jahr angefertigt worden sein. Nur diese Karte trägt einen Titel:

"Grund Riss des in der Graffschaft Baden gelegnen
Zwings Birmenstorff, mit allen Marcken.
Item Hölzern, Feldern, Wisen und Räben.
Samt Theils daran Stosenden Höffen.
und anweisung der Hierin verschidenen
Zehenden, wie selbige Bezogen werden.

MDCCXXX "

Vom Originalplan gibt es eine auf 1 : 4 000 vergrösserte Kopie (ebenfalls im Staatsarchiv), die offenbar zeitweise auf's Feld mitgenommen worden ist, wenn es Unsicherheiten zu klären galt. Wer die Pläne aufgenommen und ausgeführt hat, ist unbekannt. Johann Adam Riediger (siehe Seite 58) weilte damals noch in der Schweiz und besorgte viele solcher Aufträge. Die Einleitung zum Urbar macht wohl auf den beigelegten Plan aufmerksam, nennt aber keinen Vermesser. Auch findet sich weder in der Buchhaltung des Landvogts zu Baden noch in jener des Hofmeisters zu Königsfelden ein Ausgabenbeleg für diese aufwendige Arbeit. Die beiden Pläne basieren auf einer recht zuverlässigen Vermessung, zumindest was die ebenen Teile des Bannes betrifft. Sie sind verschieden ausgeführt. Der Originalplan ist farbenprächtiger und klarer lesbar als die Kopie. Diese ist aber nicht bloss eine blassere Nachahmung des Originals. Es gibt Unterschiede. So ist im Original der Massstab mit 300 Ruten aufgezeichnet, in der Kopie dagegen mit 3200 Schuh. Ein Schriftvergleich zeigt, dass zwei verschiedene Hände die Pläne beschriftet haben müssen. Überraschenderweise sind die Flurnamen in der Kopie mehrmals

zuverlässiger (Schreibweise) und genauer (Lokalisierung) eingetragen.

Die beiden Pläne sind dorfgeschichtlich von ausserordentlich grosser Bedeutung. Sie geben nicht nur ein zuverlässiges Bild unserer Landschaft aus der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Zusammen mit dem Text des Urbars ermöglichen sie mancherlei Einblicke in die Lebensweise der Bevölkerung. Ich verweise auf die Auswertung in meiner Dorfgeschichte. Dort sind auch Plan-teile vergrössert wiedergegeben (Dorfraum Seite 425, Oberhard Seite 440, Muntwil und Müslen Seite 464, Lindmühle Seite 518). Den vollständigen Text des Zehnturbars findet der interessierte Leser als Abschrift in meinem Band 1 der "Quellen zur Birmenstorfer Geschichte" (deponiert im Gemeindearchiv Birmenstorf). Die Lage der alten Flurstücke in der heute veränderten Flureinteilung ist im Flurplan 1 : 7 500 (Beilage zur Dorfgeschichte) in rotem Überdruck festgehalten.


Legende zu den Nummern der Pläne, nach Farben geordnet:

<u>rosa</u>	1	Niderhardt	54	Spitzacker
	2	Steckacker	56,57	in der Zaunstellli
	3	Steckacker vor der Bolleren	58	bey dem grossen Stein
	4,6	im Zelgli	59,61	im Grundt
	7,9,12	im Boden	63,64,67	in dem oberen Zelgli
	10	Kreützackerli	66	im Juch
	14	auf der Bolleren	68,69	die Kirchenäcker
	16,17,18,19,20	im Stettfeld	70,71,72	by dem Creütz
	21,22,23	auf dem Ebnet	74	neben dem Bach
	25,26	in der Sultz	75	ob dem Bach
	27	Gneindacker	76,78	bey der Zaunstellli
	28,29	Lätten	79	Brunnacker
	31	Kahloffen	80	Roggenacker
	33	im Loch	81,82	Steltzenacker
	34	in der Auw	83	vor dem Hardthäuli
	36,37	im Lindacker	84	im Hardtwinkel
	38,39	im Sutteracker	87	unter dem Ötlisperg
	40,41	Grütacker	89	innen am Brünkli
	42	im Grüt	90	in der Halden, dardurch der Bilgerweg gaht
	43,47	auf Lindenstalden(zelg)	91	in der Weyermatt
	44	bei des Kellis Kriesbaum	92	der Sigristenacker
	45	Steinacker	93	im Boll
	48,49	der Räuchlig	94	im Hödler
	50,53	Tändliacker	95,97,100	im Kehr (Fortsetzung
	51	in der Rüthi	102	Kirchenäcker Seite 113)
	52	ob der Rüthi		

Bild 44. Birmenstorfer Zehntenplan von 1729, erstellt unter dem Badener Landvogt Rupertus Scipio Lentulus. Aquarell auf Papier, 50 x 60 cm. Massstab ca. 1 : 8 000. Kopie um 60 % verkleinert. Ost-Süd-Ost ist oben (Heft drehen).

Bild 45 (Seite 111). Kopie des Plans von 1729 in etwas anderer Maltechnik, aber gleichem Massstab, datiert mit 1730. Der aufgemalte Kompass stimmt nicht ganz; auf Bild 44 ist er richtig.

Originale der beiden Zehntenpläne im Aargauischen Staatsarchiv in Aarau.




- Dem Hauff Königs Zehndt zehndt pflichtige Güter
- Dem spitalt Baden und der Höffen zehndt pflichtige Zehndt Güter
- Der selbigen zehndt pflichtige Güter so nicht Zehndt
- Güter darab Königs feldern spitalt Baden und die Höffen den zehndten Zehndt
- Güter darab Ein Richter der zehndt Zehndt
- Zehndt Freie Güter
- Höfher

Mausstab von 100 Ruthen

Gründlich des in der Graffschaft Baden gelegenen
Zwings Hirschgartens mit allen Marken
dem Hirschgarten wesen und haben
Samt Theils daran stehenden Höfen
und anweisung der Hierin verchiedenen
Zehenden wie selbige bezogen werden.

MDCCXXX.



Fortsetzung von Seite 108:

<u>dunkelgrün</u>	1,2	die Kuentzmatt	23	bey der Zaunstelli
	3	im Brüel	24	hinter der Wey
	4	Brunnmatt	25	in der Zaunstelli
	5	im Zelgli	26	im Brüel
	6	bei St.Martins Stein	27	in der Weerd
	7	im Hödler	28	in der Fell
	8	die Hugenmatt im Brüel	29	im Kehr
	9	in der Weerd	30	bey dem Brunnen
	10	by der Hagenbuech	31	bey der Staud
	11	by der Lindenstaud	32,33	bey dem Creütz
	12	der Spitzacker	34	bey der Sigristengrueb
	13	an der Neumatt im Kehr	35	am Weg gen Rütli
	14xx	im Kahloffen	36	im Tändliacker
	14	das Tantz mättli	37	im Grundt
	15	in der hinderen Mossmatt	38	im Lindacker
	16	im Brüel	39	auf Lindenstalden am Rütliweg
	17	am Rieterenacker	40	auf dem Ebnet
	18	im kleinen Zelgli	41	zwischen Büelen
	19	das Bodenäckerlein	42	bey dem hohen Kriesbaum
	20	im Stettfeld am Wurmalter	43	der Spitzacker vor Niederhardt
	21	im nideren Stettfeld	44	unter der Fell
	22	bey dem öden Hauss		
<u>braun</u>	5	im Zelgli	60	im Grundt
	8,11,13	im Boden	62	auf dem Böndler
	15	im Stettfeld	65	in dem oberen Zelgli
	24	zwischen Büelen	77	Pfefferacker
	30	Lädermatt	85	Hardtwinkel
	32	auf dem Lätten	86	in des Wytli mooss
	35	im Lindtacker	88	unter dem Ötli berg
	46	auf der Lindenstalden(zelg)	96,98,101	im Kehr
	55	in der Zaunstelli	99	ob dem Bach
<u>rotorange</u>	I	die Fell	VI	im Lindacker
	II	im Reitzibaumgarten	VII	im Grund
	III	im Schlauchen	VIII	in der Rütli
	IV	das Bodenäckerli	IX	im Hödler
	V	der Auwacker		
<u>Mattland</u>	102	Fahrhütten	121	die Bodenmatt
	103	Weerdrain	122	im Bollrain
	104	an dem Lantzenweg	123	die Wolffmatt
	105	Reüssmatt	124,126,127	im Brüel
	106	Schabenni	125	im Wyssler im Brüel
	107	Müllihalden	128	in der Schneysigmatt
	108	im Grüth	129	an der Wydungass
	109	am Oberzelgli	130	ob dem Hödler
	110,113,114	in der Schurfflen	131	an der Weygass
	111	am Schlughässli	132,135,139	hinter der Kirchen
	112	im Schlauchermättli	133,134	an der Neumatt
	115	die Hagenmatt	136	die Küngetsmatt
	116	die Trottmatt	137	im Brüel
	117	im Eschenbach	138	in der Kuentzmatt
	118	die Riedteren	140	die Thalmatten
	119	ob dem Hag	141	im Eggli
	120	die Mossmatt		


Originalschreibweise nach dem Zehnturbar 1729 (siehe dazu auch das Kapitel "Flurnamen" in der Dorfgeschichte Seite 475 - 486).

" Übersichtsplan der Gemeinde Birmenstorf von 1872 Geometer Schmalz und Fierz

Die erste Gesamtvermessung. Seit 1803, dem Geburtsjahr unseres Kantons, war die in den Bildern 44 und 45 kartierte Grenze des Birmenstorfer Zehntsprengels zur Grenze der politischen Gemeinde Birmenstorf geworden, die nun auch die Höfe Oberhard, Muntwil und Müslen, dazu das Ödhus und den Schönert eindeutig einschloss. Diesem neuen Verband war weit mehr Eigenverantwortung überbunden, als zuvor die bäuerliche Dorfgemeinschaft wahrzunehmen hatte. Der Loskauf von Zehnt- und Bodenzinslasten führte zum Wegfall des Flurzwangs, was wiederum dringend nach ganzjähriger Erschliessung sämtlicher Äcker und Matten rief (siehe Dorfgeschichte Seite 290). Dieser Wegbau, aber auch veränderte Nutzungsgewohnheiten führten im Laufe der Zeit zu immer grösseren Unsicherheiten in der Vermarchung. Immer dringender meldete sich das Bedürfnis, die vielen Unklarheiten mit genauen Geometerplänen auszuräumen. Aber erst 1867 waren die Widerstände überwunden. Am 9. Januar hielt der Gemeindeschreiber im Protokoll der Gemeindeversammlung fest: "Bezüglich Vermessung und Planierung dasiger Liegenschaften wird auf gemeindräthlichen Voranschlag beschlossen mit Ausnahme von 3 Stimmen: Es sei über Vermessung und Planierung dasiger Liegenschaften Konkurrenz zu eröffnen, mit dem Ersuchen, dass allfällige Bewerber für Ausführung & Planierung dieser Vermessung ihre Mindestforderung pr. Juchart berechnet franco einzusenden haben". - Die Grenzbesetzung 1870/71 während des deutsch-französischen Krieges zögerte dann das Vorhaben hinaus. Doch zu Beginn des Jahres 1872 war das Geschäft spruchreif. "Die Vermessung und Planierung wird vergeben an die Geometer Schmalz und Fierz in Zürich zu Fr. 2.65 per Juchart", lautet der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 28. Februar 1872.

Schmalz und Fierz erstellten Pläne im Masstab 1 : 1000, im Dorfraum auch 1 : 500, dazu einen kolorierten "Übersichtsplan 1 : 10 000 (Bild 46). Es wurde ein Jahrhundertwerk (siehe Seite 117).

Bild 46. Erster "Übersichtsplan der Gemeinde Birmenstorf von 1872, erstellt durch die Geometer Schmalz und Fierz. Aquarell auf Papier. Massstab 1 : 10 000. Unsere Kopie ist um etwa 55 % verkleinert und etwas beschnitten. Osten ist oben (Heft drehen). Original im Gemeindearchiv Birmenstorf.




"Übersichtsplan der Gemeinde Birmenstorf von 1981/1985 Ingenieure Oetiker Göseli Vogt

Die zweite Gesamtvermessung. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch von 1907 forderte von den Kantonen die Anlage von Grundbüchern. Der Aargau führte diese neuen Dokumente in den einzelnen Bezirken seit 1911. Wichtiger Bestandteil jedes Grundbucheintrags ist der Vermessungsplan einer Liegenschaft. Da die Pläne von Schmalz und Fierz aus dem Jahre 1872 den kantonalen Anforderungen nicht voll entsprachen, erhielten die Birmenstorfer Grundstücke nur vorläufige Nummern zugeteilt (Interim-Register-Nummer).

Gelegenheit zur Anpassung boten dann die Güterregulierungen (Rebbergregulierung 1936 - 1946, Güterregulierung Müslen - Muntwil 1943 - 1951, Güterregulierung Birmenstorf 1967 - 1986). Diese veränderten die meisten Grundstücksgrenzen und führten zu vielen Wechseln an den Eigentumsrechten. Die Neuvermessung bildete daher einen wichtigen Teil dieser Unternehmen. Nach dem Abschluss der Vermessungsarbeiten ergänzten die Zeichner des Ingenieurbüros ihre Daten zu einem neuen "Übersichtsplan unserer Gemeinde (Bild 47).

Während die Regulierungen in Form von Genossenschaften, bestehend aus dem Kreis der Landbesitzer, durchgeführt wurden, musste zum Projekt einer neuen Gesamtvermessung die Einwohnergemeinde befragt werden. Diese stimmte dem auf 1 Million Franken berechneten Vorhaben 1986 zu und beschloss 1992, auch das schon 1949 bereinigte Gebiet von Müslen - Muntwil überarbeiten zu lassen. Damit gelangte der gesamte Gemeindebann Birmenstorf vermessungstechnisch auf den neusten Stand und wurde definitiv grundbuchwürdig, eben rechtzeitig, um den grossen Planwerken der Zeit (Inventare der Nutzungsplanung um 1990) ein solides Fundament bieten zu können.

Bild 47 (nächste Seite). "Übersichtsplan der Gemeinde Birmenstorf von 1981 mit Nachführung von 1985, erstellt durch das Ingenieurbüro Oetiker Göseli Vogt. Massstab 1 : 7 500. Der Plan enthält die durch die Güterregulierung entstandenen neuen Grundstücksgrenzen. Unsere Kopie ist um 65 % verkleinert. In Originalgrösse ist der Plan unserer Dorfgeschichte beigelegt und zeigt dort in rotem Überdruck auch noch die alte Feldeinteilung mit den zugehörigen Flurnamen.



Die alten Längenmasse

Allein im Aargau wurden früher von Markort zu Markort verschiedene Masse für Länge, Fläche, Flüssigkeiten, Gewicht und Geld verwendet. In weiterem Umkreis wurden Unübersichtlichkeit und Unsicherheit immer grösser. Für die Längenmasse habe ich keine verlässlichen Vergleiche gefunden und deshalb - stark vereinfachend - die wichtigsten Werte in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt. Weil die älteren Karten dieser Broschüre vorwiegend in Zürich oder Bern geschaffen worden sind, habe ich die Grundmasse dieser beiden Städte als Ausgangswerte eingesetzt.

1798/99 hatte die helvetische Regierung **umsonst** versucht, für die Schweiz das in Frankreich eingeführte **metrische System** zu übernehmen.

1838 vereinbarten 10 Kantone in einem **Konkordat**, in ihren Gebieten Längenmasse zu verwenden, die rechnerisch zueinander in einem einfachen Verhältnis standen (siehe Kolonne 3 der untenstehenden Tabelle). Die Karten von Michaelis und Dufour stützen sich auf diese Werte.

Gestützt auf die Bundesverfassung von 1874 wurde für die Ganze Schweiz das **metrische System** eingeführt.

Hauptsächlich verwendete Längenmasse	in metrische Masse umgerechnet		
	Zürcher Mass	Berner Mass	Konkordats-Mass seit 1838
1 Schuh oder Fuss [= allgemeines Grundmass]	30,003 cm	29,326 cm	30 cm
1 Elle* [1838: = 2 Fuss]	60,07 cm	59,39 cm	60 cm
1 Schritt = 3 Schuh [1838: = 2½ Schuh]	90 cm	88 cm	75 cm
1 Klafter = [vor 1838: 2 Schritt] = 6 Schuh	180 cm	176 cm	180 cm
1 Rute = 10 Schuh	300 cm	293 cm	300 cm
1 Wegstunde vor 1838 = 6000 Schritt = 18000 Schuh	5400 m	5280 m	
1 Wegstunde nach 1838 = 6400 Schritt = 16000 Fuss			4800 m
1 helvetische Meile = 2 Wegstunden	10,8 km	10,56 km	
1 deutsche Meile = $1\frac{1}{3}$ französische Meilen	7,2 km	7,04 km	
1 französische Meile = $\frac{1}{2}$ helvetische Meile	5,4 km	5,28 km	
1 gallische Meile = $\frac{3}{5}$ deutsche Meilen	4,32 km	4,22 km	
1 italienische Meile = $\frac{4}{25}$ helvetische Meilen	1,73 km	1,69 km	
1 Rosslauf zwischen $\frac{3}{5}$ km und 2 km	ca. 1,3 km		

* Ellenmass für Wegstrecken nicht verwendet

Die Angaben im oberen Teil der Tabelle stützen sich auf Angaben bei Conrad Türost, bei Johannes Stumpf und bei Franz Xaver Bronner (siehe Quellenverzeichnis). Dem unteren Teil habe ich die aufgezeichneten "Mass-Stäbe" der Schweizerkarte von P. Du Val (1677) und der Schweizerkarte von Heinrich Ludwig Muoss (1698) zugrundegelegt.

Quellen

- Bendicht Tschachtlan, Bilderchronik Bern um 1470, Zentralbibliothek Zürich, Faksimile-Ausgabe Luzern 1988
- Diebold Schilling, Bilderchronik für Rudolf von Erlach um 1484/85 (Spiezer Schilling), Burgerbibliothek Bern, Faksimile-Ausgabe Luzern 1990
- Conrad Tüerst, Die beschreibung gemeiner Eydgnoschaft, um 1495/97, Quellen zur Schweizergeschichte 1884
- Johannes Stumpf, Gemeiner loblicher Eydgnoschaft beschreibung, 1547 Faksimile-Ausgabe Winterthur 1975
- Gemeindearchiv Birmenstorf, Protokolle der Gemeindeversammlungen 1849 - 1875
- Schweizer Künstler-Lexikon, Frauenfeld 1905 - 1917
- Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Neuenburg 1921 - 1934
- Otto Mittler, Lebensbilder aus dem Aargau 1803 - 1953, Argovia 65, 1953
- Otto Mittler, Biographisches Lexikon des Kantons Aargau 1803 - 1957, Argovia 68/69. 1958
- Franz Xaver Bronner, Der Kanton Aargau, 1844
- Cavelti Madlena, Von Cassini zu Dufour, der Weg zur modernen Landkarte 1750 - 1865, Schweiz. Gesellschaft für Kartographie, 1989
- Max de Diesbach, General Dufour, Schweizer Kriegsgeschichte IV, Oberkriegskommissariat, 1921
- Arthur Dürst, Die Ostschweiz im Bild der frühen Kartenmacher, Cartographica Helvetica, 1994
- Hans-Rudolf Fehlmann, Aus dem Leben und Wirken von Carlos de Gimbernats (1768 - 1834) aus der Sicht des Aargaus, 1992
- Peter Hoegger und Bernhard Anderes, Die Glasgemälde im Kloster Wettingen, Baden 1988
- Eduard Imhof, Denkschrift zur Frage der Neuerstellung der offiziellen Landeskarten der Schweiz, 1934
- Eduard Imhof, Gelände und Karte, Erlenbach 1950
- Eduard Imhof, Karte des Kantons Zürich aus dem Jahr 1667 in 56 Blättern von Hans Conrad Gyger, Dietikon 1967
- Thomas Klöti, Die "Carte des principales Routes de la Suisse..." von J. G. Heinzmann als topographische Grundlage der ersten geologischen Karte der Schweiz von Charles de Gimbernats 1803, Eclogae geologicae Helvetiae, 1986
- Urs Müller - Lhotska, Zur Verkehrsgeschichte von Windisch von der Prähistorie bis ins 19. Jahrhundert, Cartographica Helvetica 1993
- A. Münch, Die Beziehungen des Chronisten Ägidius Tschudi zum Aargau, Argovia 19, 1888
- Alfred Oberli, Topographische Karte des Kantons Aargau, Cartographica Helvetica 1990
- Alfred Oberli, Trigonometrisch-Topographische Karte des Kantons Aargau, Cartographica Helvetica 1991
- Paul Vosseler, Geographie der Schweiz, Basel 1945
- Hans Zehnder, Gemeinde Birmenstorf, Güterregulierung 1967 - 1986, Birmenstorf 1986

Bildernachweis

- Bundesamt für Landestopographie, Wabern 12, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
- Eidgenössische Militärbibliothek, Bern 16, 19, 21, 22 (Faksimile Verlag Attinger Hauterive)
- Institut für Kartographie der ETH, Zürich 7
- Staatsarchiv des Kantons Aargau, Aarau 25, 33, 34, 44, 45
- Aargauische Kantonsbibliothek, Aarau 3
- Staatsarchiv des Kantons Zürich, Zürich 13, 17 (Faksimile Verlag Stocker, Dietikon)
- Zentralbibliothek Zürich 23
- Stadtarchiv Zürich (Baugeschichtliches Archiv) 11
- Stadt- und Universitätsbibliothek Bern 28
- Gemeindearchiv Birmenstorf 46
- Johannes Stumpf, Faksimile-Ausgabe der Chronik 9
- Göseli Vogt Minikus, Wettingen 47
- Arthur Dürst, Die Ostschweiz im Bild der frühen Kartenmacher 8, 10
- Eduard Imhof, Karte des Kantons Zürich aus dem Jahr 1667 14, 20
- Paul Vosseler, Geographie der Schweiz 27
- Max Rudolf, Birmenstorf 1, 4, 5, 15, 18, 24, 26, 32