

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 22 (1968)

Heft: 7: Forschungs- und Industriebauten = Bâtiments industriels et de recherches = Research centres and industrial plants

Artikel: IBM-Deutschland Werksanlage Mainz = IBM-Allemagne usine de Mayence = IBM Germany Mainz factory

Autor: P.L.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-333298>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Lenz Architekten + Ingenieure
H. J. Lenz
Zweigbüro Karlsruhe: D. Sommer
Projektleitung (2. Bauabschnitt): A. Schmid
Bauleitung: G. Kirsch

IBM-Deutschland Werksanlage Mainz

IBM-Allemagne
Usine de Mayence
IBM-Germany
Mainz factory

Die Produktionsflächen des ersten und zweiten Bauabschnitts dienen der Montage und dem Ausprüfen von DP-Maschinen und Systemen. Auslieferung von Teilen, Montage bestimmter Maschinentypen, Systemtests dieser Maschinentypen und Qualitätstests der Erzeugnisse sind die Arbeitsgänge. Ein Konstruktionsbüro, ein Büro für Arbeitsplanung und Fertigungssteuerung sowie eine Einkaufsabteilung und eine provisorische Kantine sind als indirekte Betriebe zugeordnet.

Neben den feuer- und gewerbepolizeilichen Vorschriften bestanden besondere technische Anforderungen: Die gesamte Produktionsfläche war zu klimatisieren und gegen

elektrische Spannungen und Aufladungen abzuschirmen.

Anordnung

Die zuerst gebauten Hallen wurden so auf dem Grundstück angeordnet, daß ihr Betrieb bei künftigen Erweiterungen nicht gestört werden kann.

Verkehrerschließung für Fernlastverkehr und Parkierung von Pkws für jeden zweiten Mitarbeiter, Trennung vom angrenzenden Wohngebiet – aber auch die Tatsache, daß die Grundstücksteile erst nacheinander erworben werden konnten, bestimmten die Situierung des ersten Bauabschnitts im – sofort bebaubaren – nordöstlichen Geländeteil.

Vorgang

Die ersten Gespräche zwischen Bauherrn und Planern fanden im März 1965 statt. In den folgenden Monaten wurden Planungskriterien, Programm, Funktionspläne und erste Planalternativen entwickelt. Anfang Juni fiel die Entscheidung für den Standort Mainz. Vier Wochen später wurde das Baugesuch mit statischer Berechnung und Kostenvoranschlag übergeben und die kompletten Ausschreibungsunterlagen für den ersten Bauabschnitt verschickt.


Mit dem Bau wurde am 15. August 1965 begonnen, die Firmenproduktion konnte 8½ Monate später, am 2. Mai 1966, anlaufen.

Die Termine erscheinen ungewöhnlich, aber nur für den außerhalb industrieller Produktion stehenden Architekten. In Wirklichkeit stellen sie nur die Anpassung von Bauplanung und -produktion an Industrieplanung und -produktion dar.


Die Industrie als produktionsorientierter Bauherr setzt das Kriterium der Effektivität aller Leistungen und Mittel an die erste Stelle. Sie kann am ehesten als Motor für die Neuorientierung unserer Planungsmethoden und Organisationsformen betrachtet werden. Die Forderung nach Anpassung an industrielle Arbeitsmethoden reicht indessen über den Industriebau selbst hinaus, in jedem Fall betrifft sie Bauherrn, Planer, Unternehmer und – nicht zu vergessen – auch die Behörden. Die geplante Integration der Leistungen aller am Vorgang Beteiligten wird zur Selbstverständlichkeit.

Programm

Der erste Bauabschnitt umfaßt eine Produktionsfläche von ca. 20 000 m², eine getrennte Energiezentrale sowie Lager- und Versandflächen. Ein zweiter Bauabschnitt umfaßt weitere 12 000 m² Produktionsfläche sowie Erweiterung der Lager- und Versandhalle und Energiezentrale. Die weitere Bebauung wird sich nach den anstehenden Bedürfnissen richten: Verwaltung, Kantine, Produktionsflächen, Schulungsräume oder Labors.




- 1 Gesamtanlage von Nordosten, 1. Baustufe.
Ensemble du complexe vu du nord-est, 1ère étape des travaux.
Complex in entirety from northeast, 1st construction phase.
- 2 Lageplan 1:5000.
Situation.
Site plan.



3
Grundriß Obergeschoß 1:1000.
Plan étage supérieur.
Plan of upper floor.

- 1 Klimaaggregat / Agrégat de climatisation / Air-conditioning plant
- 2 Frischluftkammern / Cambres d'air frais / Fresh air chambers




4
Grundriß Erdgeschoß 1:1000 (Achse 1-15).
Plan rez-de-chaussée (Axe 1-15).
Plan of ground floor (Axis 1-15).


- 1 Personalfür / Couloir du personnel / Personnel corridor
- 2 Garderoben und Waschräume / Vestiaires et lavabos / Cloakrooms and lavatories
- 3 Produktion / Production
- 4 Lager und Versand / Dépôt et expédition / Warehouse and shipping
- 5 Teilelager / Dépôt de pièces détachées / Parts storage
- 6 Bürozone / Zone de bureaux / Office tract
- 7 Aufenthaltsraum / Séjour / Lounge
- 8 Speisesaal / Salle à manger / Dining-hall
- 9 Küche / Cuisine / Kitchen

5
Querschnitt 1:1000.
Coupe transversale.
Cross section.

6
Längsschnitt 1:1000 durch Mitteltrakt, Achse 1-15 (linke Hälfte).
Coupe longitudinale à travers l'aile médiane, axe 1-15 (moitié gauche).
Longitudinal section of central tract, axis 1-15 (left half).



5



6

7
Produktionshalle.
Hall de production.
Production shed.

8
Verwaltungsbereich.
Zone d'administration.
Administration area.



7



8

Der Grundriß der als Typ verwendeten Halle ergibt sich aus zwei ca. 35 m tiefen-parallel-
liegenden Flächen, die durch einen 10 m
breiten feuerbeständigen zweigeschossigen
Mitteltrakt getrennt sind. Das Achsmaß be-
trägt in Längsrichtung 7,50 m, in Querrich-
tung 17,50 m. Zwei Einheiten, 35 m, bilden die
weiteste Entfernung eines Arbeitsplatzes
vom Fensterband, das im künstlich beleuch-
teten Gebäude die Wirkung einer Verbindung
zur Außenwelt herstellen soll.

Der Mitteltrakt ist im Erdgeschoß durch einen
2 m breiten, längsverlaufenden Verteilergang
symmetrisch aufgeteilt, die ca. 4 m tiefen
Räume zu beiden Seiten nehmen Umkleiden,
Sanitätsräume, Unterverteilungen, Wähler-
räume etc. auf. Die Halle selbst bleibt frei von
allen Nebenräumen, aber auch von allem
nicht produktionsbedingten Verkehr.

Das Obergeschoß des Mitteltrakts nimmt die
großen Klimageräte auf und dient als Haupt-
verteiler für alle Energiearten. Die Decke
zwischen Erdgeschoß und Obergeschoß ist
so angeordnet, daß ohne horizontales Ver-
ziehen jeweils direkt in die einzelnen Binder-
felder der Halle eingespeist werden kann. Im
übrigen erfolgen sämtliche Installationen aus-
nahmslos von der Decke. Neben Einsparun-
gen an Leitungen und Kanälen wirkt sich
diese Anlage vor allem dadurch vorteilhaft
aus, daß auch während der Produktionszeit
Nachinstallationen vorgenommen werden
können, ohne daß der Betriebsablauf gestört
wird.

Konstruktion

Die zu Anfang erwähnten kurzfristigen Ter-
mine, die Bauzeit im Winter, die geforderte
Veränderbarkeit für spätere Umbauten ver-
anlaßten die Planer, eine Stahlkonstruktion
zu wählen:

Binder aus Europa-Leichtprofilen, 60 cm hoch,
auf Stützen im Abstand von 17,50 m; Binder-
abstand 7,50 m, Pfettenabstand 2,50 m.

Auf der Pfettenlage Profilblech mit gefälle-
losem Warmdach.

Fußbodenaufbau: Kiesschüttung, 15-cm-Bet-
tonplatte, Feuchtigkeitssperre, Estrich, Kunst-
stoffplattenbelag.

Außenwände: 1. Brüstung: Basaltwaschbeton-
platten mit Dämmung, 2. feststehendes Fen-
sterband mit außenliegenden Sonnenschutz-
lamellen, 3. darüber Alu-Wandelemente aus
Profilblech – Steinwolle – Profilblech.


Innenwände: Im Mitteltrakt (Kern) Beton-
fertigteile, in der Produktionshalle robuste,
vorgefertigte Stahltrennwände.

Im Bereich der Konstruktionsbüros wurde
eine Rasterdecke untergehängt.


In den Hallen wurden – an Stelle von Vor-
dächern – Verlade decks mit Luftschleier und
Hebebühnen eingerichtet.

P. L.


Konstruktionsdetails



10a



10b



10c

9

Vertikalschnitt durch die Außenwand 1:10.

Coupe verticale à travers la paroi extérieure.

Vertical section of outer wall.

10


a, b, c

Horizontalschnitt in Schürzen-, Fenster- und Brüstungs-
höhe 1:10.

Coupes horizontales à la hauteur des revêtements, des
fenêtres et des appuis.

Horizontal sections at apron, window and parapet level.


9




11



12



13



14


11
Stahlskelettkonstruktion.
Construction en ossature d'acier.
Steel skeleton construction.

12
Konstruktion nach Montage der Lüftungskanäle.
Construction après montage des canaux d'aération.
Construction after assembly of the ventilation ducts.

13
Fassade, Detailansicht.
Façade, vue d'un détail.
Face, detail view.

14
Produktionshalle. Ansicht von Nordwesten.
Hall de production. Vue du nord-ouest.
Production shed. Elevation view from northwest.

15
Heizkraftwerk.
Chauffage.
Boiler plant.



15