Zeitschrift: Alpexpress. Ticino : la rivista di AlpTransit San Gottardo SA

Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

Band: - (2013)

Heft: 2

Artikel: Galleria di base del Ceneri : stato dei lavori

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-419150

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

STATO DEI LAVORI

Procedono le attività di scavo della Galleria di base del Ceneri dove alla fine del mese di novembre è stato realizzato il 72% dei complessivi 39.8 km di gallerie e cunicoli. Nel cantiere del Nodo di Camorino è terminata la costruzione grezza del secondo ponte, il quale completa il nuovo cavalcavia sopra l'autostrada A2. Questo in futuro ospiterà i 2 binari della nuova linea AlpTransit, oltre ai 2 binari della linea ferroviaria esistente.

Nodo di Camorino

Le principali opere definitive situate nel cantiere del Nodo di Camorino prendono sempre più forma. I manufatti caratteristici che permetteranno il collegamento della linea ferroviaria esistente alla Galleria di base del Ceneri saranno completati entro il 2015.

Si è svolta giovedì 13 giugno 2013 la cerimonia di taglio del nastro del nuovo sottopasso della strada cantonale con la successiva apertura al traffico stradale. I lavori iniziati nel mese di settembre 2009 sono costati circa 30 milioni di franchi. Il nuovo sottopasso è la prima grande opera che viene completata nel cantiere del Nodo di Camorino. Tutte le attività connesse a quest'opera, cioè la progettazione, la direzione lavori e la costruzione, sono state svolte da ditte ticinesi.

Dopo la traslazione di oltre 14 m del primo ponte del cavalcavia sull'autostrada A2 avvenuta nel mese di marzo 2013, è terminata con successo la costruzione grezza del secondo ponte. Come già avvenuto per il primo manufatto, il ponte è stato dapprima abbassato di circa 1.90 m e successivamente traslato di circa 4 m.

Si sono pure concluse le attività di sistemazione finale e arredo urbano in Via alle Gerre e in Via Moderna a Giubiasco. Proseguono i lavori di sistemazione degli argini del fiume Morobbia, come pure l'esecuzione della seconda parte del sottopasso Monda delle Bolle e la realizzazione del nuovo tracciato della linea veloce a sud della linea ferroviaria esistente.

I lavori di palificazione delle fondazioni del viadotto Lugano – Bellinzona a sud della strada cantonale sono stati completati ed è in corso la costruzione delle ultime pile. Inoltre sono già stati realizzati ca 600 dei 1000 metri che formano l'impalcato finale del ponte. Entro fine anno sarà inoltre completato l'impalcato di ca 440 m del viadotto Bellinzona – Lugano.

Portale nord di Vigana

Al portale nord di Vigana le attività in sotterraneo sono in dirittura d'arrivo. Sono infatti terminati i lavori nella bretella, nella canna est e nella canna intermedia. Nella caverna ovest sono stati gettati i paramenti su tutta la lunghezza, mentre sono ancora in corso i lavori di impermeabilizzazione e betonaggio della volta. Nella caverna est è terminata la parete divisoria.

La fine dei lavori in sotterraneo è prevista nei primi mesi del 2014. Seguirà la realizzazione del portale che verrà portato a termine entro la fine del prossimo anno.

Attacco intermedio di Sigirino

All'attacco intermedio di Sigirino, gli avanzamenti proseguono in direzione sud e nord. Alla fine del mese di novembre 2013, gli scavi si trovavano in corrispondenza del comune di Cureglia per quanto riguarda la direzione sud, e con il comune di Medeglia in direzione nord. Il 72% dei complessivi 39.8 km di gallerie e cunicoli è stato sin qui realizzato.

Nel periodo compreso tra il mese di maggio fino a ottobre 2013, in direzione sud è stata realizzata la caverna che permette la diramazione di Sarè (v. p.3).

Dopo parecchi mesi di incertezza geologica che ha richiesto adeguamenti al programma lavori, in direzione nord si è riscontrata una roccia più favorevole agli scavi che ha permesso il normale proseguimento delle attività. Grazie all'attivazione della successione delle diverse attività, tra queste alcune inizialmente previste in un secondo tempo, la messa in funzione della Galleria di base del Ceneri è confermata per il mese di dicembre 2019.

De Portale sud di Vezia

Proseguono i lavori di realizzazione della galleria a cielo aperto. A monte della linea FFS esistente sono state completate le ultime tappe del muro di sostegno. Su di esso, dalla metà del mese di settembre 2013 è in corso la posa dei ripari fonici. Da metà novembre 2013 sono invece in corso i lavori di realizzazione della parete di protezione del traffico ferroviario. I lavori propedeutici alla creazione del portale sono pure stati terminati.

6













