Zeitschrift: Habitation : revue trimestrielle de la section romande de l'Association

Suisse pour l'Habitat

Herausgeber: Société de communication de l'habitat social

Band: 8 (1935)

Heft: 7

Artikel: Le travail de l'architecte

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-120111

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.11.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

LETRAVA






L'AVANT-PROJET. Le programme de construction est établi. Un calcul sommaire dira s'il est possible de l'exécuter avec les moyens à disposition sur le terrain envisagé.



LE DEVIS APPROXIMATIF. Sur la base de l'avant-projet un devis approximatif est établi par comparaison avec le prix du mètre cube de constructions analogues.



LE CHOIX DU TERRAIN. Celui-ci devrait toujours être examiné avec l'architecte car les conditions topographiques et la réglementation des constructions ont une influence plus grande qu'on ne le pense généralement sur la construction.



LE FINANCEMENT. L'architecte mettra à la disposition de son client son expérience financière et ses qualités d'organisateur.



L'ETABLISSEMENT DU PROJET. Il est tout d'abord procédé à la mise au point du plan définitif de distribu-

tion à l'échelle 1:200 (pour les grands édifices 1:500) puis à l'établissement des plans, coupe et façades à l'échelle 1:50. Les détails particulièrement importants au point de vue technique ou esthétique sont dessinés à l'échelle 1:20 ou même jusqu'à grandeur naturelle. Les divers souhaits du propriétaire (appelé ici maître de l'ouvrage) comme aussi les nombreuses améliorations qu'apporte l'architecte lui-même à son projet en cours d'étude nécessitent souvent la revision ou la confection nouvelle de ces plans.





LES RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION. Ceux-ci seront généralement épargnés au maître de l'ouvrage par son architecte. Les administrations suivantes doivent agréer les plans déposés pour l'autorisation de construire: Police des cons-

tructions (en certains cas, il faut recourir à d'autres instances, éventuellement même au Conseil d'Etat). Service d'urbanisme. Service d'hygiène. Inspectorat des fabriques, etc. Des démarches sont également à faire auprès du Service des eaux, de l'électricité, du gaz, du téléphone, etc.




LE CHOIX DU SYSTÈME ET DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. Grâce à ses études, à son expérience pratique et à sa connaissance des lieux, l'architecte choisit les moyens et les matériaux les plus avantageux pour la construction projetée.





LES DÉTAILS DE CONSTRUCTION. Les plans sont dessinés à grande échelle après examen et choix des diverses possibilités de construction.



LE DEVIS DÉTAILLÉ. Connaissant maintenant tous les travaux et matériaux de la construction. Il sera possible de faire un devis




sera possible de faire un devis détaillé. Un architecte sérieux ne cherchera pas à présenter une estimation trop basse qui ne pourra pas être tenue par la suite. D'autre part, le maître de l'ouvrage devrait se rendre compte qu'un devis détaillé est plus exact qu'une estimation superficielle et que les adjonctions qu'il demande en cours de travaux augmentent nécessairement le coût de la construction.

L'ARCHITECTE




SOUMISSION DES TRAVAUX. Sur la base des plans détaillés et d'une description précise des travaux, il est procédé à la demande des offres d'entrepreneurs, artisans et fournisseurs. Non seulement le prix, mais aussi la capacité et la valeur des maisons en présence doivent être prises en considération dans l'adjudication des travaux.

ADJUDICATION DES TRAVAUX AUX ENTREPRENEURS :




Le maçon exécute les fondations et monte les murs en béton, briques ou autres matériaux.

Le charpentier pose les poutraisons et les escaliers lorsqu'ils sont en bois. Il trace et assemble les fermes dans son chantier pour ensuite les monter sur place avec le chevronnage.



Le parqueteur fixe sur le plancher brut les lames de parquet coupées auparavant a v e c exactitude.


Le carreleur pose le carrelage et les catelles dans les vestibules cuisines, salles de bains, etc.



Le ferblantier pose les chéneaux et procède aux raccords en fer-blanc entre toiture et

cheminées ou lucarnes, entre terrasses et murs, il pose les toitures en cuivre, etc.

Le **couvreur** couvre la toiture au moyen de tuiles, ardoises, carton asphalté ; il établit également les toits-terrasses modernes.



Les installateurs divers s'occupent de l'amenée et de l'écoulement de l'eau, de l'installation du gaz, de la chaleur, du froid, de l'air frais, de l'électricité, etc.



Les menuisiers, plâtriers, peintres, tapissiers, établissent l'aménagement intérieur.



LA DIRECTION DES TRAVAUX. Un calendrier des délais établit la suite ininterrompue des divers travaux. La Direction des travaux surveille l'exécution de ce programme, contrôle la livraison régulière des fournitures et la qualité des matériaux et veille à l'exécution exacte des plans et prescriptions.



L'AMÉNAGEMENT IN-TÉRIEUR. Déjà en dressant ses plans, l'architecte tient compte de l'aspect futur des locaux; cependant un grand nombre de détails sont seulement décidés après la terminaison du gros œu-

contrôle de la qualité des matériaux

vre et sont pris en commun accord avec le maître de l'ouvrage. Ainsi le choix des peintures, tapisseries, linoléums, tapis, rideaux, lustrerie, etc.

contrôle des toisés

contrôle des comptes

contrôle du travail

contrôle des heures de régie



LA VÉRIFICATION exige un contrôle de toutes les factures et toisés et leur comparaison avec les offres et les devis. Sur chaque compte d'entrepreneur, une certaine

compte d'entrepreneur, une certaine somme est retenue à titre de garantie et payée après le délai de garantie.

LES REMERCIEMENTS BIEN MÉRITÉS du maître de l'ouvrage et les honoraires non moins mérités, dont le montant est fixé en pourcentage du coût du bâtiment selon les normes imposées par les associations professionnelles à leurs membres.



Reproduction autorisée par la Fédération des architectes suisses, (F. A. S.)