Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 45/46 (1905)

Heft: 24

Artikel: Die Schweizer. Eisenbahnen im Jahre 1904

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-25450

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

plätze berechneten Hörsaal sich im Wintersemester 1904/05 z. B. oft 180 bis 200 Zuhörer drängten.

Das vorliegende Bauprojekt des Kantonsbaumeisters Fietz (Abbildungen 1 bis 6), das Ergebnis reiflichen Studiums aller vorberatenden Behörden, sucht, abweichend von einem frühern Vorschlag des Regierungsrates, wonach die alte Kantonsschule durch Anbau zweier symetrischer Flügel und Aufbau eines weitern Stockwerkes vergrössert werden sollte, die Lösung darin, dass für die Zwecke der Kantonsschule und der Hochschule auf der beim Kantonsspital liegenden und dem Staate gehörenden sogenannten "Wässerwiese" ein Neubau errichtet würde. Derselbe soll im Untergeschoss, Erdgeschoss, ersten Obergeschoss und teilweisen Aufbau eines zweiten Stockwerks Raum bieten für den Chemieunterricht an der kantonalen Hochschule, den Physik- und Chemieunterricht der Kantonsschule, sowie für die im alten Kantonsschulgebäude mangelnden 25 Lehrzimmer. Durch einen derartigen Neubau würde das kan-


tonale Physikgebäude entlastet und die Kantonsschule in die Lage versetzt, mit Inbegriff des alten Schulgebäudes über 56 allgemeine Lehrzimmer und 22 kleinere Räume zu verfügen. Die beträchtlichen Auslagen für die zur Zeit in Privathäusern gemieteten Schulräume kämen in Wegfall, das alte Chemiegebäude der Hochschule würde frei und könnte nach Abschluss der mit den Bundesbehörden schwebenden Verhandlungen über die Ablösung der Baupflicht am Polytechnikum der Eidgenossen-schaft zur Verfügung gestellt werden.

Der Kostenvoranschlag für diesen Neubau beträgt, die Umgebungsarbeiten, die innere Einrichtung und das Raumnot dem richtigen Unterrichtsbetrieb und der Organisation der Anstalt selbst ebenfalls die grössten Schwierigkeiten. Ein rascher Entscheid tut auch hier dringend not, da von der richtigen Lösung der Baufrage zum grössten Teil die weitere Entwicklung der für Gewerbe und Industrie so wichtigen kantonalen Anstalt abhängt.

Das Kantonsbauamt hat auch hiefür ein wohldurchdachtes Projekt ausgearbeitet (Abb. 7 und 8), nach dem der Neubau für das Technikum auf einem dem Staate gehörenden Grundstück (der frühern Eggschen Liegenschaft) östlich des bestehenden Schulgebäudes erstellt und mit diesem durch eine Galerie verbunden werden soll. Die gesamten Baukosten, das Mobiliar inbegriffen, sind auf 600 000 Fr. veranschlagt.

Für die Ausführung der beiden Bauten ist eine Frist von vier Jahren in Aussicht genommen. Bis Ende 1908 sollen die Gebäude fertig erstellt sein, sodass die neuen Schulräume spätestens im Schuljahr 1909/10 zu beziehen sind.

Die ganze Vorlage im Gesamtkostenbetrage von 2290000 Fr., der sich nach Abzug der von den Städten Zürich und Winterthur zugesicherten Beträge von 500 000 Fr. und 60 000 Fr. auf 1730000 Fr. verringert, verlangt vom Zürcher Volke ein erhebliches Opfer für die weitere Entwicklung seines mittlern und höhern Schulwesens. Aber wenn man bedenkt, dass der Kanton Zürich im Verlauf der letzten 14 Jahre den Gemeinden Beiträge von über 4 Mill. Fr. an ihre Schulhausbauten geleistet hat, so erscheint im Verhältnis dazu die Forderung für die Schulanstalten des Kantons selbst nicht als allzuhoch.








Abb. 2. Lageplan des neuen Gebäudes. — Masstab 1:2500.



Mobiliar mit inbegriffen, 1 400000 Fr., wozu der Buchwert des dem Staate gehörenden Bauplatzes im Betrage von 225000 Fr. zuzuzählen ist. Für den Umbau des alten Kantonsschulgebäudes sind 65000 Fr. in Aussicht genommen, sodass sich die Gesamtkosten der geplanten baulichen Anlagen in Zürich auf 1 690000 Fr. belaufen.

Im kantonalen Technikum in Winterthur bereitet die



Die Schweizer. Eisenbahnen im Jahre 1904.¹)

(Schluss.)

Auf der Strecke Oberwinterthur-Felben soll, entsprechend dem von der Regierung des Kantons Zürich nachdrücklich unterstützten Wunsche einer Anzahl Gemeinden, zwischen Wiesendangen und Islikon eine neue

1) Aus dem Geschäftsbericht des Schweiz, Eisenbahndepartement.

Neubaute für die Kantonsschule und die Hochschule in Zürich.





Abb. 1. Perspektive der Entwurfskizze für das neue Gebäude an der Rämistrasse in Zürich.

Station Attikon eingeschaltet werden. Die Generaldirektion der Bundesbahnen hatte erklärt, zur Ausführung dieser Station nur bei hinreichender Subventionierung derselben seitens der Interessenten Hand bieten zu können. Ein bezügliches Vorprojekt wurde dann vom Eisenbahndepartement genehmigt, nachdem von den beteiligten Gemeinden das nötige Terrain unentgeltlich zur Verfügung gestellt und ausserdem ein Barbeitrag von 30000 Fr. zugesichert worden war.

Infolge der daherigen langen Unterhandlungen sind die auf der ganzen übrigen Strecke weit vorgeschrittenen Unterbauarbeiten zwischen Wiesendangen und Islikon im Rückstand geblieben.

Auf der Strecke Aigle-Les Paluds, deren allgemeines Bauprojekt am



30. Dezember genehmigt wurde, wird die Montierung der neuen zweiten Brücke über die Rhone bei Massongex demnächst beginnen.

Vorgängig der Erstellung der zweiten Spur im Wallis soll eine grosse Anzahl der dortigen Stationen erweitert, beziehungsweise mit genügenden Ausweich- und Ueberholungsgeleisen ausgerüstet werden. Die bezüglichen Projekte wurden genehmigt und die Ausführungsarbeiten haben begonnen.

Ausstehend sind immer noch die allgemeinen Bauvorlagen für die

Strecken Daillens-Bofflens und Wilerfeld-Gümligen und die Linie Aarburg-Luzern, bezw. Sursee.

Ueber den Stand der Verhandlungen der Bundesbahnen mit dem Kanton St. Gallen über die Legung des zweiten Geleises Winterthur-Rorschach waren dem Eisenbahndepartement bis Ende 1904 noch keine direkten Mitteilungen zugekommen.

Einführung des elektrischen Betriebes. Die schweizerische Studienkommission für elektrischen Bahnbetrieb, an deren Arbeiten sich sowohl das
Eisenbahndepartement als das Departement des Innern beteiligen, hat im
Berichtsjahre zunächst ihre Statuten endgültig bereinigt und das Arbeitsprogramm aufgestellt. Für die Behandlung der einzelnen Programmpunkte
wurden vorläufig vier Subkommissionen gewählt und diesen besonders geeignete Fachmänner als bezahlte Mitarbeiter beigegeben. Man hofft auf
diese Weise die grundlegenden Untersuchungen über Kraftbedarf, Betriebsverhältnisse und Kraftbeschaffung, sowie die vergleichenden Studien über




Abb. 6. Längsschnitt durch den Flügel der Kantonsschule.

Masstab 1:800.

die wichtigsten bestehenden elektrischen Bahnen der Schweiz und des Auslandes im laufenden Jahre durchführen zu können.

Auf dem praktischen Gebiete bewegen sich die von der Maschinenfabrik Oerlikon in Verbindung mit den Bundesbahnen veranstalteten Versuche. Gemäss einem am 11./23. November 1904 abgeschlossenen Vertrage überlässt die Generaldirektion der S. B. B. der Maschinenfabrik Oerlikon die Bahnstrecke Seebach-Wettingen zum Zwecke der Erprobung des von der Maschinenfabrik Oerlikon aufgestellten Systems der elektrischen Traktion mit Stromspannungen bis 15000 Volt. Die Erprobung dieses Traktionssystems zerfällt in zwei Hauptabschnitte, nämlich in die Bau- und Versuchsperiode und in die daran anschliessende eigentliche Betriebsperiode.

Neubauten für die Kantonsschule und die Hochschule in Zürich sowie für das kantonale Technikum in Winterthur.




Abb. 7. Perspektive der Entwurfskizze für den Anbau an das Technikum,

Die Arbeiten der ersten Periode werden in verschiedenen Teilstrecken ausgeführt. Für die elektrische Ausrüstung des ersten Abschnittes Seebach-Affoltern (3,07 km Betriebslänge) wurden die Planvorlagen genehmigt, und es waren die Arbeiten so weit gediehen, dass die Kollaudation dieser Strecke am 18. November stattfinden konnte. Die Aufnahme der Versuchsfahrten wurde unter einigen Bedingungen gestattet; es haben dieselben aber im Berichtsjahr noch nicht begonnen.

Die Arth-Rigi-Bahn beabsichtigt, auf der Talstrecke Arth-Goldau den elektrischen Betrieb einzuführen; bezügliche Vorlagen sind in Behandlung. Zu erwähnen ist endlich noch der seit dem Herbst in Ausführung begriffene Umbau der Birsigtalbahn behuß Einführung des elektrischen Betriebes.

Bahnunterhalt. Der Kontrolle des Schweiz, Eisenbahndepartements waren für den Bahnunterhalt im Jahre 1904 unterstellt:

I. Hauptbahnen:		
	Betriebs	länge <i>km</i>
a) Schweizerische	2367,615	
b) Ausländische auf Schweizergebiet	68,794	2436,409
II. Nebenbahnen:		
a) Normalspurige Adhäsionsbahnen	960,085	
b) Schmalspurige Adhäsionsbahnen auf eigenem		
Bahnkörper	431,979	
c) Schmalspurige Adhäsionsbahnen auf Strassen .	545,617	
d) Adhäsionsbahnen mit Zahnstangenstrecken	184,825	
e) Reine Zahnradbahn	82,936	
f) Seilbahnen	25,358	2230,800
	Total	4667,209
Davon werden gweispurig betrieben (norms	1	DATE: ST

Inspektion und Kontrolle der Bahnen. Die Organisation der Kontrolle und die Verteilung der Kontrollbezirke sind wesentlich dieselben geblieben wie im Vorjahr. Eine durchgehende Inspektionsbegehung über die sämtlichen Haupt- und Nebenbahnen, mit Ausnahme der städtischen Strassenbahnen, wurde ausgeführt und erstreckte sich auf 4018 km Adhäsionsbahnen und 350 km Zahnrad- und Seilbahnen. Weitere Begehungen bei besondern Anlässen brachten diese Länge auf 5658 km.

Den Untersuchungen auf den städtischen Strassenbahnen wurde im abgelaufenen Berichtsjahr ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt mit Rücksicht anf die ziemlich zahlreich auftretenden Drahtbrüche an Fahrdrahtleitungen. Leider werden immer noch nicht alle vorkommenden Drahtbrüche gemeldet, sodass das Eisenbahndepartement über den Umfang solcher Vorkommnisse nur mangelhaft orientiert ist.

Neben den eigentlichen Bahnanlagen haben die Kontrollingenieure auch die Dienst- und Ruhelokale des Bahnpersonals zu beaufsichtigen, die Projekte über Neu- und Ergänzungsbauten zu begutachten und ihre Ausführung zu überwachen, die Geleisumbauten und -Verstärkungen aufzunehmen und statistisch zu verwerten, die Berichte über Schienenbrüche und Materialfestigkeitsproben zu prüfen, ebenso die Vorlagen über den Bahnbewachungsdienst, die technischen Verhältnisse der Unfälle zu ermitteln, die Baurechnungen zu prüfen usw.

Zustand der Bahnen. Unterbau. An wesentlichen Störungen der Bahnanlagen durch Naturereignisse sind in diesem Jahr folgende vorgekommen:

Die Linie Visp-Zermatt wurde am 20. April und 23. Mai bei Schalp Km. 11,8 bis 12,5 durch Felsstürze gefährdet und am 8. Juli bei Randa Km. 26,7 durch Hochwasser und Geschiebefuhr des Wildibaches mit Wegreissen einer Brücke unterbrochen.

Auf der Gotthardbahn hat anfangs Januar ein Erdrutsch beim untern Portal des Rohrbach-Tunnels stattgefunden, und auf der Linie Zug-Goldau sind am 30. Juni bei Km. 7,520 bis 7,780 und am 13. Oktober bei Km. 11,820 bis 11,900 einige Dammrutschungen vorgekommen, deren Wiederherstellung teils vollendet, teils noch in Arbeit ist. Starke Lawinenstürze haben am 5. Februar an der Stalvedro-Lehne den Verkehr unterbrochen.

Bei Tüscherz am Bielersee ist die im vorigen Jahr angebrochene Felsböschung durch Einbau von Stützpfeilern befestigt worden.

Verbauungen von Rutschlehnen sind teils fortgesetzt, teils neu begonnen worden an der *Jougne-Linie* Km. 40,0 bis 44,0, beim Bau der zweiten Spur auf der Linie *Lausanne-Bern* an der Gotta d'or bei Conversion und beim Bois de Granges zwischen Palézieux und Corbéron.

Es sind ferner zu erwähnen:

Der Umbau von Tunneln bei Nanchau (ligne de Jougne) und Grandvaux (Lausanne-Bern), Umbau einiger Strecken Gewölbe und Widerlager im Hauenstein- und im Bözbergtunnel, Neueindeckung der Mythenstein-Galerie (Gotthardbahn); Verstärkung der Stützmauer bei Intschi an der Gotthardbahn, Um- oder Neubau einiger Durchfahrten und Durchlässe auf der Bözbergbahn, aargauischen Südbahn, Landquart-Davos-Bahn, verschiedene Schutzbauten gegen Steinschlag und Lawinen auf der Albulabahn.

Arbeiten zur Tracé-Verbesserung sind im Gange auf der Linie Tramelan-Tavannes, in kleinerem Masse ausgeführt auf der Bödelibahn und der Linie Erlenbach-Zweisimmen.

Eine Abhülfe gegen die Mergelaufquellungen in den Tunneln des Jura-Neuchâtelois ist noch nicht eingetreten.

Eine Vorlage der Bundesbahnen über die vom Eisenbahndepartement verlangten Sicherungsbauten an den Felsen von Varen (Strecke Salgesch-Leuk) steht ebenfalls noch aus.

Der Neubau oder die Verstärkung eiserner Brücken wurde gefördert durch Vollendung der neuen Brückenträger über den Tessin bei Cadenazzo, deren fünfter und letzter im Januar 1905 eingebaut wurde, Verstärkung einer Brücke bei Polmengo und mehrerer kleiner Brücken der Gotthardbahn, sowie von zwei Brücken der Wengernalfbahn und teilweisem Umbau der Pfeiler und Widerlager mit Anbringung von Rollenlagern bei zwei Brücken des II. Kreises der Bundesbahnen. Rückständig, jedoch auf nächste Zeit vorgesehen, sind noch die Verstärkungen einiger grössern Brücken in den Kreisen III und IV der S. B. B.

Die *Belastungsproben und Revisionen* der eisernen Brücken weisen gegenüber dem regelmässigen Turnus nur geringe Rückstände auf. Mängel, welche sich bei diesen Anlässen zeigten, sind immer sofort gehoben worden.

Signale und Riegelungen. Ergänzungen der Signale fanden statt durch Anbringung einiger Einfahrsignale, wo solche noch fehlten, einer Anzahl von Einfahr-Vorsignalen, die nun, soweit sie zur Vorbereitung auf nicht genügend weit sichtbare Hauptsignale erforderlich sind, ziemlich vollständig bestehen, ferner in Anbringung von Ausfahrsignalen und in einigen Fällen auch schon der neu eingeführten Ausfahr-Vorsignale in von Schnellzügen durchfahrenen Stationen. Blocksignale eines neuen Systems als Ersatz der bisherigen sind erstellt worden auf der neuen Doppelspurstrecke Immensee-Goldau.

Neue grössere Stellwerke sind, abgesehen von der Vollendung desjenigen in Olten, dieses Jahr nicht errichtet worden. Dagegen wurde eine erhebliche Zahl älterer Anlagen durch neue ersetzt oder ergänzt. Besonders zu erwähnen ist die Ergänzung der von Wärtern in isolierten Türmen bedienten Stellwerke durch Blockwerke am Aufnahmegebäude in Palézieux, wo sie bereits ausgetührt, und auf einigen andern Stationen, wo sie noch rückständig, aber vorgesehen ist.

Elektrische Leitungsanlagen. Die Kontrolle der Eisenbahnabteilung erstreckt sich auf die Bahnkreuzungen durch elektrische Starkstromleitungen und die Längsführung solcher neben Bahnen, sowie auf die Kreuzungen elektrischer Bahnen mit Schwachstromleitungen.

Neubaute für das kantonale Technikum in Winterthur.




Abb. 8. Lageplan und Grundriss vom Obergeschoss. — Masstab 1:1500.

Oberbau. Geleisumbauten in neuen starken Schienen- und Schwellentypen der Bundesbahnen und der Gotthardbahn haben dieses Jahr auf eine Länge von 124,982 m stattgefunden.

Insgesamt betragen die diejährigen Umbauten durchgehender Liniengeleise in neuem Material auf Hauptbahnen: Stahlschienen 150039 m, Eisenschwellen 115 830 m, Holzschwellen 29 983 m, Schottererneuerung 120 161 m; auf Nebenbahnen: Stahlschienen 12 314 m, Eisen- und Holzschwellen 3 640 m, Schottererneuerung 7 047 m.

Verstärkungen der Geleise durch Verbesserung des Schienenstosses und Vermehrung der Schwellen wurden ausgeführt: auf Hauptbahnen 50 599 m, auf Nebenbahnen 36 304 m.

Mit Beschluss vom 25. November 1903 ist von der Thunerseebahn, der Gürbetalbahn und der Spiez-Erlenbach-Bahn eine Verstärkung ihres Oberbaues verlangt worden.

Bei andern Bahnen werden die Anforderungen betreffend Oberbauverstärkung auf dem Wege der Inspektionsberichte verfolgt.

Starkstromleitungen längs und quer zu Eisenbahnen. Im Jahre 1904 wurden 221 Planvorlagen behandelt für

253	Starkstromüberführungen	gegen	179	im	Vorjahre,	
43	Starkstromunterführungen	>	25	>>	»	
10	Starkstromlängsführungen	>	13	>>	»	
31	elektr. Beleuchtungsanlagen auf Bahngebiet	» »	23	»	» »	

337 Projekte gegen 240 im Vorjahre.

Unter Ausschluss der Starkstromleitungen längs und quer zu reinen Strassenbahnen und solcher Leitungen, welche den Bahnverwaltungen selbst gehören, ergibt sich auf Ende 1904 folgender Bestand: 927 Starkstromüberführungen (677), 327 Starkstromunterführungen (302), 93 Starkstromlängsführungen (83).

Kreuzungen elektrischer Bahnkontaktleitungen mit Schwachstromleitungen. Die Zahl dieser Kreuzungen hat auch im Berichtsjahr infolge unterirdischer Verlegung staatlicher Schwachstromleitungen abgenommen.

Vergleichende Zusammenstellung der Hauptdaten eiserner Brücken von über 200 m Stützweite (Nach "Prometheus").

Brücke	Stützweite der Haupt- öffnung m	System	Erbauer	Bauzeit bezw. Jahr der Fertig- stellung	Bau- kosten in Mill. Fr.	Bemerkungen
Brücke über den St. Lorenzstrom bei Quebeck, Canada	548,00	Auslegerbrücke	Phönixville-Werke	zur Zeit im Bau	þ	Strassen- und Eisenbahn- Brücke
Brücke über den Firth of Forth in Schottland	2 × 521,00	desgl.	John Fowler & Benjamin Baker	1883 — 90	68,75	Zweigel. Eisenbahnbrücke
Alte East River-Brücke in New-York	488,00	versteifte Drahtseilhängbrücke	Washington Robling	1870 — 76	75,0	Strassen- u. Eisenbahnbr.
Zweite East River-Brücke (Williams- burger Brücke) in New-York .	488,00	Drahtseilhängebrücke mit Versteifungsträger	Stadt New-York?	1897-1903	100,0	desgl.
Dritte East River-Brücke (Manhattan- Brücke) in New-York	446,90	versteifte Kettenbrücke	desgl.	zur Zeit im Bau; 1907	97,5	desgl.
Brücke über den Hafen von Sidney, Australien	411,64	Auslegerbrücke	Verein. Augsburger u. Nürn- berger MaschinFabrik. und Norman Selfe in Sidney	1905 — 10	48,5	desg1.
Vierte East River-Brücke (Black- wells-Brücke) in New-York	359,30 299,15	desgl.	Stadt New-York? und Pennsylvan.Brückenbauanstalt	zur Zeit im Bau; 1908	62,5	desg1.
Brücke über den Mississippi bei New-Orleaus	326,15	desgl.	Phönixville-Werke	1893 — 97	15,0	Zweigeleisige Eisenbahn- brücke
Brücke über den Ohio bei Cincinnati	322,00	versteifte Drahtseilhänge- brücke	John Röbling	1856 — 67	5	Strassenbrücke
Brücke über den Ohio bei Wheeling	307,00	Drahtseilhängebrücke	,	1852	P	desgl.
Elisabeth-Brücke in Budapest	290,00	Kettenbrücke mit Verstei- fungsträger	Königlich Ungar. Staats- Maschinenfabrik	1903	13,75	desgl.
Brücke über die Saane in Freiburg, Schweiz	265,20	Drahtseilhängebrücke	Ing. Chaley	183 2 — 34	P	desgl.
Brücke über den Niagara bei Cliffton	256,00	Bogenbrücke	Pencoyd-Brückenwerke	1898	5	desgl.
Alte Hängebrücke bei den Niagara- fällen 1)	250,20	Drahtseilhängebrücke mit Versteifungsträger	John Röbling	1851 — 55	9	Strassen- und eingeleisige Eisenbahnbrücke
Brücke über den Niagara bei Le- wiston	244,00	desgl.	è	1899		Strassenbrücke
Brücke über den Monongahela bei Pittsburg, U.S	243,80	versteifte Kettenbrücke	Edw. Hemberle	1872 — 77	3	desgl.
Brücke über den Indus bei Sukkur	241,00	Auslegerbrücke	Rendel und Fowler	1886 89	9	Eisenbahnbrücke
Brücke über den Mississippi bei Memphis	240,80	desgl.	George S. Morison	1891	5,0	desgl.
Viadukt über den Viaur, Frankreich	220,00	desgl.	Gesellsch. Batignolles in Paris	1890	9	desgl.
Brücke über den Avon bei Bristol	214,00	Kettenbrücke	J. K. Brunel	1862 - 64	2	Strassenbrücke
Brücke über den Rhein bei Ruhr- ort	203,40	Auslegerbrücke	Brückenbauanstalt Gustavs- burg bei Mainz	Bau beginn 1905	5,75	desgl.
Alte Donaubrücke in Budapest .	203,10	Kettenbrücke	W. T. Clark	1839 — 49	14,37	desgl.
Red-Rock-Brücke über den Colo- rado in Californien	201,20	Auslegerbrücke	Phönixville-Werke	1888 — 90	3,6	Eisenbahnbrücke

¹⁾ Da diese Brücke nicht mehr die genügende Sicherheit für die Ueberführung der heutigen schweren Eisenbahnzüge bot, auch ein zweites Geleise erforderlich wurde, so ist dieselbe in den Jahren 1896/97 abgebrochen und durch eine Bogenbrücke von 168 m Stützweite ersetzt worden.

Miscellanea.

Monatsausweis über die Arbeiten am Rickentunnel. Für den Monat Mai wird ein Fortschritt im Richtstollen von 141,0 m auf der Südseite und 125,8 m auf der Nordseite, zusammen also von 266,8 m gemeldet. Die Gesamtlänge des Richtstollens betrug Ende Monats 1460,0 m bezw. 2279,0 m und im Gesamten 3739,0 m. Der Firststollen hatte auf der Südseite 1145 m, auf der Nordseite 325 m und der Vollausbruch 1015 m bezw. 175 m Länge erreicht. An Mauerung waren 966 m Widerlager 1) südseits und 160 m nordseits, sowie 945 m bezw. 306 m Gewölbemauerwerk als fertig gemeldet. Das Mittel der im Mai beschäftigten Arbeiter betrug 785 gegen 717 Mann im Vormonat. Die Gesteinsverhältnisse sind immer gleich günstig, auf der Südseite vorwiegend Mergel mit ganz wenigen vorübergehenden Wasserzuflüssen, auf der Nordseite fast durchwegs Sandstein und ganz trocken. Die Gesteinstemperaturen waren 15,3 bezw. 16,0 °C. Der im April durch Felssturz beschädigte Seilaufzug an der Nordseite ist wieder in Betrieb gesetzt.

Schmalspurbahn von Altstätten nach Gais. Zur direkten Verbindung des Rheintales mit dem Appenzeller Strassenbahnnetz wird die Anlage einer teilweise mit Zahnstange zu betreibenden elektrischen Schmalspurbahn geplant. Die meterspurige Bahn würde vom Bahnhof der S. B. B. in Altstätten ausgehen, das 1300 m lange Endstück der Strassenbahn Ber-

) Auf der Südseite von 0,90 m über Schwellenhöhe aufwärts.

neck-Altstätten benützen und das Städtchen seiner ganzen Länge nach durchfahrend auf der Strasse allmählich den Bergabhang erreichen. Bei Km. 1,84 beginnt die 3460 m lange Zahnstange, die in ziemlich gleichmässiger Steigung mit dem Maximalgefälle von 17 % das Plateau von Stoss gewinnt, weiterhin steigt die Bahn auf 2 km mit 0,25%, nähert sich bei dem Schachen der Strasse und fällt dann, von Km. 7,3 an, stetig bis nach Gais, wo sie in die Appenzeller Strassenbahn einmündet. Von dem im Ganzen 8,68 km langen Tracé liegen 7,38 km auf eigenem Bahnkörper. Der zu überwindende Höhenunterschied beträgt 547 m; die Station Altstätten liegt auf Kote 433 m und der Bahnhof in Gais auf Kote 915 m. Der Kostenvoranschlag beziffert sich auf I 100000 Fr. oder rund 150000 Fr. für den Kilometer.

Eidg. Materialprüfungsanstalt am schweizerischen Polytechnikum in Zürich. Im «Schweizerischen Bundesblatt» Nr. 23 vom 31. Mai d. J. wird ein neues Reglement für die eidg. Materialprüfungsanstalt veröffentlicht, das vom schweizerischen Schulrat am 22. März 1905 erlassen, vom Bundesrate am 2. Mai d. J. genehmigt worden ist. Dem Reglement sind als besondere Beilagen Bestimmungen angefügt über die Untersuchung: I. von natürlichen und künstlichen Bausteinen, Dachschiefern und Dachziegeln, 2. von Bindemitteln, 3. von Bauholz, 4. von Metallen, 5. von Drahtund Hanfseilen, Draht, Treibriemen und Ketten, 6. von Schmiermitteln und Anstrichmassen, 7. von Papier, 8. von Ton, 9. von mineralischen Materalien, Metallen und Legierungen (chemische Analysen). Ebenso ist ein Regulativ