

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 99/100 (1932)
Heft: 5

Wettbewerbe

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use



The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


WETTBEWERB FÜR EIN SCHULHAUS IN SEEBACH BEI ZÜRICH.

5. Rang (1800 Fr.), Entwurf Nr. 26.
Verfasser: Arch. H. Villiger, Zürich, und
Arch. F. Sommerfeld, Zollikon.




SCHNITT B (SEKUNDARSCHULE)


Erdgeschoss-Grundriss, darunter Untergeschoss. — 1 : 700.



SCHNITT A (PRIMÄRSCHULE)



Südwestfront, links Turnhalle, Mitte Sekundarschule. — Massstab 1 : 700.



Entwurf Nr. 26. — Bebauungsplan 1 : 5000. Links Kirche, rechts die Schulhäuser.

hatte. Gleich westlich der Rheintalflexur (IV) ist das Kraftwerk Birsfelden projektiert; an der vorgesehenen Baustelle liegen die Cyrenenmergel bereits wieder flach mit sanftem Ansteigen westwärts zum Tertiärrücken von Basel. Beim Kraftwerk Kembs steht das Wehr auf Septarienton (Stampien), das Maschinenhaus auf den Mergeln des Sannoisien, die an der Südabdachung des Jurarückens von Istein unter dem Kies der Niederterrasse anstehen. SSW-NNO streichende Verwerfungen durchziehen das Gebiet; einem Horststück gehört die Felsenschwelle von Istein (Rauracienskalk, oberer Jura) an.

Wettbewerb für ein Schulhaus in Seebach.



(Schlus von Seite 47.)

Entwurf Nr. 64, „Sonne und Sicht“. Das an sich gute Projekt leidet an dem Nachteil, dass das Wäldchen nicht organisch in die Gesamtanlage einbezogen ist. Ueber dem Hanggelände sind auf dem Plateau die Neubauten in bester Weise angeordnet und zeigen zusammenfassend eine schöne Gruppierung. Für die Unterbringung der Spielwiese wird die Verwendung der Kiesgrube in Vorschlag gebracht. Eine baldige Beanspruchung für diesen Zweck kann kaum in Frage kommen, mit Rücksicht auf deren weitergehende Ausbeutung. Auch für die praktische Verwendung einer solchen Spielwiese dürften sich fraglos Nachteile einstellen, zufolge der Tieflage. Die Planung für die Schulbaute mit Turnhalle ist zweckmäßig und gut organisiert. Der äussere Aufbau ist befriedigend, ebenso die architektonische Durchbildung. Baukosten 1700 600 Fr.

Entwurf Nr. 26, „Lug ins Land“. Der Wert dieses Projektes liegt namentlich darin, dass es dem Verfasser gelungen ist, das Wäldchen mit der Spielwiese in der Längsrichtung zu einer schönen Einheit zusammenzufassen, unter Anwendung einer weitgehenden Grenzregulierung jedoch hat es zur Folge, dass die Aufteilung der Flächen im Gelände sich starr und unvermittelt ausnimmt. Die Stellung der Gebäude ergeben für die Fernwirkung nicht völlig befriedigende Verhältnisse. Der Turnplatz ist in der vorgeschlagenen Form nicht brauchbar, da eine Versetzung der Turnhalle nicht in Frage kommt. Die Grundrisse der Obergeschosse sind sehr gut, dagegen weisen die Untergeschosse Mängel auf. Die Fassaden sind gut durchgearbeitet und zeigen schöne Ver-

WETTBEWERB FÜR EINE SCHULHAUSANLAGE AUF DER BUHN IN ZÜRICH-SEEBACH.


Angekaufter Entwurf Nr. 61. Arch. Kündig & Oetiker, Zürich. — Südfront, darunter Grundriss vom Erdgeschoss, 1 : 700. — Unten: Bebauungsplan 1 : 5000.



hältnisse. Der Querbau ist jedoch in der Höhe zu sehr gesteigert. Baukosten 1680 309 Fr.

Entwurf Nr. 61, „Idealter Bauplatz“. Die Randbebauung zeigt in ihrer flüssigen Führung Qualitäten; sie ist aber erkauft durch den Mangel an Zusammenhang der Grün- und Spielflächen. Auch ist die Aussicht von den Erholungsflächen aus versperrt. Die vorgeschlagene Lage der Spielwiese ist unannehmbar; sie erfordert zu umfangreiche Erdbewegungen. Der nördlich gelegene Spielhof ist wegen der geringen Höhenentwicklung des Baues möglich. Die Massen sind gut abgewogen, nur ist der Turm in der vorgeschlagenen Höhe und Benützung abzulehnen. Der bemerkenswerte Vorschlag der direkten Ausgänge der einzelnen Stockwerke nach den Spielhöfen ist nicht restlos durchgeführt. Die Fassaden drücken den Schulhauscharakter gut aus. Die Grundrisse zeigen eine klare Trennung der beiden Schulen, jedoch fehlt dem westlichen Trakt die grosse Linie der zweistöckig durchgeföhrten Primarschule. Baukosten 1600 000 Fr.

Entwurf Nr. 63, „31. Juli 1931“. Der Vorschlag, die gestellte Bauaufgabe als Flachbau zu lösen, ist in diesem Projekt von allen ähnlichen Vorschlägen am besten gelungen, da es sich immerhin noch in die Geländebeziehungen einigermaßen einfügt, jedoch nicht derart, dass grössere zusammenhängende Grünflächen entstehen. Das Prinzip, die einzelnen Klassen mit einem vorgelegten Gartenhof in Verbindung zu bringen, ist hier möglich. Bei den Schularäumen, die am Hauptkorridor liegen, dürfen sich Störungen einstellen. Die äussere Haltung entspricht der Aufgabe. Fragwürdig ist die Lage der Heizung. Die Fassaden charakterisieren die angestrebte Lösung der Aufgabe. Zusammenfassend muss gesagt werden, dass der Vorschlag durchaus interessant ist, jedoch ist abzuwegen, ob die Vorteile in pädagogischer Hinsicht die offensichtlichen Nachteile im Betrieb und Unterhalt mit Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse aufzuwiegen vermögen. Baukosten 1350 000 Fr.




Die Abwägung der Vorzüge und Mängel der in der engen Wahl verbliebenen Entwürfe führt das Preisgericht zu dem einstimmigen Beschluss, fünf Preise zu erteilen und zwar:

1. Rang (4500 Fr.): Entwurf Nr. 6, Kennwort „Lux“.
2. Rang (4000 Fr.): Entwurf Nr. 43, Kennwort „Sonne und Schatte“.
3. Rang (2500 Fr.): Entwurf Nr. 22, Kennwort „Dominante“.
4. Rang (2200 Fr.): Entwurf Nr. 64, Kennwort „Sonne und Sicht“.
5. Rang (1800 Fr.): Entwurf Nr. 26, Kennwort „Lug ins Land“.


Das Preisgericht beschliesst einstimmig auf Grund seiner im Bericht gemachten Feststellungen, dass dem im 1. Rang stehenden Entwurf der Preis verliehen wird.

WETTBEWERB FÜR EINE SCHULHAUSANLAGE AUF DER BUHN IN ZÜRICH-SEEBACH.




Angekaufter Entwurf Nr. 63. Arch. Hans R. Beck, Zürich. — Grundrisse, Fassaden und Schnitte des Flachbau-Schulhauses mit Turnhalle.




Einheitlicher Maßstab 1 : 700.



Schnitt West-Ost durch den Turnhallenblock; darüber die entsprechende Südfront mit Schnitt durch den Singsaal.



Erdgeschoss-Grundriss, darüber (gleich orientiert) Schnitt B-B durch die Schulzimmerflügel.



Angekaufter Entwurf Nr. 63. Verfasser: Hans R. Beck, Arch., Zürich. — Ostansicht (gemeinsame Schulräume). — Maßstab 1:700.

den Projekt kein 1. Preis zuerkannt werden kann, dagegen empfiehlt es, den Verfasser für die weitere Bearbeitung heranzuziehen.

Zum Ankauf werden ferner empfohlen zum Preise von je 1000 Fr. die Projekte Nr. 61 und 63.

Durch Eröffnung der Couverts werden als Verfasser ermittelt:

1. Rang, Nr. 6: Dr. Roland Rohn, Arch., Zürich.
 2. Rang, Nr. 43: Gebr. Bräm, Architekten, Zürich.
 3. Rang, Nr. 22: W. H. Moor, Assistent am Bebauungsplanbureau der Stadt Zürich.
 4. Rang, Nr. 64: F. Metzger, Architekt, Oerlikon.
 5. Rang, Nr. 26: H. Villiger, Arch., Zürich, und F. Sommerfeld, Arch., Zollikon.
- Ankauf Nr. 61: Kündig und Oetiker, Architekten, Zürich.
Ankauf Nr. 63: Hans R. Beck, Arch., Zürich.

Seebach, 13. August 1931.

Das Preisgericht:

E. Oberhänsli, Präsident, H. Wölber,
Arch.: W. v. Gunten, O. Dorer,
H. Wiesmann, H. Herten, H. Mähli.

ANMERKUNG DER REDAKTION. Obige Begründung der Nichterteilung des I. Preises für den Entwurf Nr. 6 bezieht sich auf die Feststellung des Berichtes, dass diesem Entwurf der im Programm verlangt gewesene Bebauungsplan fehlt. Dass diese Programmforderung keine nebensächliche war, geht aus der einlässlichen Würdigung des Bebauungsplanes der übrigen Entwürfe hervor. Es haben sich deshalb, wie wir finden mit Recht, verschiedene Bewerber, die sich auch um diesen Teil der Aufgabe bemüht hatten, über die Nachsicht in Anwendung der Wettbewerbs-Grundsätze (§ 7, b) gewundert. Wenn auch diese Unvollständigkeit des Entwurfes Nr. 6 die anerkannten Qualitäten seines Schulhauses in keiner Weise schmälert, so wird doch durch solche Missachtung anerkannter Regel ein Praezedenzfall geschaffen, der in ähnlichen Fällen dem Preisgericht, bezw. der ausschreibenden Behörde Unannehmlichkeiten bereiten könnte.

NEKROLOGE.

† Friedr. Engesser. Im 84. Lebensjahr ist am 29. August 1931 Friedrich Engesser, der langjährige Vorstand des Brückenbaubüro der Bad. Staatseisenbahnen und spätere Inhaber des Lehrstuhls für Brückenbau, Baustatik und Eisenbahnwesen an der Technischen Hochschule Karlsruhe, in Achern am Rande des Schwarzwaldes verschieden, wo er die letzten Jahre seines Lebens in Stille und losgelöst von seiner Umgebung verbracht hatte.

Engesser hat ohne grossen mathematischen Aufwand und die geometrische Formänderungsmethode der Anwendung der Arbeitsgleichungen vorziehend durch einfache Ueberlegungen wertvolle, für uns Bauingenieure grundlegende Erkenntnisse gefunden, die sich über das Gebiet der Materialeigenschaften, der Statik und Festigkeitslehre, des Stahl-, Massiv- und Wasserbaues erstrecken. Besonders aktuell sind heute seine Arbeiten über Zusatzkräfte und Nebenspannungen im Brückenbau, über die Theorie der Rahmenträger und Stockwerkrahmen, über das Knicken im unelastischen Bereich und über den aktiven und passiven Erddruck. Seinem Wesen lag das Schreiben dicker Bücher nicht; es sind von ihm nur zwei kleinere Umfangs erschienen, „Zusatzkräfte und Nebenspannungen“ (1892) und „Die Berechnung der Rahmenträger“ (1913), dazu die Broschüre „Technik, Ingenieur und Hochschulstudium“ (1921). Im übrigen sind seine Forschungsergebnisse wahllos in deutschen, schweizerischen und österreichischen Fachzeitschriften erschienen, von denen inzwischen manche eingegangen sind. Engesser war eine Persönlichkeit, die im Stillen wirkte, nicht viel auf Reisen ging oder auf Kongressen sprach. Umsomehr freute es ihn, dass binnen weniger Jahre Schüler von ihm auf Lehrstühlen in Berlin, Graz, Karlsruhe, München und Stuttgart sassen. Vornehm, gütig und selbstlos, mutig, offen, teilnehmend an allem Geschick seines Volkes, wahrhaft musikalisch und ein grosser Naturfreund, führte er ein harmonisches Leben. Und ebenso still und ruhig wie dieses war sein Tod.

G.

† Auguste Waeber. In Freiburg ist am 22. Januar Oberingenieur Auguste Waeber der Entreprises électriques fribourgeoises, im 53. Lebensjahr, einem Schlaganfall erlegen. Ein Nachruf nebst Bild des geschätzten G.E.P.-Kollegen wird folgen.

MITTEILUNGEN.

Betriebsspannungen in gusseisernen Riemenscheiben. Im Laboratorium für mechanische Technologie der Techn. Hochschule Aachen hat V. Heusse an einer gusseisernen, ungeteilten, in ruhendem Zustand durch regelbare Riemen-Spannkräfte belasteten Riemenscheibe Dehnungsmessungen am Kranz und an den Armen der Scheibe ausgeführt, die einen Durchmesser von 1 m und eine Breite von 0,26 m aufwies. Ueber das Ergebnis dieser Versuche orientiert einlässlich eine in Aachen genehmigte Dissertation, von der die „VDI-Zeitschrift“ vom 12. Dezember 1931 einen Auszug veröffentlicht. Wir entnehmen dieser Quelle, dass die durch den aufgelegten und gespannten Riemen ausgeübten Kräfte den ganzen Umfang des Scheibenkrans auf Biegung beanspruchen. Bei einem Umschlingungswinkel von 180° ergaben sich in der indirekt belasteten Scheibenhälfte Spannungshöchstwerte, die praktisch von jenen der direkt belasteten Hälfte nicht verschieden waren. Auch für die Arme der Riemenscheibe stellten sich Längsspannungen und Biegespannungen ein, die für beide Scheibenhälfte nicht wesentlich verschieden ausfielen. Die Eigenfliehkräfte des Kranzes und der Arme erzeugen im Kranze Längs- und Biegespannungen, in den Armen hauptsächlich Längsspannungen. Die Fliehkruste von Kranzverdickungen, Auswuchtsteinen, usw. beansprucht am höchsten das betroffene Segment des Kranzes und die benachbarten Arme. Als praktische Schlussfolgerung aus der Untersuchung erscheint die Forderung, bei der Herstellung gusseiserner Scheiben auf gleichmässige Dicke des Kranzes zu achten und dazu, soweit die Arme es zulassen, die Kranzinnenseite zu bearbeiten, was zu minimalen Auswuchtsteinen führt; diese sind möglichst in der Nähe der Arme anzubringen, damit die durch ihre Fliehkruste bewirkte Biegungsbeanspruchung von Kranz und Armen gering ausfalle. Die Fliehkrustewirkungen, die schon in einer 1923 von A. Markmann (Berlin) ausgeführten Arbeit besonders untersucht worden waren, konnten in der Versuchsanordnung von Heusse durch Anwendung von Hilfseinrichtungen ebenfalls verfolgt werden.

Vorortverkehr mit Gleichstrom von 3000 V Fahrspannung. Im Anschluss an unsere Notiz auf S. 52 letzter Nummer (23. Jan. 1932) über die Einrichtung eines Vorortverkehrs bei 3000 V Gleichstrom-Fahrspannung in den U.S.A. sei hier auf die ungefähr gleichzeitig auf den Ferrovie Nord Milano zur Anwendung gelangte Einrichtung eines ebenfalls diese hohe Gleichstrom-Fahrspannung benutzenden europäischen Vorortverkehrs hingewiesen. Wie den „Brown Boveri-Mitteilungen“ vom September 1931 zu entnehmen ist, findet sich dieser vom Tecnomasio Italiano Brown Boveri ausgerüstete elektrische Betrieb auf den Strecken Mailand-Saranno (von 21,15 km) und Mailand-Meda (von 23,45 km) vor, wobei Zugkompositionen verwendet werden, die in der Regel aus einem vierachsigen Motorwagen von 62 t Tara und Nutzlast und einem ebenfalls vierachsigen Steuerwagen von 46 t Tara und Nutzlast (pro Wagen je 89 Sitzplätze) bestehen. Zwischen den Motorwagen und den Steuerwagen können im Bedarfsfall einer oder auch zwei Anhängewagen eingeschoben werden, wodurch dann maximale Zuggewichte von 143 t, bzw. von 178 t entstehen. Die Motorwagen sind mit je vier Motoren von je 184 PS Leistung und 1500 V Einzelspannung ausgerüstet; je zwei Motoren sind dauernd in Serie und bilden Gruppen, die sowohl vom Führerstand des Motorwagens, als auch von jenem des Steuerwagens aus mittels elektro-pneumatischer Steuerung in üblicher Weise nach dem Verfahren der Serie-Parallelschaltung gesteuert werden. Die maximale Fahrgeschwindigkeit der Züge ist auf 100 km/h normiert. Die elektrische Beleuchtung der Wagen ist durch die bei Dampf-Vollbahnen üblichen Zugbeleuchtungsmaschinen verwirklicht, während die elektrische Heizung der Züge von der Fahrleitung aus erfolgt, wobei der Heizstrom über Rutenkupplungen vom Motorwagen aus zu den übrigen Wagen der Zugkomposition geleitet wird.

Elektrostatische Gasreinigung mit besonderem Ionisationsfeld. Im Verfahren nach Cottrell-Lurgi zur elektrostatischen Gasreinigung, über das wir auf Seite 215 von Band 98 (24. Okt. 1931) berichteten, werden die drei Funktionen der Bildung einer Stoßionisation, der Ausbreitung einer unipolaren Raumladung und der Erhaltung eines Abscheidefeldes von einer einzigen Spannung besorgt, nämlich von der zwischen dem Sprühdraht und der Resorptionselektrode liegenden Gleichspannung. Die drei Funktionen können aber, wie in zahlreichen Patenten angegeben ist, auch ge-