Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 91 (1973)

Heft: 35

Artikel: Projektorganisation bei Grossbauten

Autor: Rosenblatt, R. / Beyer, J. / Arni, R. / Röthlisberger, K.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-71968

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Der abschliessende Hinweis beschäftigt sich nochmals, wenn auch in anderer Art und Weise, mit der Sicherheit von Schlussfolgerungen, die aus Baugrundaufschlüssen gezogen werden können oder sollen. Wenn sich dieser Hinweis auf Rammsondierungen bezieht, so deshalb, weil diese nun einmal besonders vorsichtig interpretiert werden müssen. In Bild 17 ist ein Profil dargestellt, aufgeschlossen durch 3 Rammsondierungen. Rechts und links dieses Profils wurden noch weitere aufgenommen. Auf Grund der Rammsondierungen wurde eine wahrscheinliche Bewegungsfläche bezeichnet. Die Frage nach der Gefährdung oder Nichtgefährdung der bestehenden Baute infolge des projektierten Baugrubenaushubes hängt in weitem Masse von der Interpretation und der Sicherheit der durch die RS X gegebenen Schlussfolgerungen ab. Dass hier

sich wohl eine zurückhaltende Beurteilung und damit Sicherungsmassnahmen an der projektierten Baugrube aufdrängen, dürfte kaum als übertriebener Pessimismus gewertet werden.

Wenn ich in meinen Ausführungen auch negative Beispiele erwähnt habe, so geschah das nicht, um Kritik an bestimmten Arbeiten zu üben, sondern es war notwendig, um gewisse Aussagen zu verdeutlichen. Gute und gelungene technische Werke sind für die Beteiligten erfreulich; mehr lernen kann man jedoch sehr oft aus den Fehlern, die man selbst oder andere begangen haben.

Adresse des Verfassers: *Hans Jürgen Lang*, dipl. Bau-Ing., Prof. für Grundbau und Bodenmechanik an der ETHZ, Gloriastrasse 37/39, 8006 Zürich.

Projektorganisation bei Grossbauten

Von R. Rosenblatt, J. Beyer, R. Arni und K. Röthlisberger, Basel

1. Einleitung

In der «Schweiz. Bauzeitung» 90 (1972), H. 26, S. 620–623, wurde ein beachtenswerter Beitrag zur Frage der «Koordination der technischen Anlagen in Grossbauten» publiziert. Der Verfasser behandelt darin u.a. in theoretischer Hinsicht das Problem der Zusammenarbeit zwischen Bauherrschaft, Bauplanern und Ausführenden. Anhand von verschiedenen Strukturmodellen wird aufgezeigt, dass in modernen Organisationen an zentraler und dominanter Stelle der «freie, künstlerische Gestalter» von einer Organisationsstelle abgelöst wird, deren Hauptaufgabe die Koordination aller Beteiligten ist. Die Wichtigkeit der künstlerischen Gestaltung wird damit nicht verneint; sie wird lediglich in einen Gesamtplanungsprozess integriert.


Der bisher nur vage definierte Aufgabenbereich des Architekten erfährt dadurch eine deutliche Aufgliederung in

- eine übergeordnete Generalplanung (Gesamtkoordination, Baumanagement) und
- 2. in eine integrierte Planungs- und Gestaltungsarbeit.

Während letztere eindeutig Aufgabe des Architekten bleibt, ist dies bei der Generalplanung nicht unbedingt der Fall; die Komplexität der Aufgabe wird vermutlich ein Teamwork von verschiedenen Fachleuten erfordern. Völlig falsch wäre aber eine diesbezügliche Verwechslung der Begriffe «Generalplanung» und «Generalunternehmung».

In der Praxis sind nicht nur Bauvorhaben, sondern auch die Voraussetzungen und Bedürfnisse verschieden. Die Organisation darf sich deshalb nicht an einem festen theoretischen Schema ausrichten, sondern muss dieses so weit modifizieren, dass die Gegebenheiten entsprechend berücksichtigt werden.

Die folgenden Ausführungen und Tabellen beziehen sich auf ein grösseres Bauvorhaben mit folgendem Programm:



DK 72

	Projektphasen	Bauherr	Liegenschaftsverwaltung	Projektleitung	Fachbereiche Betriebsplaner-Mieter	Fachbereiche Architektur-Bauleitung	Fachbereiche Ingenieure-Spezialisten
Vorbereitungsphase	1.1 Entschluss, Situationsanalyse	 Bedarfsermittlung Allg. Richtlinien und Ziele Auftragsvorstudien Grundstückserweiterungen oder Arrondierungen 		Planungsteam vorbereiten Standortuntersuchungen Grundstücksbeurteilung und Wirtschaftlk-Unters. Beratung Grundstückserwit, oder Arrondierung		Vorstudien Standortbed, und ErschlKonzepte	
Vorber	1.2 Ziele, Realisierbarkeit	 Grobprogramm formulieren Konzeption genehmigen 	- Marktanalyse und Prognose	 Realisierbark. Analyse Probleme und Einflussfaktoren feststellen Behördl. Vorabklärungen und spez. Verfahren Beratung Bauherr 	- Probleme formulieren	 Realisierbark, Studien Probleme formulieren 	- Probleme formulieren
	1.3 Projekt- und Planungsvorbereitung	 Projektorganisation genehm. Grundstücksvorbereitungen genehmigen 	– Mietinteressenten zusammenstellen	 Grobplanung des Lösungsprozesses Projektorganisation Räumungen, Abbruch, Anpassungen, Sicherungen vorbereiten und beantragen 		 Abbruch, Anpassungen, Sicherungen ausführen 	VermessungenSicherungen beraten
Planungsphase	2.1 Datenerfassung, Vorprojekt	 Vorprojekt Auftrag Raumprogramm und Daten genehmigen Vorprojekt genehmigen 	 Zusammenstellung und Koordination Mieter- forderungen 	 Aufgaben verteilen und koordinieren Termin- und Kostensch. Renditenberechnungen 	RaumprogrammGrundlagendaten	RaumprogrammanalyseGrundlagendatenVorprojekt	Spez. GutachtenGrundlagendatenVorprojekt Tiefbau
	2.2 Systemplanung, Teillösungen	Baukostenplan genehmigen Beurteilungskriterien und Gewichtungen entscheiden Teillösungen genehmigen	 Stellungnahmen koordin. 	Baukostenplan Entwickl. Beurteilungskriterien fest- stellen Varianten beurteilen und optimieren	 BetriebsplVarianten Beurteilungskriterien ermitteln Stellungnahme Teillösungen 	 Varianten entwickeln Beurteilungskriterien ermitteln Planung Bauablauf Optim. Teillösungen 	 Systemvarianten Beurteilungskriterien ermitteln Spez. Gutachten Optim. Teillösungen
	2.3 Integration, Bauprojekt	 Definitives Raumprogramm entscheiden Bauprojekt genehmigen Baugrubenumschliessung vergeben 	- Restvermietungen	 Zu optimaler Gesamtlösung integrieren Bewilligungsverhandl. Kosten- und Renditenber. Antrag Tiefbau Terminplanung Beratung Mietvertrag 	– Stellungnahme 2u Gesamtlösung	 Optimale Gesamtlösung erarbeiten Bewilligungsprojekt Wirtschaftlk. Berechnung Ablaufprogramm Ausführung abstimmen 	 Optimale Gesamtlösung erarbeiten Ausführungs- und Bewilli- gungsprojekt Tief bau Submission Tief bau
	2.4 Detailstudien	 Ausführungsdetails entscheiden Mietverträge Termin- und Kosten- planung genehmigen 	 Koordination Mieteranforderungen Mietverträge vorbereiten Planung Liegenschaftsverwaltung 	Aufgaben verteilen und koord., techn. Inform. - Kostenvergl. und Optimier. - Kostenplanung - Terminoptimierung	 Einrichtungsstudien Stellungnahme zu Ausführungsdetails und Materialien 	 Detailstudien Kostenuntersuchungen Ausbaukat. StockwEig. Ausführungsbeschriebe 	DetailplanungenDetailgutachtenAusführungsbeschriebe
Ausführungsphase	3.1 Voranschlag	 Kostenvoranschlag und Ausführung genehmigen 	 Überprüfung Mietzins- ansätze 	 Kostenvergleiche und Optim. der Materialien Informationen und Koord. Antrag Kostenvoranschl. 	– Stellungnahme zu KV	Optimierungsvarianten Massenberechnungen und Leistungsverzeichnisse Kostenvoranschlag	Optimierungsvarianten Massenberechnungen und Leistungsverzeichnisse
	3.2 Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergebung	 Genehmigung Verkaufspro- gramm Stockwerkeigentum Vergebung 	 Verkaufsprogramm Stockwerkeigentum 	 Termin- und Kosten- überwachung, Koord. Bereinigung und Optim. KV und Termine Anträge und Abschlüsse 	EinrichtungsplanungVergabe Betriebseinr.	 Ausführungsplanung Ausschreibung Offertkontrolle Abstimmung KV, Termine Werkverträge 	 Ausführungsplanung Ausschreibung Offertkontrolle
	3.3 Ausführung	- Baubesichtigung	 Verkäufe Stockwerk- eigentum und Zusammen- stellung Ausbau gemäss Katalog 	 Oberleitung Bauausführ. Termin- und Kostenüberwachung, Ablaufsteuerung Netzplan und EDV 	 Detailabstimmung Baukontrollen Mietobjekte 	DetailplanungBauleitungÖrtl. Bauf ührung	DetailplanungBaukontrollen
Betriebsphase	4.1 Bauabschluss, Einrichtungen, Bezug	– Bauübernahme	 Bauübernahme Übergabe Miet- und Eigentumsobjekte Koord, Einricht, und Bezug 	 Bauübergabe Abwicklung und Betreuung Einrichtung und Bezug 	 Mietobjekt-Übernahme Einrichtung und Bezug 	SchlusskontrollenAbnahmenAbrechnungen	FunktionskontrollenAbnahmenRechnungskontrollen
Betri	4.2 Betrieb	 Genehmigung Gesamt- rechnung und Schlüssel- rechnung 	 Berechnung Nebenkosten Kaufmännische und techn. Liegenschaftsverwaltung 	GesamtrechnungSchlussanalyse	 Inbetriebnahme Betriebs- und Funktionsüberwachung 	Schlüsselberechnungen betr. NebenkostenGarantiearbeiten	Schlüsselberechnungen betr. NebenkostenGarantiekontrollen

- Ladenzentrum mit Restaurant
- Erwachsenenbildungsschule
- Gymnastik, Schwimmbad und Sauna
- etwa 50 bis 60 Stockwerk-Eigentumswohnungen
- Parkgarage mit rund 350 Einstellplätzen.

Das vielgestaltige Objekt verlangt zusätzlich im Hinblick auf die Belegung eine sehr grosse Flexibilität.

Die beiden dargestellten Planungs- und Führungsmittel allein sichern selbstverständlich noch kein gutes Ergebnis. Sie gestatten aber einem fähigen und gewillten Team mit den modernsten Methoden auf ein klar definiertes Ziel hinzuarbeiten.

2. Bemerkungen zum Organigramm

Es ist auf einige Besonderheiten des Organigramms bzw. der Projektorganisation (Bild 1) aufmerksam zu machen:

- a) Die Projektleitung zu verstehen als Gesamtkoordinator oder Generalplaner – erfolgt im Teamwork Architekt/ Bauingenieur. Als Mitarbeiter in diesem Team obliegt dem Projektchef (aus dem Fachbereich Architektur/Bauleitung) die Koordination der Bauplanung und die Überwachung des Informationssystems.
- b) Für die Termin- und Kostenüberwachung mittels elektronischer Datenverarbeitung (EDV) wurde eine Stelle Ablaufplanung und Überwachung errichtet.
- c) Das Planungsteam wurde durch einen Fachbereich Betriebsplaner/Mieter erweitert, da das vielseitige Bauprogramm der Gesamtanlage und der verschiedenen Betriebe sehr komplexe Projektierungsanforderungen stellt.

d) Die Liegenschaftsverwaltung erarbeitet bereits in der Vorbereitungsphase in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung Marktanalysen und Prognosen. Sie befasst sich mit den Mietinteressenten und der Koordination der Mieteranforderungen.

3. Bemerkungen zum Pflichtenheft

Das Organigramm enthält nur in groben Zügen die einzelnen Verantwortungsbereiche. In einer das Organigramm ergänzenden Tabelle 1 werden daher die festumgrenzten Aufgabenbereiche im Sinne eines Pflichtenhefts festgelegt. Die Darstellung folgt in ihrem prinzipiellen Aufbau den zeitlich fortschreitenden Konkretisierungsstufen des Projekts und zeigt damit weitgehend auch die gegenseitigen Abhängigkeiten.

4. Schlussbemerkungen

Allen Fragen der Projektorganisation wird zur Zeit ein beachtliches und allseitiges Interesse entgegengebracht; auch seitens der Industrie, die auf die rationelle, termin- und kostengerechte Durchführung ihres Bauvorhabens angewiesen ist.

Gross ist aber auch durch die gesteigerte Publizität die Verwirrung der Begriffe. Es bleibt daher zu hoffen, dass es dem SIA gelingen wird, baldmöglichst eine verbindliche, einheitliche Grundlage zu schaffen, die ihren Niederschlag unter anderem auch in einer Anpassung der bestehenden Honorarordnungen an die neuen Verhältnisse finden sollte.

Adressen der Verfasser: Rosenblatt, Beyer und Arni, Architekten, 4053 Basel, Margarethenstrasse 87, und K. Röthlisberger, Vizedirektor in Firma Gruner AG, Ingenieurunternehmung, 4002 Basel, Postfach.

Neue Versuchsstände für Modellmaschinen der J.M. Voith, Heidenheim

DK 621.224.001.57

Die hydraulische Versuchsanstalt «Brunnenmühle» dieser Firma erhielt in den letzten Jahren zwei geschlossene Versuchskreisläufe, einer für Hochdruck- und einer für Niederdruckversuche, um Modellversuche an Turbinen, Pumpen und Pumpenturbinen durchführen zu können. Diese Anlage ist nach dem neuesten Stand der Versuchstechnik ausgerüstet und erhält ein System zur automatischen Erfassung und Verarbeitung der Messwerte mit Hilfe einer zentralen elektronischen Datenverarbeitungsanlage (EDV-Anlage), die auch für andere Versuchsstände eingesetzt werden kann. Dr.-Ing. Werner Thuss gibt eine eingehende Beschreibung in «Voith, Forschung und Konstruktion», Heft 22 vom 1. Juni 1973.

Die Modellmaschinen der beiden Kreisläufe sind mit elektrischen Maschinen gekuppelt, die entweder als Generator oder als Motor arbeiten, so dass alle Betriebsarten der Leistungsabgabe oder der Leistungsaufnahme ohne weiteres untersucht werden können. Um auch hier eine gute Anpassungsmöglichkeit an die erforderlichen Betriebsbereiche bezüglich Leistung und Drehzahl zu erreichen, wählte man Gleichstrom-Nebenschlussmaschinen, die über Thyristor-Regelgleichrichter mit dem Netz verbunden sind. Auf diese Weise lässt sich die Drehzahl sehr genau konstant halten. Weiter kann im Turbinenbetrieb, d. h. im Generatorbetrieb

der elektrischen Maschine, ein Teil der für den Antrieb der Kreislaufpumpen erforderlichen Energie wieder ins Netz zurückgespeist werden. Dabei arbeitet der Thyristor als Wechselrichter. Für diese elektrischen Maschinen der beiden Versuchsstände im HD-Kreislauf (als «HH-Stand» mit horizontaler und als «HV-Stand» mit vertikaler Welle bezeichnet) sowie des Versuchsstandes im ND-Kreislauf (mit vertikaler Welle) gelten Leistungsdaten gemäss Tabelle 2.

Zu jedem Kreislauf gehören also je zwei Thyristor-Regelgleichrichter, einer für den Motor der Kreislaufpumpen und einen für den Generatormotor des jeweiligen Versuchsstandes. Diese Konzeption der drehzahlgeregelten Gleichstrommaschinen gestattet ein schnelles und genaues Einsteuern eines Betriebszustandes und eine gute Drehzahlkonstanz eines einmal eingestellten Betriebspunktes. Sie ermöglicht ferner einen nahezu kontinuierlichen Übergang vom generatorischen zum motorischen Betrieb und umgekehrt ohne Stillsetzung der hydraulischen Maschinen.

Modellturbine und elektrische Maschine sind durch eine elektromagnetische Zahnkuppelung miteinander verbunden, die im Falle eines unbeabsichtigten Durchgehens der Turbine selbsttätig auskuppelt und so die elektrische Maschine vor Überdrehzahlen schützt.

Tabelle 1. Hauptdaten der beiden Kreisläufe

Kreislauf	HD	ND	
Maximale Förderhöhe	m	110	30
bei einem Förderstrom	m³/s	0,25	0,9
Maximaler Förderstrom	m³/s	0,95	1,5
bei einer Förderhöhe	m	45	20
inst. el. Leistung	kW	500	380

Tabelle 2. Leistungsdaten der beiden Kreisläufe

		HD-Kreis		ND-Kreis		
		HH-Stand		HV-Stand	220	
Max. Leistung P_{max}	kW	420	420 260			
bei einer Drehzahl n	U/min	1270	bis	1700	1000 bis 1700	
bei einer Drehzahl n	U/min	500	bis	1270	500 bis 1000	
Leistung	kW	P_{max}	n/1270	Set Set	$P_{max} n/1270$	