Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 97 (1979)

Heft: 38

Artikel: Die neue Rheinbrücke Stein-Bad Säckingen: Bauausführung

Autor: Oehninger, Hans

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-85534

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

kehr betragen 18,0 N/mm². Die geforderte Bruchsicherheit ist überall gewährleistet.

Die Pfeilerfundationen wurden so bemessen, dass in jedem Fall ausreichende Standsicherheit gegeben ist. Die maximalenzentrischen Bodenpressungen betragen 0,8 N/mm², die maximalen Kantenpressungen bei Erdbeben 2,2 N/mm².

Die minimale Bruchsicherheit bei Schiffstoss quer zum Flusspfeiler beträgt bei Überlagerung mit Haupt- und Zusatzlasten 1,3.

Baustoffverbrauch

Aushub	8 500 m ²
Schalung	17 000 m ²

Beton	5 400 m ³
(davon Überbau	$2500 \mathrm{m}^3$)
Armierungsstahl	5 000 kN
Spannstahl	1 100 kN

Adresse des Verfassers: W. Hanak, dipl. Ing. Ingenieurbüro Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Schiffländestr. 35, 5000 Aarau

Bauausführung

Von Hans Oehninger, Aarau

Bauprogramm

1977: Baubeginn im März
Erstellen der Installationen, Bau
der Widerlager und des ersten
Flusspfeilers.
Erstellung des Lehrgerüstes für
die 1. Bauetappe.

1978: Überbau 1. Etappe
Bau des zweiten Flusspfeilers.
Erstellung des Lehrgerüstes für die 2. Bauetappe.
Überbau 2. Etappe.
Erstellung der Konsolköpfe.

1979: Demontage des Lehrgerüstes.
 Geländer, Isolation, Belag, Brükkenbeleuchtung.
 Belastungsprobe.
 Einweihung und Inbetriebnahme im September.

Trotz zeitweiliger Arbeitsbehinderung durch ausserordentliche Hochwasser konnte das geplante Bauprogramm genau eingehalten werden.

Die Belegschaft betrug im Mittel, ohne Unterakkordanten: 1977: 20 Mann; 1978: 24 Mann; 1979: 9 Mann.

Installationen

Die allgemeinen Anlagen wie Baubüro, Zimmerei, Magazin etc. wurden auf dem zugewiesenen Installationsplatz südlich der Brücke beim Widerlager Schweiz erstellt. Als Hebegerät für den Brückenbau wurde ein schwenkbarer Kabelkran mit einer Tragkraft von 3t, einer Länge von 340 m und einem Schwenkbereich von total 20 m verwendet. Mit dem Kabelkran konnte die gesamte Brückenfläche bestrichen werden. Für die wasserbaulichen Arbeiten, d. h. für das Rammen der Baugrubenabschlüsse der Pfeilerbaugruben sowie für das Rammen der Pfahljoche des Lehrgerüstes kam eine Schwimmbatterie mit darauf stationiertem Seilbagger zum Einsatz.




Bild 10. Lehrgerüst des 1. Bauabschnittes

Unterbau

Widerlager

Die beiden flach fundierten Widerlager sind normale Eisenbetonkonstruktionen und boten keine speziellen Probleme. Die beiden freitragenden Spiralrampen beim Widerlager Schweiz waren schalungsmässig ausserordentlich aufwendig. Zur Abstützung dieser Schalung musste in der steilen Uferböschung ein spezielles Lehrgerüst erstellt werden (Bild 9).

Flusspfeiler

Beide Flusspfeiler wurden in umspundeten Baugruben erstellt. Die Spundwände konnten durch eine zum Teil verkittete 6 m starke Kiesschicht ca. 20 cm in den anstehenden Fels (harter Siltstein) eingerammt werden. Die Spundwandanschlüsse an den Fels erwiesen sich als dicht, der Fels war nicht klüftig und somit ebenfalls dicht. Damit war die Ausführung der Fundation in abgepumpter Baugrube einwandfrei möglich. Die Spriessung der Baugruben musste auf eine maximale Wasserspiegeldifferenz von 14 m dimensioniert werden. Die Höhe zwischen Funda-

ment (Fels) und OK Pfeiler beträgt ca. 19 m

Überbau

Genereller Bauvorgang

Der Brückenüberbau wurde von Süd nach Nord in zwei Hauptabschnitten




Bild 8. Endverankerung der 4600 kN-Längskabel

erstellt: Abschnitt 1 vom Widerlager Schweiz bis 37 m über den Pfeiler B hinaus mit einer Gesamtlänge von 143 m. Abschnitt 2 bis zum Widerlager D hat somit eine Länge von 101 m.

Die Brücke wurde konventionell, d. h. auf einem Lehrgerüst erstellt. Die ungleichen Spannweiten, sowie die Form der Brücke bewirkten, dass andere, modernere Baumethoden (Freivorbau, Schiebetakt-Verfahren etc.) nicht wirtschaftlich erschienen.

Lehrgerüst

Das Lehrgerüst wurde in Stahl, mit Rüststützen und Rüstträgern, erstellt. Die Fundation im Flussbereich bestand aus Doppeljochen mit bis auf den Fels gerammten Stahlpfählen. Im Bereich des deutschen Ufers konnten zwei Joche flach fundiert werden. Pro Doppeljoch mussten Lasten von 430 bis 490 t aufgenommen werden. Für alle Einbauten im Rhein (Lehrgerüstjoche, Pfeilerbaugruben) musste wegen Rückstau auf das Kraftwerk Säckingen die Bedingung eingehalten werden, wonach die Einengung des Flussprofiles nicht mehr als 10 Prozent betragen darf. Aus dieser Bedingung ergaben sich Lehrgerüstspannweiten von 18 bis 20 m (Bild 10).

Betonierung

Etappeneinteilung:

Im Brückenquerschnitt ergaben sich drei Phasen: Trog, Fahrbahnplatte, Konsolköpfe.

In Längsrichtung wurden folgende Betonierabschnitte festgelegt:

Abschnitt I (143 m):

Aufteilung in vier Etappen von 3 mal ca. 40 m und 1 mal 20 m.

Die Fugen wurden über den Lehrgerüstabstützungen angeordnet, damit die Lehrgerüstdurchbiegung auf die Fugen keinen Einfluss haben.

Abschnitt II: (101 m):

Aufteilung in drei Etappen von ca. 50 m Länge.

Diese Aufteilung ergab Betonkubaturen pro Etappe von 250 bis 350 m³ für den Trog und 180 bis 210 m3 für die Fahrbahnplatte.

Arbeitsvorgang (Bild 11).

Reihenfolge der verschiedenen Arbeiten:

- Etappenweises Betonieren des Troges.
- Aufbringen einer Teil-Vorspannung längs von ca. 10%.
- Etappenweises Betonieren der Fahrbahnplatte.
- Quervorspannung der Fahrbahnplatte (100%) jeweils 2 Wochen nach dem Betonieren.



Einrüstung einer Spiralrampe




Bild 11. Trog während Schalungs- und Armierungsarbeiten

- Längsvorspannung 80%.
- Absenken des Lehrgerüstes.
- Erstellen der Konsolköpfe.
- Längsvorspannung 100%.
- Injektion der Längs- und Querkabel.

Betonqualität

Für den Brückenüberbau wurden Nenndruckfestigkeiten von 450 kg/cm² gefordert. Diese hohen Festigkeitsanforderungen waren mit dem in der Gevorkommenden Kiesmaterial nicht ohne weiteres zu erreichen und führten zu sehr ausgedehnten Voruntersuchungen. Grundversuche mit modifizierter Siebkurve und niedrigem W/Z-Faktor ergaben sehr gute Resultate. Die knappen Betondimensionen und engen Platzverhältnisse bedingten andererseits eine ausgesprochen gute Verarbeitbarkeit des Betons. Diese wurde erreicht durch Zugabe von Plastifizie-

rungsmitteln, ohne Erhöhung des W/Z-Faktors. Der Abbindebeginn des Betons wurde je nach Betonierphase zwischen 8 und 20 Stunden verzögert. Mit genauer Kontrolle des Betons, sowohl im Betonwerk wie auch auf der Baustelle wurde durchwegs sehr gute und gleichmässige Betonqualität erreicht. Der Beton ist auch frostbeständig, im Bereich der Konsolköpfe durch Zugabe von Luftporenbildner auch Frost-Tausalz-beständig.

Spezielle Probleme

Im Bereich der über 6 m hohen Tragwände (d = 46 cm) wurde mit Pumpbeton gearbeitet, wobei der Pumpenschlauch ca. 3 m in die Wand hinuntergeführt wurde, um eine Entmischung des Betons zu verhindern.

Kopplungsfuge zwischen Abschnitt 1 und 2. Um den 37 m langen auskragenden Teil des Abschnittes 1 während des Betonierens des Abschnittes 2 festzuhalten wurde folgendes Verfahren angewendet:

Die Bewegungen des Kragarmes infolge Temperaturänderungen wurden län-

gere Zeit beobachtet. In einer Höchstphase des Kragarms wurden die Keile zwischen Lehrgerüstabstützung und Kragarmende angezogen. Als Sicherheit gegen Bewegungen während dem Betonieren des anschliessenden Teiles wurde der Kragarm mit Hilfe eines aufgebrachten Kiesballastes auf dem Lehrgerüst festgehalten.

Adresse des Verfassers: *H. Oehninger*, dipl. Ing., Bauunternehmung Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Schiffländestr. 35, 5000 Aarau

Vorversuche zur Erreichung der geforderten Betonqualität

Von Heini Gerber, Windisch

Die Forderung des Projektverfassers, im Brückenüberbau eine Nennfestigkeit von 450 kg/cm² zu erreichen, war wegen des in dieser Gegend vorkommenden Kiesmaterials nicht ohne weiteres zu erfüllen. Der Unternehmer sah vor, den Beton ab Werk zu beziehen, sodass sich die Untersuchungen in der ersten Phase auf vier in Frage kommende Betonwerke ausdehnte. Als Bestandesaufnahme wurden in jedem Werk Kiesproben entnommen und die Betonqualität in verschiedenen Dosierungen geprüft. Ein Werk erreichte die verlangten Festigkeiten auf Anhieb. Die weitern Untersuchungen beschränkten sich in der Folge noch auf zwei Betonwerke, da im Blick auf die grossen Betonetappen ein Reservebetrieb sichergestellt werden musste.

Die Versuche in der zweiten Phase erfolgten mit einer im Feinmaterial abgeänderten Siebkurve, zum Teil unter Beigabe von verschiedenen Betonzusatzmitteln. Es zeigte sich jedoch bald, dass ohne Plastifizierungsmittel die geforderte Festigkeit von 450 kg/cm² nicht garantiert werden konnte. Die unter Laborbedingungen hergestellten Proben der zweiten Phase ergaben – unter Beigabe von Betonzusatzmitteln und einer Dosierung von 325 kg Zement je m³ Beton – durchschnittliche Würfeldruckfestigkeiten von 590 kg/cm² nach 28 Tagen.

Die Ermittlung des E-Moduls sowie des Kriechmasses wurde ebenfalls in die Untersuchungen der zweiten Phase einbezogen. Bei den Vergleichen mit den verschiedenen Zusatzmitteln stellte sich heraus, dass die Proben mit den Produkten der Euco-Bauchemie die besten Resultate erzielten.

Eine letzte Versuchsreihe der zweiten Phase galt der Herstellung von frostbeständigem und frosttausalzbeständigem Beton, innerhalb der geforderten Würfeldruckfestigkeit. Auch diese Untersuchungen verliefen erfolgreich, sodass sich die Bauherrschaft entschliessen konnte, die Fahrbahnplatte mit frostbeständigem und die Konsolköpfe mit frosttausalzbeständigem Beton zu erstellen.

Nachdem die anfänglich zu Recht bestehenden Befürchtungen über die Betonqualität dank der umfangreichen und aufwendigen Untersuchungen beseitigt werden konnten, war der Wunsch des Unternehmers verständlich, den Beton für den Brückenüberbau zu pumpen. Ein entsprechender


Plastizität:

Nach Walz: Trog 1,13-1,15 Platte 1,24-1,29

Wasser/Zementfaktor: 0,48

Prüfungen während dem Betonieren:

Alle Stunden Messung der Plastizität nach Walz und des Luftporenanteils



Betoniervorgang Brückentrog im Bereich des Flusspfeilers

Versuch verlief erfolgreich, sodass schliesslich der Überbau mit einer Leitung von über 150 m Länge gepumpt werden konnte.

Für das Betonieren des 1. Abschnittes wurden auf Grund der Versuche folgende Anordnungen getroffen:

Dosierung:

PC 325 Bw 28 erf. = 450 kg/cm^2

Betonzusatzmittel:

- Brückentrog: Eucoplast PS 30 für Abbindeverzögerung (siehe Bild)
- Fahrbahnplatte: Eucoplast PS 31 (6 h Verzögerung + 3% Luftporen für frostbeständigen Beton)
- Konsolköpfe: Eucoplast PS 32 (6 h Verzögerung + 5% Luftporen für tausalzbeständigen Beton)

Mischzeit: 11/2 Minuten

Betonnachbehandlung:

- Sofortiges Aufspritzen eines Filmes gegen die Betonaustrocknung (Eucodur)
- Sobald begehbar, Abdeckung mit Gurrithermmatten.

Erreichte Betonfestigkeit nach 28 Tagen:

Brückentrog: 510–580 kg/cm² Fahrbahnplatte: 450–530 kg/cm² Konsolköpfe: 440–450 kg/cm² Der Überbau konnte ohne Zwischenfall programmgemäss betoniert werden. Die Betonfestigkeiten wurden durchwegs erreicht, sodass sich die umfangreichen Vorversuche für dieses anspruchsvolle Bauwerk gelohnt haben.

Adresse des Verfassers: *H. Gerber*, Ing. HTL, Ingenieurbüro Schalcher & Gerber, Dohlenzeigstr. 6, 5200 Windisch