

Zeitschrift:	Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band:	38 (1951)
Heft:	7
Artikel:	Wohnhaus in Villars-Chésières : Georges Brera und Paul Waltenspuhl, Architekten, Genf
Autor:	[s.n.]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-82069

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Südwestansicht | Façade sud-ouest | View from south-west

Photos: Kunz, Villars

Wohnhaus in Villars-Chesières

1950, Georges Brera und Paul Waltenspuhl, Architekten, Genf

Mit diesem Haus mußten folgende Forderungen erfüllt werden: 1. vollständige Unabhängigkeit zweier zusammengebauter Wohnungen, 2. direkter Austritt auf eigene Terrassen, 3. Anlage einer Gartenterrasse in Verbindung mit dem Spielzimmer im Untergeschoß, bestimmt vor allem für das nahegelegene Kinderheim.

Die Lösung zeigt eine Wohnung mit neun Räumen auf zwei Geschossen: im Erdgeschoß die Wohnräume, im Obergeschoß die Schlafzimmer, Toiletten und eine Dachterrasse. Nebenan befindet sich eine Dreizimmer-Wohnung mit zugehöriger Gartenterrasse. Das Untergeschoß wird von beiden Wohnpartnern benutzt und ist durch eine gemeinsame Treppe erschlossen.

Das Haus fügt sich dem muldenförmigen Terrain ein und ordnet sich der Umgebung unter durch eine betonte Horizontalität, die gleichzeitig den Ausblick von den oberen, demnächst zu bebauenden Parzellen frei läßt.

Wenn einerseits eine Lösung aus der topographischen Situation heraus gesucht wurde, so sollte sie sich anderseits nicht etwa an die Formen des «Chalets» anlehnen, die den Forderungen der Zeit nicht gerecht werden können: große Wohnräume, der Sonne weit geöffnet, weite Terrassen über dem im Winter, Frühling und Herbst feuchten Boden. Die Konstruktion dagegen benutzt die ortsüblichen Materialien.


Die Querwände sind in St-Tryphon-Steinen gemauert, die durchbrochenen Längswände in Holzskelett errichtet und mit horizontalen Brettern verschalt. Die Böden der Schlafzimmer und der Galerie hängen an dem unter dem Dachvorsprung befindlichen Träger. Diese Disposition erlaubt eine Ausnutzung der Schiebefensterhöhen der Erdgeschoßräume bis unmittelbar unter die Deckenbalken.



Blick auf die Dächer, den Haupteingang und Terrassenaufgang | Vue sur les toits, l'entrée et l'accès à la terrasse | View of the roofs, the main entrance and terrace steps


Erdgeschoß 1:300 | Rez-de-chaussée | Ground floor plan

7 Haupteingang	9 Sitzplatz	11 Küche
8 Wohnraum	10 Eßzimmer	




Untergeschoß 1:300 | Sous-sol | Basement plan

1 Eingang für Skiläufer	3 Spielraum	5 Waschküche
2 Garderobe-Trockenraum	4 Studierzimmer	6 Keller






Südwestansicht. Die Schlafzimmer des Obergeschosses besitzen direkten Zugang zur Dachterrasse | Vue du sud-ouest. Les chambres à coucher de l'étage accèdent à la terrasse | View from south-west. The bedrooms of the upper floor have direct access to the terrace




Querschnitt 1:300 | Coupe | Cross-section



Obergeschoß 1:300 | Plan de l'étage | Upper floor plan

12 Schlafzimmer	14 Waschraum	16 Gedeckte Terrasse
13 Garage	15 Office	17 Dusche

Blick von Westen | Façade ouest | View from west



Eingang | Entrée | Entrance

Das Haus im Bau. Am Längsträger unter dem Dachvorsprung hängt die Decke des Erdgeschosses | La maison en chantier. A la poutre longitudinale de l'avant-toit s'accroche le plafond du rez-de-chaussée | The house under construction. The ceiling of the ground floor is suspended from the roof truss

Photos: Kunz, Villars





Wohnraum der kleinen Wohnung |
Living-room du petit appartement |
Living-room of the small apartment



Blick auf die Treppe und den Eßplatz der großen Wohnung. Boden roter Zement mit Messingschienen aufgeteilt, Säulen und Wände hellgrauer Abrieb, Treppe in Eiche mit Futterbrettern in Drahtglas, Schreinerarbeit in Tanne natur | Escalier et coin des repas du grand appartement | Dining corner of the large apartment



Das Cheminée trennt das Eßzimmer vom Wohnraum und ist in graublauem St-Tryphon Stein gemauert | La cheminée sépare la salle à manger du living-room | The openfire place separates the dining room from the living-room

Photos: Kunz, Villars