Zeitschrift: Wohnen

Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnützigen

Wohnbauträger

Band: 69 (1994)

Heft: 3

Artikel: Kochen mit Aussicht

Autor: Strässler, Peter

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-106108

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

KOCHEN MIT AUSSICHT

PETER STRÄSSLER

VORHER: OFFENER WOHNBEREICH MIT ESSPLATZ UND KLEINER KÜCHE. NACHHER: WOHNKÜCHE MIT BALKON, VERGRÖSSERTES WOHNZIMMER UND ZUSÄTZLICHES SEPARAT-WC. EIN GESCHICKTER UMBAU MACHTE DIESE VERWANDLUNG IN DER ÜBERBAUUNG GRÜZEFELD WINTERTHUR MÖGLICH.

A USGANGSLAGE Die Überbauung Grüzefeld liegt am Rande des engeren Stadtgebietes Winterthur in Richtung Winterthur-Seen. Gegen Osten grenzt sie an eine grosszügige Grünzone. Gesamtüberbauung mit rund 370 Wohnungen wurde in den Jahren 1965 -1967 auf der Grundlage eines Architekturwettbewerbes in Betonelementbauweise erstellt. Davon gehören 317 Wohnungen der Baugemeinschaft Grüzefeld, bestehend aus der Heimstättengenossenschaft Winterthur, Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Winterthur und der Wohnbaugenossenschaft Waldheim Winterthur. Entsprechend den damaligen Mindestanforderungen des sozialen Wohnungsbaues sind die Wohnflächen äusserst

knapp bemessen. Unter dem üblichen Mass liegen die Flächen der Sanitärräume. Die straffe Grundrissorganisation reduziert die Vorplatz- und Gangflächen auf ein absolutes Minimum, dadurch fehlen Ablegeflächen, und die Wohnzimmer werden durch Verkehrsflächen mehr oder weniger stark beeinträchtigt. Durch das Bekanntwerden von Schäden an verschiedenen Bauwerken mit vorgefertigten Betonelementfassaden sahen sich die drei beteiligten Baugenossenschaften veranlasst, eine erste Voruntersuchung mit der Bestandesaufnahme und grundsätzlichen Sanierungsvorschlägen in Auftrag zu geben.

VORPLANUNG Die schrittweise Planung mit den notwendigen Entscheidungsphasen dauerte von 1987 bis 1992. Die ersten Untersuchungen galten den vorfabrizierten

> Betonfassaden und einer allgemeinen Beurteilung der Wohnungen. In der Folge wurden umfassende Konstruktionsvorschläge und Kostenschätzungen zu verschiedenen Fassadensanierungs-Varianten, Vorschläge für andere bauliche Verbesserungen sowie eine Studie zu Grundrissverbesserungen an den Wohnungen erarbeitet. Aufgrund Voruntersuchung entschied sich die Baugemeinschaft für eine Fassadensanierung mit äusserer, hinterlüfteter Verkleidung. Diese ermöglicht eine allgemeine Verbesserung der Wärmedämmung und die Sanierung einiger wärmetechnischer Schwachstellen der Betonelementbauweise. Von wesentlicher Bedeutung ist aber auch die Veränderung des äusseren Erscheinungsbildes der Fassaden. Mit einer Verkleidung können die insbesondere



Neue Aussichtsbalkone vor den Wohnküchen.


Fortsetzung auf S.12

Fortsetzung von S.11

bei nassem Wetter recht trüben Betonfassaden zum Verschwinden gebracht und die grossen Fassadenflächen durch Farbakzente gegliedert werden. über die Realisierung von wünschbaren Wohnungsvergrösserungen Küchenerneuerung scheiden zu können, galt es in einem nächsten Schritt zu den drei häufigsten Wohnungstypen die detaillierten Kosten zu berechnen. Zwei der drei beteiligten Genossenschaften entschieden sich in der Folge für eine Gesamtsanierung

mit Wohnungsvergrösserungen, bei den Häusern einer Genossenschaft sollten die Grundrisse belassen werden. An Mieterversammlungen wurden die von der Gesamtsanierung betroffenen Bewohner/-innen ausführlich über die geplanten Massnahmen orientiert.

KÜCHENUMBAU Ein besonderes Merkmal der bestehenden Wohnung war der mit einem Schrankmöbel in Küche, Essplatz und Wohnzimmer unterteilte offene Wohnbereich. Dem Essplatz war ein kleiner, durch Betonwände eingeschlossener Balkon vorgelagert. Die Entfernung der bestehenden Küche schaffte Platz für ein zusätzliches Separat-WC und für eine Wohnzimmervergrösserung. Eine neue Wohnküche erstreckt sich über den Bereich des bisherigen Essplatzes und Balkons. Ein neuer, grosser, zur Aussicht hin orientierter Balkon ist der Wohnküche vorgelagert. Die jetzige grosszügige Kücheneinrichtung mit Glaskeramikrechaud, hochliegendem Backofen, Kühl- und Tiefkühlschrank, Dampfabzughaube und reichlichen Schubladen- und Schrankabteilen erleichtert die Arbeit. Der helle «Malva»-Farbton der Forster-Metallküchen fand gute Aufnahme bei den Mietern/-innen. Die Zu- und Ableitungen werden über den Sanitär-Installationsblock im neuen WC an die bestehenden Steigstränge angeschlossen. Die zentrale Abluftanlage für Küchen und Bäder wurde entfernt. Die Entlüftung der Bäder und der Separat-WC erfolgt neu über eine zentrale Abluftanlage, die für jeden Raum über Abluftventile separat gesteuert werden kann. Die Dampfabzughauben der Küchen werden einzeln über das Dach entlüftet. Die Anbauten sind in konventioneller Bauweise mit Backsteinmauerwerk und Ortbetondecken ausgeführt. Eine Vor-



Während des Umbaus musste niemand ausziehen, aber...

fabrikation mit schweren Bauteilen, entsprechend der bestehenden Bausubstanz, wäre wegen der vielen kleinen Bauabschnitte nicht wirtschaftlich gewesen.

BAUABLAUF Als Voraussetzung für die Planung stand fest, dass während des ganzen Umbaus niemand aus den Wohnungen ausquartiert werden müsse. Während der Bauausführung wurde stets darauf geachtet, die Beeinträchtigungen für die Bewohner/-innen in einem verträglichen Masse zu halten, wobei diese in einigen Bereichen bis an die zumutbare Grenze gingen. Vor dem Baubeginn fand für die direkt Betroffenen eine zweite Orientierung statt.

Die erste Bauphase berührte das Wohnungsinnere nur wenig. Nach der Demontage der Balkone wurde der Rohbau hochgeführt, die Fenster, Sturzbretter und Simsen eingebaut und anschliessend die Wände verputzt. Mit dem Entfernen der bestehenden Fensterfronten vor dem Einbau des Unterlagbodens im Anbau und den Vorarbeiten für die neuen Abluftkanäle begannen die Eingriffe in den Wohnbereich.

Die dritte Phase mit den Umbauarbeiten in den Wohnungen schränkte die Mieter/-innen wesentlich ein. Innerhalb einer Wohnung dauerte die Zeit vom Abbruch der Küche bis zur Fertigstellung des Bodenbelages drei bis vier Wochen. Während dieses Bauabschnittes stand das Wohnzimmer begrenzt zur Verfügung. Das bestehende Bad war jedoch ununterbrochen benützbar. Die neue Küche konnte bereits vier Tage nach Demontagebeginn der alten Küche in Betrieb genommen werden.

Parallel zu den Wohnungsumbauten wurden die Fassadensanierungen durchgeführt. Die bestehenden Betonfas-



... bis die neuen Forster-Küchen fertig waren, brauchte es doch Geduld.

saden wurden mit Hochdruck gereinigt, schadhafte Stellen repariert und die ganzen Flächen mit einem Karbonatisierungsschutz versehen. Die Stärke der zusätzlichen Fassadendämmung mit Mineralfaserplatten beträgt sechs Zentimeter. Über eine Holzlattenunterkonstruktion sind die Eternitschieferverkleidungen angebracht.

Mit den Bauarbeiten der ersten Etappe mit 23 Wohnungen wurde im März 1993 begonnen. Die Umbauarbeiten innerhalb der Wohnungen dauerten von Juni bis August. Mit Ausnahme der Umgebung waren die Bauarbeiten bis Ende Oktober abgeschlossen. Im laufenden Jahr werden zwei weitere Bauabschnitte mit insgesamt 80 Wohnungen saniert.

KOSTEN UND MIE-TEN Für die Fassadensanierung und die Umbauten an den 317 Wohnungen wird mit Investitionskosten von rund 36 000 000 Franken gerechnet. Dabei eingeschlossen ist die Anpassung der Heizzentrale an die neuen Abgasvorschriften. Bei der neuen realisierten ersten Etappe betragen die Kosten für die Wohnungserweiterungen pro Wohnung etwa 90000 Franken und für die Fassadensanierung zwischen 42 000 bis 57 000 Franken je nach Wohnungsgrösse.

Ein Teil der Wohnungen war schon bisher subventioniert. Auch die Sanierungen und Umbauten sollen durch Beiträge von Gemeinde, Kanton und Bund vergünstigt werden. Die Mietaufschläge betragen bei der ersten Etappe je nach Wohnungsgrösse und teilweiser Subventionierung zwischen 500 und 750 Franken.

Zwischen dem für die Erstellung der Gesamtüberbauung verantwortlichen Architekten Herrn Professor Peter Leemann und dem für den Umbau beauftragten Architekten Peter Strässler bestand zu allen Gestaltungsfragen ein gutes Einvernehmen.

PETER STRÄSSLER IST ARCHITEKT HTL IN WINTERTHUR



\widehat Schweizer Qualität aus der Arbonia-Forster-Gruppe

Hermann Forster AG, Unternehmensbereich Küchen, 9320 Arbon, Tel. 071/47 41 41 **Ausstellungen in:** Arbon, Binningen, Chur, Dübendorf, Ebikon, Gossau/SG, Lausanne-Prilly, Locarno, Schaffhausen