

Werk-Material : Beilage 5

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **70 (1983)**

Heft 11: **Modell : ein architektonisches Medium = La maquette : un milieu architectural = Model : an architectural medium**

PDF erstellt am: **26.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Werk- Material

Eine Bautendokumentation

Ziel des *Werk-Materials* ist es, technische Daten zu vermitteln von Bauten, die zum einen für eine bestimmte Kategorie bezeichnend und zum andern von guter architektonischer Qualität sind, ohne dass es sich aber immer um ausgezeichnete Architektur handeln muss. Wichtig ist, dass man für die eigene Arbeit ausreichende technische Vergleichswerte erhält, und dies von der Grundrissgeometrie über die Flächenwerte bis zu Kostenpositionen und Konstruktion.

Zur Handhabung: Die einzelnen Bauten werden in der gleichen Art, mit den gleichen Grundinformationen vorgestellt, so dass sich Vergleiche anstellen lassen; sie sind zudem mit einer Klassifikation nach Bauarten gekennzeichnet. Die Seiten des *Werk-Materials* sind perforiert, um sie in einem Ordner, nach Bauarten gruppiert, sammeln zu können.

Une documentation sur le bâtiment

Le but de *Werk-Material* est de fournir des données techniques sur des bâtiments qui sont d'une part représentatifs d'une certaine catégorie et qui revêtent d'autre part une certaine valeur sur le plan architectural. Il est important que le lecteur puisse disposer de données comparatives pour ses propres réalisations, autant en ce qui concerne la géométrie du plan, les valeurs de surface que l'état des frais et la construction elle-même.

Mode de consultation: les différents bâtiments seront présentés de la même manière et avec les mêmes informations de base, ce qui permettra d'établir des comparaisons; ils seront d'autre part caractérisés selon le type de construction d'après une classification. Les pages de *Werk-Material* sont perforées, de sorte qu'elles pourront être rangées dans un classeur selon les types de construction.

Architectural documentation

The object of *Werk-Material* is to furnish technical data on buildings which, for one thing, are characteristic of a specific category and, for another, are of high architectural quality, without always having to be outstanding architecture. What is important is that the architect obtains a sufficient quantity of technical data for comparative purposes to assist him in his own work, ranging from plans to costs to structural details.

As for the method: The individual buildings of the same kind will be presented with the same basic-information, so that comparisons can be made; they are, moreover, classified as to building type. The *Werk-Material* pages are perforated so that they can be detached and stored in the appropriate filing system.

Bisher erschienen in Werk, Bauen + Wohnen



Eigentumswohnungen Rüti Adliswil, 1. Etappe
01.04/07 Reihenhäuser, Terrassenhäuser
Heft Nr. 12/1982
Architekt: Peter Thomann, Adliswil



Reuss-Siedlung, Unterwindisch
01.07 Reihenhäuser
Heft Nr. 12/1982
Architekten: Metron-Architektengruppe, Brugg




Habitation, transformation d'une maison rurale, Valençon
01.07 Einfamilienhäuser
Heft Nr. 12/1982
Architekt: M. Zufferey, Sierre



Genossenschaftliche Wohnbauten, Zürich
01.02/01 Mehrfamilienhäuser
Heft Nr. 12/1982
Architekten: Kuhn + Stahel, Zürich



Alpbetrieb Sogn Carli, Morissen (Lugnez GR)
04.04 Landwirtschaftliche Produktionsanlagen
Heft Nr. 3/1983
Architekt: W. Christen, Zürich




Lager- und Servicegebäude Bornhauser AG, Dübendorf
03.01 Lagerhallen
Heft Nr. 3/1983
Architekten: Atelier WW, Zürich



Bibliothèque du Pâquis, Genève
02.08 Bibliotheken
Heft Nr. 3/1983
Architekt: U. Brunoni, Genève



Solarwohnhaus in Hofstetten SO
01.07 Einfamilienhäuser
Heft Nr. 3/1983
Architekt: M. Wagner, Basel




Wohnsiedlung am Aabach, Mönchaltorf
01.07 Reihenhäuser
Heft Nr. 6/1983
Architekt: R. Leu, Feldmeilen



Kantonales Arbeits- und Hauswirtschaftsseminar, Gossau SG
02.04 Mittelschulen
Heft Nr. 6/1983
Architekt: O. Baumann, St. Gallen




Gartensiedlung Furtal, Zürich-Affoltern
01.02 Mehrfamilienhäuser
Heft Nr. 6/1983
Architekt: C. Schelling, Wangen



Appartementhaus in Zürich
01.03 Mehrfamilienhäuser
Heft Nr. 11/1983
Architekt: P. Zoelly, Zollikon



Wohnhaus Hofstatt, Kappel SO
01.07 Reihenhäuser
Heft Nr. 11/1983
Architekten: B. und J. Fosco-Oppenheim, K. Vogt, Scherz



Ferientsiedlung in Scuol
01.06 Ferienhäuser
Heft Nr. 11/1983
Architekt: M. Kasper, Zürich

Sonderdrucke

Abonnenten von «Werk, Bauen + Wohnen» können zusätzlich Sonderdrucke einzelner Bautendokumentationen bestellen: Preis pro Objekt (2–6 Seiten): Fr. 1.20; Preis pro Versand (Porto, Verpackung usw.): Fr. 6.—
Bestellungen mit Angaben der gewünschten Objekte sind zu richten an:
Verlegergemeinschaft «Werk, Bauen + Wohnen», Vogel-sangstrasse 48, 8006 Zürich, Tel. (01) 362 95 66.

Kantonale Polizeischule Bern, Ausbildungszentrum Ittigen



Bauherrschaft	Baudirektion des Kantons Bern
Architekt	Suter+Partner, diplomierte Architekten ETH SIA, 3006 Bern
Bauingenieur	Balzari Blaser Schudel AG, Bern
Andere	Luco AG Wabern: Heizung Lüftung Sanitär. Boess und Jenk AG, Liebefeld-Bern: Elektrische Installationen. R. Morscher: Gestaltung der Informationshinweise

Entwurfs- und Nutzungsmerkmale

Grundstück	Arealfäche 17 948 m ²	Umgebungsfläche 15 110 m ²	Ausnutzungsziffer 2,6
Gebäude	Bebaute Fläche 2838 m ²	<i>Geschossfläche (SIA 416, 1141)</i> Untergeschoss 1205 m ² Erdgeschoss 2838 m ² Obergeschosse 2863 m ² <i>Total Geschossfläche 6906 m²</i> <i>(allseitig umschlossen, überdeckt)</i>	Anrechenbare Bruttogeschossfläche (ORL) 6906 m ²
	<i>Geschosszahl</i> Untergeschoss 1 Erdgeschoss 1 Obergeschoss 1, teilw. 2	<i>Flächennutzungen</i> Sport, Unterricht 2370 m ² Wohnnutzung 1560 m ² Nebenflächen 2976 m ² (Lager, Verwaltung, Werkstatt, Keller etc.)	Aussenwandfläche: Geschossfläche = 2510 m ² : 6906 m ² = 0.36
	Umbauter Raum (SIA 116):	36 630 m ³	

Projektinformation

Erweiterung der bestehenden Kantonalen Polizeischule zu einem Ausbildungszentrum; Vergrößerung der Gesamtnutzfläche. Wichtige Ziele: Integration der bestehenden Anlage in die neu zu erstellenden Bauten. Optimierung der funktionellen Beziehungen unter den einzelnen Nutzungsbereichen. Ausschaltung psychologisch problematischer Nachbarschaftsbeziehungen. Erhaltung der Landschaftscharakteristik. Das Ausbildungszentrum gliedert sich in drei lange, parallele und in den Hang gestaffelte Baukörper, welche die Ebene an der Worble freilassen. Diese Gliederung entspricht dem funktionellen Aufbau des Zentrums.

Konstruktion: Massivbau in den nur teilweise freiliegenden Erdgeschossen und in den Untergeschossen. Stahlbau bei Räumen mit grösseren Spannweiten, zum Beispiel bei Sport- und Materialtraktallen. Zweischalige, massive Fassade. Die teilweise hohe Dichte an technischer Infrastruktur lässt sich an den sichtbar verlegten Installationen direkt ablesen.


Raumprogramm: Verwaltung (Umbau). Unterkunft, Aufenthalt: Zimmer (neu 16, alt 18), Aufenthalt, Küche, Retablieren. Unterricht: Aula, Klassenzimmer (2), Sprachraum. Sport: Mehrzweckhalle, Judo, Schiesskeller, Garderoben/Duschen, Magazine. Materialdienst: Büros, Lager- und Packraum, Magazine, Werkstätten, Materialhallen. Abwartwohnung. Technische Zentralen.

Kosten

Anlagekosten, gegliedert nach BKP	1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 180 170.95 2 Gebäude Fr. 8 577 375.25 3 Betriebseinrichtungen Fr. 338 957.20 4 Umgebung Fr. 980 241.25 5 Baunebenkosten Fr. 230 468.50 6 Ausstattung Fr. 249 668.65	20 Erdarbeiten Fr. 643 922.15 21 Rohbau 1 Fr. 2 754 323.55 22 Rohbau 2 Fr. 728 691.70 23 Elektroanlagen Fr. 618 757.65 24 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage Fr. 417 797.75 25 Sanitäranlagen Fr. 508 343.65 26 Transportanlagen Fr. 42 140.- 27 Ausbau 1 Fr. 921 955.15 28 Ausbau 2 Fr. 894 334.40 29 Honorare Fr. 1 047 109.25	Spezifische Kosten Kosten/m ³ SIA 116 Fr. 288.20 Kosten/m ² Geschossfläche SIA 416 (1.141) Fr. 1528.65 Kosten/m ² Umgebungsfläche Fr. 698.70
Kostenstand	Zürcher Baukostenindex 1977 = 100 Punkte	1. April 1980 = 116,5 Punkte (1/3 Bauzeit interpoliert)	

Bautermine

Planungsbeginn Dezember 1976	Baubeginn April 1979	Bezug Oktober 1980	Bauzeit 1½ Jahre
------------------------------	----------------------	--------------------	------------------



1



2



3




4

1
Ansicht von Südosten


2
Passage zwischen dem Sport- und Materialtrakt

3
Ansicht von Osten

4
Fortsetzung der Passage als Vordach entlang dem Materialtrakt




5




6




7




8



9



10



11

5 Eingangsbereich

6 7 Treppenpassage von oben und unten

8 Detail der Fassaden- und Fensterkonstruktion

9 Situation

10 Querschnitt

11 Untergeschoss

12 Erdgeschoss

13 1. Obergeschoss

Fotos: Klaus Kinold, München





Wohnhaus in Basel-Stadt

Bauherrschaft	Frau H. Alioth-Wieland, Basel
Architekt	Max Alioth+ Urs Remund, Basel
Bauingenieur	Cyrill J. Burger, Basel

Entwurfs- und Nutzungsmerkmale

Grundstück	Arealfäche 509 m ²	Umgebungsfläche 209 m ²	Ausnutzungsziffer 1,9
Gebäude	Bebaute Fläche 211 m ²	<i>Geschossfläche (SIA 416, 1141)</i> Untergeschoss 211 m ² Erdgeschoss 211 m ² Obergeschosse 858 m ² <i>Total Geschossfläche 1280 m²</i> <i>(allseitig umschlossen, überdeckt)</i>	Anrechenbare Bruttogeschossfläche (ORL) 960 m ²
	<i>Geschosszahl</i> Untergeschoss 1 Erdgeschoss 1 Obergeschoss 4	<i>Flächennutzungen</i> Garagen – Wohnnutzung 1069 m ² Nebenflächen 211 m ² (Keller, Heizung)	Aussenwandfläche : Geschossfläche 955 m ² : 1280 = 0,75
	Umbauter Raum (SIA 116): 4131 m ³		

Projektinformation

Das Gebäude enthält eine Vielzahl von Wohnungstypen verschiedenster Grösse. Durch Anordnung von 2 Maisonettewohnungen gegen die bestehende Nachbargrundstück ist es möglich, bei allen Wohnungen die Mehrzahl oder einzelne Räume gegen den Garten zu legen. Daneben sind die meisten übrigen Räume gegen die ruhige Angensteinerstrasse orientiert. An der verkehrsreichen Hardstrasse befinden sich hauptsächlich die Küchen und das Treppenhaus. Durch Ausbildung von gestaffelten Erkern längs der Angensteinerstrasse erhalten die daran gelegenen Zimmer Südorientierung.

Konstruktion: Die tragende Konstruktion besteht aus den Wänden um den inneren Kern (mit Lift und Sanitärräumen) und den Fassaden sowie den Trennwänden gegen das Treppenhaus. Alle übrigen Wände sind nichttragende Leichtwände. Fassadenmauerwerk als Zweischalenmauerwerk 18/5/12 cm, aussen Sichtmauerwerk. Decken, Flachdach in Eisenbeton. Geneigte Dächer mit Betonziegeln eingedeckt.

Raumprogramm: 1×3 Zi., 2×4 Zi., 1×5 Zi., 1×7 Zi. (Maisonette), 1×5½ Zi. (Maisonette)

Kosten

Anlagekosten, gegliedert nach BKP	1 Vorbereitungsarbeiten	Fr. 9257.–	20 Erdarbeiten	Fr. 9633.–	Spezifische Kosten
	2 Gebäude	Fr. 1524853.–	21 Rohbau 1	Fr. 510766.–	Kosten/m ³ SIA 116
			22 Rohbau 2	Fr. 154394.–	Fr. 369.–
			23 Elektroanlagen	Fr. 59741.–	
			24 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage	Fr. 62918.–	Kosten/m ² Geschossfläche
			25 Sanitäranlagen	Fr. 143966.–	SIA 416 (1.141) Fr. 1189.–
	3 Betriebseinrichtungen	Fr. –.–	26 Transportanlagen	Fr. 26839.–	
	4 Umgebung	Fr. 37358.–	27 Ausbau 1	Fr. 251238.–	
	5 Baunebenkosten	Fr. 62546.–	28 Ausbau 2	Fr. 161810.–	Kosten/m ² Umgebungsfläche
	9 Ausstattung	Fr. –.–	29 Honorare	Fr. 143548.–	Fr. 125.–
Kostenstand	Zürcher Baukostenindex 1977 = 100 Punkte		Januar 1979 = 105,1 Punkte (¾ Bauzeit interpoliert)		

Bautermine

Planungsbeginn Anfang 1976	Baubeginn Juli 1978	Bezug Oktober 1979	Bauzeit 14 Monate
----------------------------	---------------------	--------------------	-------------------



1



2



3



4

1 Ecke Hard-Angensteinerstrasse


2 Ansicht von der Hardstrasse

3 Fassadendetail


4 Gartenfassade



5



6



7

5
Situation 1:1000

6
Erdgeschoss 1:200


7
Schnitt 1:200

8
1. Obergeschoss 1:200


9
2. Obergeschoss 1:200

10
3. Obergeschoss 1:200


11
4. Obergeschoss 1:200




8



9



10



11

Alterswohnheim «Im Ris», Oberleimbach/ZH



Bauherrschaft	Verein Altersheim «Im Ris», Zürich
Architekt	Kuhn+Stahel, Architekten, Zürich; Mitarbeiter: R. Hungerbühler, W. Fischer
Bauingenieur	M. Walt, Zürich
Andere	Ch. Gambert, Zürich (Lüftung), Walther Bauphysik AG, Zürich

Entwurfs- und Nutzungsmerkmale

Grundstück	Arealfläche 14 136 m ² (davon 4 450 m ² in der Freihaltezone)	Umgebungsfläche 12 150 m ²	Ausnützungsziffer 0,5
Gebäude	Bebaute Fläche 1986 m ²	Geschossfläche (SIA 416, 1141) 1. Untergeschoss 1250 m ² 2. Untergeschoss 670 m ² Erdgeschoss 1200 m ² 1. Obergeschoss 1208 m ² 2. Obergeschoss 1035 m ² 3. Obergeschoss 1400 m ² Total Geschossfläche 6763 m ² (allseitig umschlossen, überdeckt)	Anrechenbare Bruttogeschossfläche (ORL) 4843 m ²
	Geschosszahl Untergeschoss 2 Erdgeschoss 1 Obergeschoss 3	Flächennutzungen Garagen 400 m ² Pensionärzimmer 2160 m ² Personalwohnungen 410 m ² Aufenthaltsräume 1150 m ² Wirtschaftsräume 440 m ² Nebenräume 2440 m ² (Heizung, Lüftung, Werkstatt, Lager, Keller)	Aussenwandfläche : Geschossfläche 3728 m ² : 6763 m ² = 0,55
	Umbauter Raum (SIA 116):	24 350 m ³	

Projektinformation

Das Altersheim liegt am Albis-Osthang in einer natürlichen Geländekammer, beidseitig durch stark bewachsene Bachtobel abgegrenzt. Bedingt durch die Hanglage, erreicht man von sämtlichen Geschossen ebenerdig den terrassierten Garten. Die Gemeinschaftsräume sind hauptsächlich im Erdgeschoss untergebracht.

Konstruktion: Massivbauweise, optimale Schallschutzmassnahmen, Zimmertrennwände 20 cm Beton. Unterhaltsfreie Fassade mit 8 cm Aussenisolation und vorgehängter Betonschale, Lüftungen sowie die Zu- und Abluftanlagen der Pensionärzimmer mit Wärmerückgewinnung, dichte Fassaden. Badezimmer als Fertigzellen.

Raumprogramm: Altersheim: 68 Pensionärzimmer mit WC, 3 Tagräume, 3 Teeküchen, 6 WC/Duschen, 6 Putzräume, 1 Badeanlage, 1 Coiffeursalon, 97 Kellerabteile. Pflegestation: 13 Zweibettzimmer, 3 Einbettzimmer, 1 Aufenthaltsraum, 1 Schwesternstation mit Apotheke, 1 Badeanlage, 8 WC und Ausgussräume, 2 Wasche- und Geräteräume, 1 Büro Oberschwester. Allgemeinräume: 1 Pensionär-Essraum, 1 Personalesraum, Küchenanlage, Mehrzwecksaal/Cafeteria (kombinierbar), Bastelraum, Kapelle, Heimverwaltung, Wäscherei, Technische Räume, Schutzräume, Personalgarderoben, Werkstatt, Lagerräume, 16 gedeckte Autoabstellplätze. Personalhaus: Zwei 4½-Maisonnette-Wohnungen, zwei 2½-Zimmer-Wohnungen.

Kosten

Anlagekosten, gegliedert nach BKP	1 Vorbereitungsarbeiten 2 Gebäude 3 Betriebs-einrichtungen 4 Umgebung 5 Baunebenkosten 9 Ausstattung	Fr. 1 053 000.- Fr. 11 146 000.- Fr. 468 000.- Fr. 785 000.- Fr. 400 000.- Fr. 1 600 000.-	20 Erdarbeiten 21 Rohbau 1 22 Rohbau 2 23 Elektroanlagen 24 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage 25 Sanitäranlagen 26 Transportanlagen 27 Ausbau 1 28 Ausbau 2 29 Honorare	Fr. 143 000.- Fr. 3 790 000.- Fr. 1 130 000.- Fr. 860 000.- Fr. 895 000.- Fr. 965 000.- Fr. 145 000.- Fr. 1 398 000.- Fr. 860 000.- Fr. 960 000.-	Spezifische Kosten Kosten/m ³ SIA 116 Fr. 457.- Kosten/m ² Geschossfläche SIA 416 (1.141) Fr. 1647.- Kosten/m ² Umgebungsfläche Fr. 65.-
Kostenstand	Zürcher Baukostenindex 1977 = 100 Punkte	April 1980 = 116,5 Punkte (% Bauzeit interpoliert)			

Bautermine

Planungsbeginn 1978	Baubeginn Oktober 1979	Bezug Oktober 1981	Bauzeit 2 Jahre
---------------------	------------------------	--------------------	-----------------



1



2







3

1 Gesamtansicht von Nordosten

2 Gebäudeecke, Ansicht von Nordosten

3 Gebäudeecke, Ansicht von Südosten





4 Erdgeschoss

5 Schnitt, Nordfassade

6 3. Obergeschoss

7 1. Untergeschoss